




PŮDORYS STŘECHY
- STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE




ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



LEGENDA SKLADEB

- S1 SKLADBA ŠÍKÉ STŘECHY (PŮVODNÍ STAV):
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY 0,7mm
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ POJISTNÉ HYDROIZOLACE 1,3mm
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BEDNĚNÍ 25mm
 - STÁVAJÍCÍ KROVOVÁ SOUSTAVA, KROKVE (VELIKOST NEOVĚŘENA) 160mm

POZNÁMKA

PO ODKRYTÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, ZJISTIT STAV DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ (PRKEN).
PŘEDPOKLAD VÝMĚNY DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ A POJISTNÉ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE (PARUPROPUSTNÉ) V ŠÍŘCE 1m.
ODKRYTÁ KONSTRUKCE KROVU – KROKVE BUDOU VČETNĚ BEDNĚNÍ IMPREGNOVÁNA FUNGICIDNÍM PROSTŘEDKEM O TYPOVÉM
OZNAČENÍ DLE ČSN 490600FB, IP, 1, 2, 3, D, SP.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SNĚŽNÝCH ZACHYTÁVAČŮ (ZÁBRANA)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA – MĚDĚNÝ FALCOVANÝ PLECH
- DEMONTÁŽ VEDENÍ SNĚŽNÝCH ZACHYTÁVAČŮ (ZÁBRANA) PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ !
- BOURANÉ KONSTRUKCE (OBEČNĚ)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, V ŠÍŘCE 1m – MĚDĚNÝ FALCOVANÝ PLECH

OBJEDNATEL:				ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1			
VEDOUcí PROJEKTANT				ING. ARCH. ROSTISLAV ČAJÁNEK			
ZODP. PROJEKTANT				ING. ARCH. ROSTISLAV ČAJÁNEK			
VYPRACOVAL				ING. MARCEL SVRČINA			
KONTROLOVAL				ING. ARCH. ROSTISLAV ČAJÁNEK			
KRAJ: Moravskoslezský				STAV. ÚŘAD: Moravská Ostrava a Přívoz			
NÁZEV AKCE :				HAVARIJNÍ OPRAVY STŘECHY DVORNÍ ČÁSTI V BUDOVĚ ČNB V OSTRAVĚ NA UL. NÁDRAŽNÍ 1078/4			
ČÁST :				ARCHITEKTONICKO STAVENÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV PŘÍLOHY :				PŮDORYS STŘECHY A ŘEZ - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE			
Ing.arch. Rostislav Čajánek K Ostravici 348, 739 25 Svídnov mobil: +420 737 514 823 e-mail: rcajanek@seznam.cz				Č. PŘÍLOHY : 2302-DPS-D.1.1-01			
STUPĚŇ				DPS			
DATUM				12/2023			
FORMÁT/POČET STR.				A4/6			
MĚŘÍTKO				1:100			
ČÍSLO ZAKÁZKY				2302			
ČÍSLO SOUPRAVY							