

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
ze dne 29. 7. 2019 (dále jen „smlouva“)

**Česká národní banka**

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Virusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

**a**

**MT-haus s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239060

Bartoškova 1368/4

140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupená: Michalem Tvrđým, jednatelem

IČO: 03880117

DIČ: CZ03880117

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**  
**Změny smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu na úhradu zálohy ve výši 1 000 000,- Kč bez DPH, a to nejdříve ke dni podpisu zjišťovacího protokolu, kterým bude potvrzeno dodání položek definovaných v odst. 2 tohoto článku a určených ke zhotovení díla podle smlouvy na stavenišť. V daňovém dokladu na cenu díla bude poskytnutá záloha odečtena.
2. Jedná se o tyto položky uvedené v listu „VZT“ v Cenové nabídce zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy):

č.pol.	specifikace	m.j.	množství	jedn. cena v Kč bez DPH	celkem v Kč bez DPH
1.1.	Sestavná jednotka (filtrace, ohřev, chlazení) společně v sestavě se zař č 3 Qv=1800m3/hod; p=300Pa; P=0,78kW (400V; 2,9A); Qt=20kW; Qch=6,6kW; vč. příslušenství - sifon klapka manžety; včetně autonomní regulace, servopohonů, čidel, regulačních uzlů ÚT a CH vzájemného propojení a napojení signalizace chodu a poruchy do rozvaděče „CEV“	kpl	1	160 127	160 127

1.10.	Potrubní ventilátor izolovaný 630x350x720 Qv=2500 m3/hod; p=300Pa; P=0,735kW (230V; 3A) vč. klapky manžet tlumiče hluku a napojení na stávající el. rozvody	ks	1	57 291	57 291
2.1.	Jednotka fancoil v podstropním provedení 2 tr (chlazení) vč čerpadla kondenzátu dvoucestný ventil on/off 230V vč M+R, zatrubkování a ovladače s termostatem a prokabelováním Qv=1250m3/hod, P=162W (230V), voda-glykol 10/14°C, Qch=4,2kW, ak tlak 48 dB(A), velikost 1890x240x629	ks	3	33 257	99 771
3.1.	Sestavná jednotka (filtrace, ohřev chlazení) společně v sestavě se zař č I Qv=1800m3/hod; p=300Pa; P=0,78kW (400V; 2,9A) Qt=20kW; Qch=6,6kW; vč. příslušenství sifon klapka manžety; včetně servopohonů, čidel a regulačních uzlů ÚT a CH, pokud nebudou využity stávající prvky a jejich propojení do rozvaděče „CEV“	kpl	1	170 458	170 458

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Praze dne: 18.10.2019

V Praze dne: 18.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

...  
Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní

...  
Michal Tvrđý  
jednatel MT-haus s.r.o.

..  
Ing. Pavel Veselka  
ředitel odboru technického