

	<b>E.3. SPECIFIKACE PŘÍPOMOCÍ A POTŘEBNÝCH ZAŘÍZENÍ</b>		
	<b>položka - popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>celkem</b>
	<b>Demontáže a pomocné práce</b>		
místn. č.122	Demontáž a likvidace stávající nástěnné klim. jednotky	kpl	1
místn. č.122	Oprava odvodu kondenzátu	kpl	1
místn. č.123	Demontáž a likvidace stávající nástěnné klim. jednotky	kpl	1
místn. č.123	Oprava odvodu kondenzátu	kpl	1
místn. UPS	Ochranné zakrytí záložní technologie UPS dřevotřískovými deskami a plachtami	kpl	1
místn. č.124	Demontáž rastrového podhledu v nezbytném rozsahu	kpl	1
místn. č.124	Demontáž a likvidace stávající nástěnné klim. jednotky	kpl	1
místn. č.124	Oprava odvodu kondenzátu	kpl	1
místn. č.124	Dodávka a montáž výfukového potrubí DN 150 (nebo ekvivalent ) pro záložní klimatizační mobilní jednotku, výfuk do vyústění odtahu digestoře	kpl	1
místn. č.124	Oprava rastrového podhledu	kpl	1
místn. č.124	Úklidové práce v průběhu a závěrečný úklid	kpl	1
tech. podlaží	Demontáž a likvidace stávající kanálové klim. jednotky, vč. rozvodů vzduchu, (koncové distr. prvky zůstávají)	kpl	1
tech. podlaží	Demontáž a likvidace stávajících kondenzačních jednotek	kpl	3
tech. podlaží	Úklidové práce v průběhu a závěrečný úklid	kpl	1
místn. č.202	Demontáž a likvidace stávající kezetové klim. jednotky	kpl	2
místn. č.202	Demontáž rastrového podhledu v nezbytném rozsahu	kpl	2
místn. č.202	Oprava rastrového podhledu	kpl	2
místn. č.202	Úklidové práce v průběhu a závěrečný úklid	kpl	1
místn. č.203	Demontáž a likvidace stávající nástěnné klim. jednotky	kpl	2
místn. č.203	Úklidové práce v průběhu a závěrečný úklid	kpl	1
místn. č.210	Demontáž a likvidace stávající kezetové klim. jednotky	kpl	1
místn. č.210	Demontáž rastrového podhledu v nezbytném rozsahu	kpl	1
místn. č.210	Oprava rastrového podhledu	kpl	1
místn. č.210	Úklidové práce v průběhu a závěrečný úklid	kpl	1
místn. č.211	Demontáž a likvidace stávající kezetové klim. jednotky	kpl	1
místn. č.211	Demontáž rastrového podhledu v nezbytném rozsahu	kpl	1
místn. č.211	Oprava rastrového podhledu	kpl	1
místn. č.211	Úklidové práce v průběhu a závěrečný úklid	kpl	1
místn. č.212	Demontáž a likvidace stávající kezetové klim. jednotky	kpl	1
místn. č.212	Demontáž rastrového podhledu v nezbytném rozsahu	kpl	1
místn. č.212	Oprava rastrového podhledu	kpl	1
místn. č.212	Úklidové práce v průběhu a závěrečný úklid	kpl	1
místn. č.202	Úklidové práce v průběhu a závěrečný úklid	kpl	1
místn. č.302	Demontáž a likvidace stávajících kondenzačních jednotek v prostoru atria	kpl	7
místn. č.303	Přechod potrubí 2x DN80 , ocelové schůdky výšky 400, šířky 600mm, přišroubované k podlaze, nátěr email	kpl	1
místn. č.303	Demontáž VZT jednotky č.22 (komory přímého výměníku) , likvidace stávajícího přímého výměníku	kpl	1
místn. č.303	Demontáž VZT jednotky č.13 (komory přímého výměníku) , likvidace stávajícího přímého výměníku	kpl	1
místn. č.303	Oprava odvodu kondenzátu od VZT jedn. č.22, č.13	kpl	1
místn. č.303	Úklidové práce v průběhu a závěrečný úklid	kpl	1
místn. č.309	Demontáž a likvidace stávající podstropní klim. jednotky	kpl	1
místn. č.309	Oprava odvodu kondenzátu	kpl	1
místn. č.309	otvor DN 150 přes stěnu do prostoru chodby 301 pro záložní mobilní klim. jednotku	kpl	1
místn. č.309	Úklidové práce v průběhu a závěrečný úklid	kpl	1
místn. č.427	Demontáž a likvidace stávající nástěnné klim. jednotky	kpl	1
místn. č.427	Oprava odvodu kondenzátu	kpl	1
místn. č.427	2x otvor DN 150 přes strop do prostoru archivu místnost 512 pro mobilní klim. jednotku	kpl	1
místn. č.427	Oprava SDK podhledu	kpl	1
místn. č.427	Úklidové práce v průběhu a závěrečný úklid	kpl	1
místn. č.411	Změna stávajícího potrubí ÚT DN25 - kolize se stoupacím potrubím větve C1 ( přesun měřiče tepla a přepouštěcího ventilu do nové polohy, demontáž, montáž )	kpl	1
místn. č.508	Demontáž chladicího stroje vč. likvidace chladiva	kpl	1
místn. č.508	Demontáž a likvidace stávajícího hydromodulu	kpl	1
místn. č.508	Demontáž stávající sekundární větve chlazení - pouze v rámci strojovny chlazení	kpl	1
místn. č.508	Úklidové práce v průběhu a závěrečný úklid	kpl	1
místn. č.512	Změna stávající přípojky tělesa potrubí DN15 - kolize s novým stoupacím potrubím chlazené vody do místnosti č.427 ( úprava přípojky tělesa )	kpl	1
místn. č.513	Změna stávajícího potrubí ÚT DN25 - kolize se stoupacím potrubím větve C1 ( přesun měřiče tepla a přepouštěcího ventilu do nové polohy, demontáž, montáž )	kpl	1
místn. č.519	Demontáž a likvidace stávajících kondenzátorů nahrazovaného chladicího stroje	kpl	2
místn. č.519	Oprava oplechování stávajících základů pod kondenzátory pozinkovaným plechem	kpl	2
místn. č.519	Oprava hromosvodů a uzemnění	kpl	2
	<b>Ostatní přípomoce</b>		
	Jeřábové práce	kpl	1