

CENOVÁ TABULKA - Silnoproud

Stavba: Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB

Místo: Na Příkopě 28, Praha 1

Datum: 03/2020

Objednavatel: Česká Národní Banka

Projektant: Ing. František Krása

Zhotovitel: Výkaz výměr

Zpracovatel: Ing. František Krása

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Silnoproudé instalace					0,00

1.	Demontáž stávajících zapuštěných zářivkových svítidel	ks	268,0		0,00
	<i>demontáž a odpojení</i>				
2.	Demontáž nouzových svítidel přisazených	ks	11,0		0,00
	<i>demontáž a odpojení</i>				
3.	LED svítidlo kancelářské s nanoprismatickým krytem, -54W, 5800lm, 3800K, přisazené na SDK podhled, rozměry 1200x300x60mm, IP40	ks	9,0		0,00
	<i>dodávka a montáž</i>				
4.	LED svítidlo kancelářské s nanoprismatickým krytem, -54W, 5800lm, 3800K, přisazené na SDK podhled, rozměry 600x600x60mm, IP40	ks	39,0		0,00
	<i>dodávka a montáž</i>				
5.	LED svítidlo kancelářské s nanoprismatickým krytem, -54W, 5800lm, 3800K, digitálně stmívatelné DALI, přisazené na SDK podhled, rozměry 1200x300x60mm, IP40	ks	223,0		0,00
	<i>dodávka a montáž</i>				
6.	Nouzové svítidlo přisazená na SDK podhled, LED, se záložním zdrojem na 3hod. Provozu	ks	30,0		0,00
	<i>dodávka a montáž</i>				
7.	Více kanálový digitální ovladač osvětlení LUXMATE ZT-TE-EG, pro tři scény	ks	5,0		0,00
	<i>dodávka a montáž</i>				
8.	Pohybové čidlo LUXMATE	ks	7,0		0,00
	<i>dodávka a montáž</i>				
9.	LED osvětlení kuuchýnek pod hor. skříňkami (cca 12m pásku)	kpl	1,0		0,00
	<i>dodávka a montáž</i>				
10.	Svorkovnicová rozvodnice LUXMATE nad podhled (viz schéma v pův. dok. 1.4 / rozváděče/výkr 902)	ks	5,0		0,00
	<i>dodávky a montáž</i>				
11.	Vypínač Tango bílý, do krabice pod omítku	ks	5,0		0,00
	<i>dodávky a montáž</i>				
12.	Tlačítkový ovladač se signálkou Tango, bílý, do krabice pod omítku	ks	5,0		0,00
	<i>dodávky a montáž</i>				
13.	Žaluziové dvojtláčítka Tango, bílé, do krabice pod omítku	ks	8,0		0,00
	<i>dodávky a montáž</i>				
14.	Kabel CYKY 2-5 x 1,5 volně uložený (rozvody osvětlení)	m	2310,0		0,00
	<i>dodávky a montáž</i>				
15.	Krabice přístrojová pod omítku pro vypínače)	ks	10,0		0,00
	<i>dodávky a montáž</i>				
16.	Krabice přístrojová do obkladu	ks	95,0		0,00
	<i>dodávky a montáž</i>				
17.	Krabice odbočná (nad podhled a pod podlahu)	ks	45,0		0,00
	<i>dodávky a montáž</i>				
18.	Zásuvka jednoduchá Tango, bílá do krabice pod omítku	ks	25,0		0,00
	<i>dodávky a montáž</i>				
19.	Zásuvka dvojitá 230V/16A, bílá Tango	ks	15,0		0,00
	<i>dodávky a montáž</i>				
20.	Zásuvka dvojitá 230V/16A, barevná Tango	ks	25,0		0,00
	<i>dodávky a montáž</i>				
21.	Zásuvka dvojitá 230V/16A, barevná Tango, přepětová ochrana	ks	28,0		0,00

		<i>dodávky a montáž</i>								
22.		Podlahová zásuvková krabice do zdvojené podlahy, pro 10 zásuvek Mozaik, včetně boxů pro zásuvky	ks	22,0						0,00
		<i>dodávky a montáž</i>								
23.		Zásuvka bílá Mozaik 45, pro montáž do podlahové krabice	ks	44,0						0,00
		<i>dodávky a montáž</i>								
24.		Zásuvka barevná Mozaik, pro montáž do podlahové krabice	ks	148,0						0,00
		<i>dodávky a montáž</i>								
25.		Zásuvkabarevná Mozaik, pro montáž do podlahové krabice, s přepěť. Ochr.	ks	28,0						0,00
		<i>dodávky a montáž</i>								
26.		Demontáž stávajících zásuvek na stolech, vč. odpojení vodičů a zaizolování	ks	130,0						0,00
		<i>demontáž</i>								
27.		Kabel CYKY 3Jx2,5mm ² , volně	bm	2690,0						0,00
		<i>dodávky a montáž</i>								
28.		Ukončení kabelu CYKY 3x2,5 smršťovací záklopkou	ks	96,0						0,00
		<i>dodávky a montáž</i>								
29.		Dozbrojení rozváděčů Rdl jističi 13A, char. C, odolnost 10kA	ks	96,0						0,00
		<i>dodávky a montáž</i>								
30.		Dozbrojení rozváděčů Rdl stykačovým jednfázovým vývodem k čerpadlu	kpl	8,0						0,00
		<i>dodávky a montáž</i>								
31.		Krabice s přístorji a svorkami pro ovládání žaluzií - náplň viz technická zpr.	kpl	19,0						0,00
		<i>dodávky a montáž</i>								
32.		Přezbrojení rozváděče Rvzt8.7 viz. technická zpráva	kpl	2,0						0,00
		<i>dodávky a montáž</i>								
33.		Přezbrojení rozváděče Rvzt8.9 viz. technická zpráva	kpl	1,0						0,00
		<i>dodávky a montáž</i>								
34.		Trubka elektroinstalační PVC M25 (rezervní)	bm	75,0						0,00
		<i>dodávky a montáž</i>								
35.		Zapojení kabelu na svorkovnici motoru	ks	8,0						0,00
36.		Výchozí revize elektro	kpl	1						0,00
35.		Stavební přípomoc	kpl	1						0,00