

Krycí list rozpočtu v nákladové ceně

Název stavby:	ČNB Brno	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Úprava interiéru ČNB Brno	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Brno, Rooseveltova 575/18	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 47
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 26.11.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	2 978,78	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	5 651,61		
	Montáž	63 710,78	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	29 500,00		
PSV	Dodávky	196 242,53	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	277 961,90	koordinace	24 500,00	Provozní vlivy	9 450,00		
"M"	Dodávky	0,00	ubytování	29 600,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00	rezerva	0,00	NUS celkem	44 601,61		
Přesun hmot a sutí		24 266,70	DN celkem	54 100,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		565 160,69	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%		0,00	Základ 15%		0,00	Základ 21%		663 862,30	Celkem bez DPH		663 862,30
			DPH 15%		0,00	DPH 21%		139 411,08	Celkem včetně DPH		803 273,38
Projektant			Objednatel			Zhotovitel					
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis					

Stavební rozpočet v nákladové ceně

Název stavby: ČNB Brno	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Úprava interiéru ČNB Brno	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Brno, Rooseveltova 575/18	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Datum zpracování 26.11.2020	Zpracoval: EMTIS s.r.o. N. Vapcarova 18, Praha

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní				2 978,78	10 522,78	13 501,56		1,7495
1		612409991RT2	úprava stěn po vybourání otvoru a osazení ocel. rámu	kpl	1	3 220,00	1 020,00	2 200,00	3 220,00	0,0024	0,0024
2		612441243R00	Oprava omítek soklu, oškrábání, penetrace, nová omítka do výšky 15 cm	m	74	138,94	1 958,78	8 322,78	10 281,56	0,0236	1,7471
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 960,00	34 402,38	38 362,38		0,0329
3		767841611R00	L 150x100x10 vč výroby	kpl	1	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,0001	0,0001
4		767842100R00	jádrové vrtání , půjčovné , realizace	kpl	1	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,0004	0,0004
5		767842110R00	montáž	hod	1	17 400,00	2 000,00	15 400,00	17 400,00	0,0005	0,0005
6		767842130R00	Ostění L 80x80x8 , výroba	kpl	1	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,0008	0,0008
7		767842140R00	montáž ostění	kpl	1	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,0010	0,0010
8		767851801R00	Výroba, dodávka nájezdový plech 2300 x 2500 mm tl. 6 mm	kpl	1	4 900,00	1 960,00	2 940,00	4 900,00	0,0300	0,0300
9		998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	379	1,22	0,00	462,38	462,38	0,0000	0,0000
		776	Podlahy povlakové				183 648,87	64 732,04	248 380,91		0,7009
10		284101501	PVC antistatické AN DLW Linodur	m2	187	620,00	115 940,00	0,00	115 940,00	0,0024	0,4488
11		28410199	Drát svářecí Marmoweld jednobarevný 50 m	m	136	32,40	4 406,40	0,00	4 406,40	0,0000	0,0000
12		776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	170	4,21	0,00	715,70	715,70	0,0000	0,0000
13		776101115R00	Vyrovnání podkladu stěrka Mapei D 5	m2	170	250,21	36 138,60	6 397,10	42 535,70	0,0000	0,0000
14		776101121R00	Přebroušení povrchu	m2	170	30,17	0,00	5 128,90	5 128,90	0,0000	0,0000
15		776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	65,2	72,03	1 989,25	2 707,10	4 696,36	0,0001	0,0052
16		776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	170	59,75	0,00	10 157,50	10 157,50	0,0010	0,1700

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
17		776521230R00	Lepení podlah povlakových z dílců PVC, vodivých	m2	170	345,33	23 757,50	34 948,60	58 706,10	0,0004	0,0714
18		776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	136	34,07	1 417,12	3 216,40	4 633,52	0,0000	0,0054
19		998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	2864,18	0,51	0,00	1 460,73	1 460,73	0,0000	0,0000
		777	Podlahy ze syntetických hmot				6 268,78	179 511,24	185 780,01		0,7613
20		776101121R00	natažení podkladu ocelovým hladítkem, penetrační epoxidovou stěrkou	m2	97,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
21		776511820RT1	prořezání a proinjektování prasklin a trhlin v betonu	m2	97,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0010	0,0971
22		777101101R00	Obroušení stávajícího podkladu	m2	97,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
23		777114031R00	celoplošné přebroušení epoxidové stěrky a natažení druhé vrstvy stěrky	m2	97,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0057	0,5574
24		777652955R00	celoplošné přebroušení ep. nátěru, nanesení prvního finálního epoxidového nátěru RAL	m2	97,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	0,0078
25		783112210R00	Celková cena za epoxidovou stěrku	m2	97,1	1 800,00	0,00	174 780,00	174 780,00	0,0004	0,0340
26		783122111R00	Odstranění podlahy PVC, lepené, včetně podložky	m2	97,1	99,07	6 268,78	3 350,92	9 619,70	0,0002	0,0194
27		783851223R00	Celoplošné přebroušení epoxidové stěrky, nanesení druhého silnovrstvého epix. nátěru R	m2	97,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0005	0,0456
28		998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1865,29	0,74	0,00	1 380,31	1 380,31	0,0000	0,0000
		781	Obklady (keramické)				2 135,76	1 526,48	3 662,23		0,0644
29		597813729	Obkládačka 20x40 světle šedá lesk	m2	4	381,28	1 525,12	0,00	1 525,12	0,0136	0,0544
30		781101111R00	Vyrovnění podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	3	100,52	0,00	301,56	301,56	0,0000	0,0000
31		781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady nátěr primer G	m2	0	32,30	0,00	0,00	0,00	0,0002	0,0000
32		781111121R00	Montáž lišt rohových	m	4,6	39,70	0,00	182,62	182,62	0,0000	0,0000
33		781475115RU1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20 x40 cm	m2	2,6	590,34	610,64	924,25	1 534,88	0,0039	0,0100
34		998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	44,38	2,66	0,00	118,05	118,05	0,0000	0,0000
		784	Malby				229,13	1 211,25	1 440,38		0,0075
35		784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar míst. 3,8 m	m2	37,5	38,41	229,13	1 211,25	1 440,38	0,0002	0,0075
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	5 820,00	5 820,00		0,0000
36		952901411R00	Úklid stavby, likvidace obalů. odpadu,	kpl	1	5 820,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,0000	0,0000
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	47 368,00	47 368,00		1,5867
37		971042461R00	odvrt otvorů průměr 182 mm di ŽB konstrukce tl. 250mm	kus	18	1 026,00	0,00	18 468,00	18 468,00	0,0438	0,7889
38		971042551R00	Horizontální řez délky 650 mm do ŽB konstrukce tl. 250 mm	ks	14	1 078,00	0,00	15 092,00	15 092,00	0,0443	0,6205
39		971042651R00	Vertikální řez délka 2000mm do ŽB kstrkce tl. 250 mm	ks	4	3 452,00	0,00	13 808,00	13 808,00	0,0443	0,1773
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 212,28	1 212,28		0,0000
40		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,74	696,71	0,00	1 212,28	1 212,28	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		S	Přesuny sutí				0,00	19 632,94	19 632,94		0,0000
41		979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP nošením	t	1,58	553,97	0,00	875,27	875,27	0,0000	0,0000
42		979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,58	532,27	0,00	840,99	840,99	0,0000	0,0000
43		979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,58	204,73	0,00	323,47	323,47	0,0000	0,0000
44		979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	15,8	114,76	0,00	1 813,21	1 813,21	0,0000	0,0000
45		979951111R00	Likvidace podlahy PVC 1 NP - manipulace, skládka	kpl	1	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,0000	0,0000
46		979951111R00	Likvidace podlahy PVC, počítařna, manipulace, skládka	kpl	1	8 950,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,0000	0,0000
47		979990101R00	kontejner suť 3 m3	kpl	1	2 680,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady:	565 160,69 Kč
------------------	----------------------