Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník"), mezi:

Českou národní bankou
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
zastoupenou Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní a

Ing. Václavem Albrechtem, LL.M., ředitelem odboru regionální podpory
IČO 48136450
DIČ CZ48136450

(dále jen „objednatel" či „ČNB")

a

ELEKTROIN spol. s.r.o.
Čechova 326
547 01 Náchod
zastoupenou: Janem Žákem, jednatelem
IČO: 60930888
DIČ: CZ60930888
č. účtu: 274180213/0300
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5749

(dále jen „zhotovitel")

Článek I
Předmět a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je výměna určených výkonových prvků, tj. zejména vypínačů, jističů, měřících přístrojů, v rozvaděčích v budově ČNB Plzeň, Husova 10, 305 67 Plzeň, a to v souladu s přílohou č. 2 a 3 této smlouvy a za užití výkonových prvků, uvedených v příloze č. 5 této smlouvy a za podmínek v této smlouvě stanovených (dále také jako "dílo"). Zhotovitel je oprávněn používat pro realizaci díla pouze nové, nepoužité a plně funkční výkonové prvky, materiály a komponenty a je povinen realizovat dílo tak, aby bylo plně funkční.

2. Součástí díla je zejména:

   a) zpracování dokumentace pro provádění stavby (díla), včetně provedení veškerých nezbytných kontrolních měření výkonů a výpočtů, jak uvedeno v této smlouvě (dále také jako „DPS"),
   b) demontáž stávajících a montáž všech nových výkonových prvků,
   c) provedení funkčních zkoušek,
   d) při každém uvádění rozvaděčů do opětovného provozu v průběhu realizace díla provádění revizí elektrického zařízení a předávání revizních zpráv o tom objednateli,
   e) zaškolení obsluhy objednatele k ovládání v místě plnění, včetně vystavení protokolu o zaškolení, v počtu cca 5 osob a
   f) zpracování dokumentací skutečného provedení díla (dále také jako „DSP").

3. DPS bude předána objednateli 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na elektronickém nosiči flash disk a DSP budou předávány vždy objednateli 3x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na elektronickém nosiči flash disk, kdy zde uvedené elektronické podoby všech dokumentací budou zpracovány ve formátu Auto CAD min. verze 2014 a WORD, EXCEL, PDF min. verze 2010. Každá DSP musí obsahovat:
   - příslušnou textovou část,
   - výkresy - zapojovací schémata osazení jednotlivých polí rozvaděčů,
   - výkresy – přehledová schémata jednotlivých rozvaděčů,
   - přehledové schéma hlavní rozvodny a
   - specifikaci všech nových výkonových prvků.

   Zhotovitel se zavazuje na své náklady aktualizovat DSP pokud bude objednatelem zjištěna v DSP chyba nebo rozpor se skutečným stavem či po záruční opravě zejména v případech, kdy dojde ke změnám druhu, typu, rozměrů či jiných podstatných vlastností zařízení, komponent či instalací a nejpozději do 10 dnů od žádosti objednatele předat novou verzi DSP pověřené osobě objednatele v podobě a vyhotovení, jak uvedeno výše v této smlouvě.

4. Dílo bude realizováno ve dvou etapách s následujícími dílčími plněními:
   - **v rámci 1. etapy** zhotovitel provede tyto činnosti:
     - v rámci prvního dílčího plnění provede zhotovitel veškerá kontrolní měření výkonu v klíčových uzlech a u propojení jednotlivých rozvaděčů pro ověření správnosti měření stávajících měřících přístrojů a převodníků, zpracuje modely, výpočty zkratových poměrů a tabulky nastavení selektivity elektrických ochran pro vyměněné prvky, kdy výsledky těchto činností budou tvořit nedílnou přílohu DPS, a zpracuje a předá objednateli DPS pro celé dílo,
     - v rámci každého dalšího dílčího plnění provede zhotovitel vždy výměnu všech určených výkonových prvků a zprovoznění jednoho z rozvaděčů, jež **není zálohován**, včetně provedení jeho funkční zkoušky, revize, zaškolení obsluhy objednatele, zpracování DSP k takovému dílčímu plnění a předá ho objednateli v souladu s touto smlouvou. Pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak, musí zhotovitel nejdříve řádně provést a předat jedno dílčí plnění, než bude moci započít další dílčí plnění.
   - **v rámci 2. etapy** zhotovitel provede tyto činnosti:
     - v rámci každého dalšího dílčího plnění provede zhotovitel vždy výměnu všech prvků a zprovoznění jednoho z rozvaděčů, jež **je zálohován**, včetně provedení jeho funkční zkoušky, revize, zaškolení obsluhy objednatele, zpracování DSP k takovému dílčímu plnění a předá ho objednateli v souladu s touto smlouvou. Pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak, musí zhotovitel nejdříve řádně provést a předat všechny dílčí plnění z 1. etapy než bude moci započít s dílčími plněními v rámci 2. etapy. Dále pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak, musí zhotovitel nejdříve řádně provést a předat jedno dílčí plnění z této 2. etapy, než bude moci započít další dílčí plnění z této 2. etapy.

   Průběh těchto etap s dílčími plněními musí být vymezen zhotovitelem v harmonogramu provádění díla.

5. Součástí díla je také předání dokumentace nutné k provozu a užívání díla, vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků na dílo podle příslušných platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, platných ČSN a EN a dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavkům objednatele stanoveným touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 2 vyhotoveních (pokud není níže stanoveno jinak, tak 1x originál, 1x kopie).

   Jedná se zejména o:
   - při první dodávce příslušného výrobku či komponenty prohlášení o shodě, resp. prohlášení o jejich vlastnostech (týká se věcí uvedených na trh po 1. 7. 2013);
   - při první dodávce technologických zařízení jejich technické listy;
   - 2 x originál každé revizní zprávy (při uvedení každého rozvaděče do provozu);
   - protokoly o provedených zkouškách dle odst. 2 písm. c) tohoto článku smlouvy (při předání každého dílčího plnění s výjimkou prvního);
   - při první dodávce výrobku či zařízení návod k obsluze a údržbě;
   - originál montážního deníku (při předání posledního dílčího plnění 2. etapy);
   - doklad o zaškolení obsluhy (při předání každého dílčího plnění s výjimkou prvního);
   - doklady o ekologické likvidaci demontovaných materiálů (při předání posledního dílčího plnění 2. etapy).

6. S ohledem na snahu o minimalizaci doby omezení provozu v místě plnění a o úsporu vynaložených nákladů na straně objednatele je zhotovitel povinen provádět dílo tak, aby nedošlo ke změně velikosti rozvaděčů, aby nebyly upravovány již instalované sběrnice (pásovina) a aby nebylo zasahováno do ostatních částí rozvaděčů (např. do délky stávajících kabelů, upevňovacích šroubů, roztečí otvorů pro připojení), jež nepodléhají výměně, pokud to nebude nezbytně nutné a odsouhlaseno objednatelem, a tak, aby byly použity výkonové prvky, jež zaručí snadnou a rychlou výměnu výkonových prvků (např. za použití blokových svorek pro připojení vývodových kabelů).

7. Místem plnění je budova objednatele na adrese ČNB Plzeň, Husova 10, 305 67 Plzeň.

8. Zhotovitel prohlašuje, že cenová nabídka připojená k této smlouvě jako příloha č. 3 (cenová tabulka) zahrnuje veškeré náklady na práce, služby a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla a cena v ní obsažená je konečná.

9. Předmětem této smlouvy je rovněž provádění mimozáručních oprav dodaného plnění dle čl. I odst. 1 této smlouvy, a to po dobu záruky stanovené v čl. V odst. 1 této smlouvy.

Článek II
Lhůty plnění, místo a způsob předání plnění, pověřené osoby

1. Zhotovitel je povinen zaslat na e-mail pověřeným osobám objednatele k připomínkám návrh DPS a podrobný harmonogram provádění díla **nejpozději do 14 dnů** ode dne účinnosti této smlouvy. Objednatel se zavazuje odeslat na e-mail pověřené osoby zhotovitele připomínky k předanému harmonogramu a DPS **nejpozději do 9 dnů** ode dne doručení. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele a předat čistopis DPS v podobě a formátu dle čl. I odst. 3 této smlouvy a čistopis harmonogramu objednateli **nejpozději do 5 dnů** od doručení připomínek objednatele. Lhůty v odsouhlaseném harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné a mohou se na základě dohody pověřených osob smluvních stran měnit zápisem do montážního deníku s výjimkou lhůty stanovené v odst. 3 tohoto článku smlouvy, jež je měnitelná

pouze způsobem předvídaným v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Harmonogram bude tvořit přílohu č. 4 této smlouvy.

Harmonogram musí zahrnovat detailní postup řádného provádění díla, tj. zejména bezpečného provádění prací a vypínání jednotlivých rozvaděčů s určením konkrétních termínů takového vypnutí, přepínání zátěží mezi rozvaděči a dalších nutných činností pro bezpečnou realizaci díla. V harmonogramu musí být dále stanoveny lhůty pro zahájení a ukončení jednotlivých dílčích plnění (vyjma prvního dílčího plnění 1. etapy), přičemž dílčí plnění je ukončeno až po řádné výměně všech určených výkonových prvků a po provedení funkční zkoušky, revize, zaškolení obsluhy a po předání takového plnění v souladu s odstavcem 2 tohoto článku smlouvy níže, a to u každého jednoho z rozvaděčů.

Zhotovitel se zavazuje v harmonogramu zcela zohlednit lhůty a podmínky pro provádění díla stanovené v této smlouvě.

2. Zhotovitel se zavazuje předat každé dílčí plnění (vyjma prvního dílčího plnění 1. etapy) **nejpozději do 5 dnů** od řádného ukončení montážních prací v místě plnění a zprovoznění rozvaděče, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Každé dílčí plnění bude předáno objednateli formou písemného protokolu o předání a převzetí plnění, který podepíše kterákoliv z pověřených osob za zhotovitele a minimálně dvě pověřené osoby za objednatele. Součástí protokolu o předání a převzetí plnění (vyjma prvního dílčího plnění první etapy) musí být doklady podle čl. I odst. 6 této smlouvy a řádně zhotovená DSP předávaného dílčího plnění Objednatel převezme dílčí plnění (vyjma prvního dílčího plnění první etapy) bez vad a nedodělků bránících užívání ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání dílčího plnění budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí dílčího plnění. Zhotovitel se zavazuje, že takové drobné vady a nedodělky nebránící užívání dílčího plnění odstraní **nejpozději ve lhůtě 5 dní** ode dne předání dílčího plnění, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

3. Zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit **nejpozději do 13. 12. 2021.**

4. Pověřenými osobami jsou:

za objednatele:

[redacted]

za zhotovitele:

[redacted]

5. V případě, že dojde ke změně pověřených osob nebo jejich kontaktních údajů, je smluvní strana povinna neprodleně informovat o této změně druhou smluvní stranu formou e-mailu, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

6. Lhůty uvedené v tomto článku se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu, že mu objednatel neposkytl potřebnou součinnost, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele či objednatele, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat a které sama nezpůsobila (zejména v případě výpadku v pracovní síle zhotovitele či jeho poddodavatelů z důvodu uložených karantén, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, které se plnění dle

této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Prodloužení lhůt plnění dle tohoto odstavce a jeho důvody je smluvní strana, která se ho dovolává, povinna písemně doložit.

Článek III
Cena a platební podmínky

1. Celková cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši **304.588,26 Kč bez DPH**, kdy podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy.

2. Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla dle této smlouvy.

3. Cena za dílčí plnění bude stanovena na základě jednotkových a položkových cen uvedených v příloze č. 3 této smlouvy takto:

   3.1 Cena prvního dílčího plnění 1. etapy bude stanovena jako součet ceny uvedené v řádku označeném 1 a 2 přílohy č. 3 této smlouvy.

   3.2 Cena dalších dílčích plnění v rámci etap bude stanovena podle skutečného počtu vyměněných komponent a jejich jednotkových cen a alikvótních výší položkových cen (cen za komplet) uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. Alikvótní výše položkových cen pro každé jedno dílčí plnění (s výjimkou prvního dílčího plnění) se stanoví podle poměru skutečného počtu vyměněných prvků k celkovému počtu prvků uvedenému v příloze č. 3 této smlouvy.

4. Cena mimozáručních oprav bude stanovena jako součin skutečně odpracovaného času a příslušné hodinové sazby dle přílohy č. 3 této smlouvy. K takto stanovené ceně prací bude připočtena cena za příslušný výjezd dle přílohy č. 3 této smlouvy a případně cena za spotřebované náhradní díly a materiál, jež bude účtována v souladu s odstavcem 5 tohoto článku smlouvy.

5. Případné potřebné náhradní díly nebo materiál na opravy zajistí zhotovitel, a to maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění s tím, že pokud zhotovitel neposkytne objednateli svůj ceník, sdělí pověřené osobě objednatele cenu náhradních dílů nebo materiálu, které hodlá k opravě použít. Objednatel provede kontrolu cen, a buď tyto ceny odsouhlasí, nebo vyzve zhotovitele k jejich změně. Pokud by nedošlo k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o ceně náhradních dílů nebo materiálu, zajistí tyto náhradní díly nebo materiál objednatel sám a zhotovitel je povinen tyto díly k opravě použít. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Součástí dodávky materiálů a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.).

6. Na provedení díla včetně zhotovení dokumentací podle čl. I odst. 1 a 2 této smlouvy a na mimozáruční opravy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu dílčího plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

7. Daňový doklad na cenu dílčího plnění díla nebo na cenu mimozáruční opravy je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí dílčího plnění nebo

protokolu o odstranění mimozáruční vady (čl. V odst. 3 této smlouvy). Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

8. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet"). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References). Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

9. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba zhotovitele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

10. Splatnost dokladů činí 14 dnů od doručení dokladu k úhradě objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

11. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV.
Podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen zajistit stálou přítomnost odpovědného pracovníka při provádění díla dle této smlouvy na místě plnění. Odpovědný pracovník zhotovitele bude řídit a kontrolovat práce, koordinovat činnosti pracovníků zhotovitele, koordinovat činnosti různých profesí, rozhodovat ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele o případné změně postupu prací, apod. Zároveň musí být po celou dobu prací přítomen na pracovišti, v případě nepřítomnosti určí svého zástupce a musí být po celou dobu provádění prací dosažitelný telefonicky.

2. Zhotovitel je povinen při poskytování plnění dle této smlouvy zajišťovat ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením a znečištěním a provádět opatření proti prašnosti.

Neprovede-li zhotovitel neprodleně nápravu související s odstraněním škody na majetku objednatele, za kterou odpovídá, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škody na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen převzít před zahájením provádění díla v místě plnění protokolárně pracoviště a po ukončení díla vrátit protokolárně pracoviště objednateli zpět.

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré práce byly prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky s příslušnými oprávněními stanovenými právními předpisy a normami a tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele s výjimkou omezení předem dohodnutých s objednatelem.

5. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého při plnění díla dle této smlouvy a je povinen veškerý odpad vzniklý při plnění díla dle této smlouvy na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí.

6. Zhotovitel se zavazuje respektovat při plnění dle této smlouvy provozní podmínky objednatele, tzn. že práce budou prováděny při plném provozu objednatele, proto nesmí zhotovitel způsobit svou činností neočekávaný výpadek napájení. **Zhotovitel je oprávněn provádět práce v rozvaděčích výhradně v čase od 18:00 hodin posledního pracovního dne v daném týdnu do 5:00 hodin prvního pracovního dne následujícího týdne s tím, že mimo tuto dobu musí být příslušné pole rozváděče funkční, a to i v případě, že nebude výměna zcela dokončena a některé obvody budou stále osazeny starou technologií.** Tyto práce, které bude možné provádět pouze za vypnutého stavu, včetně plánu dočasného provozu a konkrétních termínů těchto činností, musí odsouhlasit objednatel písemně vždy nejméně 5 pracovních dnů předem. **Zhotovitel je povinen v den a hodinu uvedení každého z rozvaděčů do opětovného provozu (bez ohledu na to, zdali bylo dílčí plnění řádně ukončeno) předat objednateli revizní zprávu v počtu vyhotovení a ve formátu stanoveném touto smlouvou.** Oživování jednotlivých zařízení bude probíhat po dohodě s objednatelem. Plnění díla bude zhotovitel provádět na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla dle této smlouvy. Při plnění povinností podle této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat zejména v souladu s:

   a) platnými právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů Evropských společenství závazných v České republice, příslušných ČSN a EN vztahujícími se k předmětu díla, touto smlouvou a pokyny objednatele,

   b) dalšími normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), o kterých tímto prohlašuje, že je s jejich obsahem seznámen, a pokyny a technologickými předpisy vydanými výrobcem.

   Pokud zhotovitel poruší tyto své povinnosti dle předchozí věty, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a plnění dle této smlouvy prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

8. Při plnění této smlouvy se zhotovitel zavazuje:

   a) nepřerušovat započaté plnění bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení,

b) zajistit v průběhu provádění díla a na konci každého dne, kdy bylo plnění poskytováno (i v nočních hodinách), vlastními prostředky a na svoje náklady řádný úklid, vyčištění a vyklizení pracoviště, transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty,

c) vést o provádění díla montážní deník v souladu s právními předpisy a touto smlouvou,

d) provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě a tak, aby nebyl narušen plynulý a bezpečný provoz objednatele, např. důsledkem neočekávaného výpadku napájení. Za tímto účelem je zhotovitel povinen zabezpečit na své náklady pohotovostní službu pro řešení technicko-provozních problémů, vzniklých v souvislosti s prováděním díla či vad u realizovaných dílčích plnění, jež nejsou kryty zárukou dle této smlouvy, a to personálně i technicky. Zhotovitel je povinen zajistit plnou dostupnost minimálně 1 pracovníka zhotovitele v rámci pohotovostní služby pro případ, že by bylo třeba vykonat pohotovostní zásah v místě plnění. Potřebu pohotovostního zásahu nahlásí pověřený zástupce objednatele způsobem dle čl. V odst. 4 této smlouvy, přičemž lhůty a další podmínky pro odstraňování vad jsou shodné, jako při odstraňování vad dle čl. V této smlouvy, včetně na tyto ustanovení navazujících sankcí.

9. Zhotovitel se zavazuje přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a kvality jejich provedení, dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen „PO"), vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP"), blíže specifikované v ustanoveních zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci"), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:

- budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí a bezpečnostní požadavky objednatele, stanovené v příloze č. 1 této smlouvy,
- plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě (zejména nejsou-li dodržovány montážní a technologické předpisy),
- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,
- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen nebo znemožněn provoz objednatele,
- plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

Přerušení plnění z uvedených důvodů zaznamená objednatel do montážního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II této smlouvy či Příloze č. 4 této smlouvy.

Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou, ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění.

11. Zhotovitel se dále zavazuje:
    - realizovat dílo v souladu s odsouhlaseným harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, a účastnit se kontrolních dnů svolávaných objednatelem;
    - realizovat dílo v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy;
    - každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací.
12. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním dle této smlouvy zajistí legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů.
13. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním dle této smlouvy zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele.
14. Objednatel je oprávněn plnění povinností dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy kdykoliv kontrolovat. Je-li k provedení této kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

Článek V.
Záruka za jakost a odstraňování vad

1. Zhotovitel poskytuje na dílo podle této smlouvy záruku v délce 36 měsíců. Záruka počíná běžet podpisem protokolu o předání a převzetí každého dílčího plnění.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele zahájí odstraňování záruční a mimozáruční vady či vady v rámci pohotovostního zásahu, a to:

   a) **nejpozději do 2 hodin** od obdržení výzvy, pokud se bude jednat o havarijní stav (tj. zejména v případě nefunkčnosti rozvaděče či jeho části), nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak,

   b) **nejpozději do 12:00 hodin následujícího pracovního dne** ode dne obdržení výzvy, v případě ostatních vad, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

   Kategorizaci vady ve smyslu uvedeného vždy provede objednatel.

   V započaté opravě se zhotovitel zavazuje pokračovat bez zbytečného přerušení až do odstranění závady s tím, že závadu podle písm. a) tohoto odstavce výše musí zhotovitel **odstranit nejpozději do 12 hodin** od obdržení výzvy a závadu podle písm. b) tohoto odstavce výše **nejpozději do 5 pracovních dnů** od obdržení výzvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Po dobu provádění oprav záručních vad dle písm. a) tohoto odstavce výše dochází k zastavení běhu záruční doby.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po řádném odstranění vady vyhotoví protokol o odstranění vady, který podepíše kterákoliv z pověřených osob objednatele a zhotovitele dle čl. II odst. 3 této smlouvy.

V protokolu bude uvedeno, zda se jednalo o záruční nebo mimozáruční vadu či vadu odstraňovanou v rámci pohotovostního zásahu.

4. Jakoukoliv vadu ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonním čísle: **724 782 111** s následným potvrzením na e-mailovou adresu nebo ji ohlásí jen e-mailem na adresu: **elektroin@elektroin.cz**. V případě změny telefonního čísla či e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu objednateli písemně oznámit, bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě. Příslušné lhůty dle tohoto článku smlouvy běží v případě hlášení vad telefonicky ode dne a hodiny telefonického ohlášení, nikoliv od okamžiku odeslání potvrzovacího e-mailu, a v případě pouze e-mailového hlášení vad ode dne a hodiny odeslání e-mailu.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady či vady v rámci pohotovostního zásahu ve lhůtě určené dle této smlouvy, má objednatel právo sám zajistit odstranění těchto vad a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem objednatele není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

6. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.

7. Zhotovitel se zavazuje při opravách používat pouze nové (nepoužité a nerepasované) díly, komponenty, zařízení apod. Na každý nově dodaný díl, komponent, zařízení apod. v rámci odstraňování záručních a mimozáručních vad zhotovitel poskytne záruku v délce 36 měsíců od jeho převzetí.

Článek VI.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele ve kterékoliv lhůtě podle čl. I odst. 3 této smlouvy nebo podle čl. II odst. 1 nebo 2 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele ve kterékoliv lhůtě stanovené pro ukončení a předání příslušného dílčího plnění dle harmonogramu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1500 Kč za každý kalendářní den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

4. V případě neprovozuschopnosti pole rozváděče v době uvedené dle čl. IV odst. 6 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý kalendářní den omezení provozu.

5. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli revizní zprávy způsobem nebo v době uvedené v čl. IV odst. 6 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takový případ.

6. Dojde-li při provádění díla k porušení jakékoliv povinností zhotovitele v oblasti BOZP či PO nebo k porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý takový případ porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 6 této smlouvy je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.
8. V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. IV odst. 12 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení.
9. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. IV odst. 13 nebo 14 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
10. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení odstraňování vady dle čl. V odst. 2 písm. a) této smlouvy nebo ve lhůtě pro její odstranění je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou započatou hodinu prodlení.
11. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení odstraňování vady dle čl. V odst. 2 písm. b) této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení s tím, že lhůta běží pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 22:00. hod. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění této uvedené vady je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
12. V případě prodlení objednatele s úhradou dokladů je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
13. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
14. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek VII.
Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje:

   a) umožnit pracovníkům zhotovitele vstup do budov(y) místa plnění za podmínek stanovených v příloze č. 1 této smlouvy a
   b) umožnit pracovníkům zhotovitele užívat hygienické zařízení (WC a umývárna).

Článek VIII.
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo

Nebezpečí škody a vlastnické právo k jakémukoliv dílčímu plnění dle této smlouvy přechází na objednatele okamžikem podepsání protokolu o předání a převzetí takového dílčího plnění.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že některá ze smluvních stran poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, a to i v části.

2. Odstoupení od této smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

3. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:

   a) ze strany zhotovitele:
   - prodlení s jakýmkoliv plněním dle této smlouvy delším než 5 kalendářních dnů;
   - taková jakost provádění díla či jeho části, která nezaručuje bezpečné a řádné užívání díla či jeho části;
   - porušení závazku dle čl. X této smlouvy;
   - porušení povinností stanovených v čl. IV odst. 6 nebo 7 této smlouvy;
   - opakované (míněno druhé) porušení jakékoliv jiné povinnosti dle této smlouvy, než v tomto odst. již stanoveno.

   b) ze strany objednatele:
   - prodlení s úhradou jakéhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu zhotovitele ve lhůtě delší než 30 dnů.

4. Objednatel může dále odstoupit od této smlouvy kdykoliv po zahájení insolvenčního řízení na zhotovitele nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.

5. Ukončením této smlouvy nezanikají práva objednatele ze smluvních pokut, náhrad škod a poskytnutých záruk.

6. V případě, že po odstoupení od smlouvy objednatelem dle tohoto odstavce smlouvy zhotovitel neprovede na své náklady řádné zprovoznění všech rozvaděčů v místě plnění a zhotovení a předání revizních zpráv k nim tak, aby nebyl jakkoliv dotčen řádný provoz objednatele, má objednatel právo provést zprovoznění rozvaděčů a zajištění si revizí prostřednictvím třetí osoby a vzniklé náklady přeúčtovat zhotoviteli v jejich plné výši.

Článek X.
Pojištění

Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen toto objednateli kdykoliv prokázat, a to do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele.

Článek XI.
Montážní deník

1. Zhotovitel je povinen vést o provádění díla do předání a převzetí posledního dílčího plnění objednatelem montážní deník.

2. Zápisy do montážního deníku je zhotovitel povinen provádět každý kalendářní den s uvedením stručného popisu prací provedených dle odsouhlaseného harmonogramu provádění díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do montážního deníku čitelně a přehledně a nevynechávat při těchto zápisech volná místa.
3. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost montážního deníku na pracovišti pro pověřené pracovníky objednatele, kteří jsou oprávněni do montážního deníku kdykoli činit zápisy vztahující se k provádění díla.
4. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele, je povinen připojit k zápisu nejpozději do 1 pracovního dne své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí.

Článek XII.
Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ") uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.
2. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
3. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Bezpečnostní požadavky objednatele
Příloha č. 2 - Technické zadání – studie proveditelnosti na CD
Příloha č. 3 - Specifikace cen
Příloha č. 4 - Harmonogram (volně připojená příloha)
příloha č. 5 - Technická specifikace výkonových prvků

V Praze dne 16. 9. 2021

Za objednatele:

[redacted]

Ing. Zdeněk Virius [redacted]
ředitel sekce správní

[redacted]

Ing. Václav Albrecht
ředitel odboru regionální podpory

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
48

V Náchod dne 13. 9. 2021

Za zhotovitele:

[redacted]

Jan Žák
jednatel

ELEKTROGIN spol. s r.o., DIČ CZ6[illegible]
Čechova 326, 547 01 Náchod, Tel./fax [illegible]

Příloha č. 1

Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB") budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam"). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do prostor garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději den před zahájením prací a zvýrazní v něm kontaktní osobu na staveništi, která bude každý den provádění prací přítomna.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR"). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
   a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);
   b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno nejpozději 1 den předem písemně oznámit ostraze budovy cestou zaměstnance ČNB (sekce správní – odbor regionální podpory). Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
5. V prostorách ČNB pronajatých dalším subjektům jsou pracovníci zhotovitele povinni se řídit jejich provozními řády a pokyny zaměstnanců nájemců.
6. Každý den před zahájením a po ukončení prací oznámí kontaktní osoba zhotovitele tuto skutečnost ostraze (Loomis) na velínu budovy (tel. č. 731 143 291). Zároveň stejnou cestou zhotovitel oznamuje veškeré mimořádné události (úraz, vznik jiné škody v souvislosti se stavbou, apod.)
7. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí ostraze důvod vstupu, na výzvu zaměstnance ostrahy se prokáží osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny.
8. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů ostrahy a zaměstnanců ČNB, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostor ČNB

vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB či určeného zaměstnance dodavatelské organizace ČNB spol. Aseta.

9. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny ostrahy nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.
10. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují zaměstnanci ostrahy v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
11. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
12. Vstup soukromých návštěv do vnitřních (neveřejných) prostor ČNB je zakázán.
13. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci budou do prostorů ČNB vstupovat a v nich se zdržovat pouze ve vhodném, nejlépe pracovním, oděvu.
14. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných jeho podzhotovitelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Tato povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
15. ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
16. Objednatel si vyhrazuje právo odvolat schválené zaměstnance zhotovitele ze seznamu bez udání důvodů.
17. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.
18. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB.
19. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
20. Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB nebo osob pohybujících se v blízkém okolí budovy ČNB.
21. Zhotovitel ohlašuje veškeré mimořádné události službě ostrahy objektu, která je na velínu v budově přítomna nepřetržitě (tel. č. 731 143 291) a dozorujícímu zaměstnanci ČNB z odboru regionální podpory (úraz, vznik jiné škody v souvislosti se stavbou, apod.).

Příloha č. 2

Technické zadání – studie proveditelnosti
na CD

Příloha č. 3

Specifikace cen - ČNB Plzeň

Ozn. položky	Popis	Jednotka	Počet jednotek celkem	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem za počet jednotek v Kč bez DPH
1.	Dokumentace pro provedení stavby (ve vztahu k celému dílu)	kpl	1	10 000,00	10 000,00
2.	Modelování a ověření selektivity jistění a zkratových poměrů, výpočet nastavení ochran pro nové přístroje (ve vztahu k celému dílu) - dle čl. I, bod č.4 smlouvy	kpl	1	6 000,00	6 000,00
3.	Jistič 40A/3 3VA11, In 40 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 40 A, Ii 10x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA1140-3ED36-0AA0)	ks	19	2 442,00	46 398,00
4.	Jistič 63A/3 3VA11, In 63 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 63 A, Ii 10x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA1163-3ED36-0AA0)	ks	3	2 747,25	8 241,75
5.	Jistič 80A/3 3VA11, In 80 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 80 A, Ii 10x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA1180-3ED36-0AA0)	ks	7	2 747,25	19 230,75
6.	Jistič 100A/3 3VA21, In 100 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 40 ÷ 100 A, Isd (1,5 ÷ 10)x In, Ii 12x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA2110-5HN36-0AA0)	ks	1	6 335,25	6 335,25
7.	Jistič 160A/3 3VA11, In 160 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 160 A, Ii 10x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA1116-3ED32-0AA0)	ks	1	4 784,25	4 784,25
8.	Jistič 160A/3 3VA12, In 160 A, Icu 36 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 112 ÷ 160 A, Ii (5 ÷ 10)x In, 3pól, přední přívod (např. 3VA1216-4EF32-0AA0)	ks	1	6 364,50	6 364,50
9.	Jistič 400A/3 3VA13, In 400 A, Icu 36 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 280 ÷ 400 A, Ii (5 ÷ 10)x In, 3pól, přední přívod (např. 3VA1340-4EF32-0AA0)	ks	1	9 293,25	9 293,25
10.	Jistič 630A/3 3VA14, In 630 A, Icu 36 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 440 ÷ 630 A, Ii (4 ÷ 8)x In, 3pól, přední přívod (např. 3VA1463-4EF32-0AA0)	ks	1	14 354,25	14 354,25
11.	Izolační přepážky (např. 3VA9152-0WA00)	ks	29	105,00	3 045,00
12.	Kryt svorek (např. 3VA9111-0WG30)	ks	1	351,00	351,00
13.	Kryt svorek (např. 3VA9211-0WG30)	ks	1	447,00	447,00
14.	Připojovací sada přední přívody - rozšířené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 30 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 8 mm, 3 ks (např. 3VA9153-0QC00)	ks	1	645,00	645,00
15.	Připojovací sada přední přívody - rozšířené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 35 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 10 mm, 3 ks (např. 3VA9253-0QC00)	ks	2	705,75	1 411,50
16.	Připojovací sada přední přívody - rozšířené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 60 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 12,5 mm, 3 ks (např. 3VA9483-0QC00)	ks	2	1 104,00	2 208,00
17.	Připojovací sada přední přívody - rozšířené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 35 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 10 mm, 3 ks (např. 3VA9263-0QC00)	ks	2	705,75	1 411,50
18.	Připojovací sada montážní sada + připojovací sady + izolační materiál (např. 3VA9-RS-4PA39)	ks	1	6 722,25	6 722,25
19.	multifunkční měřicí přístroj, měření 4Q, montáž do dveří rozvaděče (např. DIRIS A30)	ks	1	5 895,00	5 895,00
20.	měřící transformátor proudu násuvný s rozebíratelným jádrem (např. KBU 812)	ks	3	1 048,10	3 144,30
21.	Jistič 25B-3-10kA	ks	29	405,60	11 762,40
22.	Jistič 40B-3-10kA	ks	3	618,60	1 855,80
23.	Vypnutí, odstavení a zajištění u všech rozvaděčů (ve vztahu k celému dílu)	kpl	1	5 250,00	5 250,00
24.	Demontáž stávajících výkonostních prvků, včetně demontáže krytů, dveří (ve vztahu k celému dílu)	kpl	1	16 853,03	16 853,03
25.	Montáž všech dodaných komponent včetně úprav přípojných vodičů a dveří rozvaděčů (ve vztahu k celému dílu)	kpl	1	47 167,51	47 167,51
26.	Nové krytovací díly do polí rozvaděčů - deskový materiál, výřezy dle skutečnosti (ve vztahu k celému dílu)	kpl	1	9 800,00	9 800,00
27.	Štítky a popisky všech nových prvků (ve vztahu k celému dílu)	kpl	1	3 106,50	3 106,50
28.	Nastavení spouští nových jistících prvků, oživování, uvádění do provozu včetně zkoušek (ve vztahu k celému dílu)	kpl	1	2 420,00	2 420,00
29.	Ostatní jinde nespecifikované náklady, např. stavební přípomoce, úložný a drobný materiál (ve vztahu k celému dílu)	kpl	1	9 235,47	9 235,47
30.	Zaškolení obsluhy (ve vztahu k celému dílu)	kpl	1	2 800,00	2 800,00
31.	Provedení revizí (ve vztahu k celému dílu)	kpl	1	6 500,00	6 500,00
32.	Dokumentace skutečného provedení (ve vztahu k celému dílu)	kpl	1	5 000,00	5 000,00
33.	Doprava (ve vztahu k celému dílu)	kpl	1	26 555,00	26 555,00
34.	**Celková cena za obměnu prvků v rozvaděčích v Kč bez DPH**				**304 588,26**

[redacted]

ELEKTROIN [redacted] 30888
Čechova 326, 547 01 Náchod, tel.: [redacted] 491 420 871

35.	Mimozáruční opravy a výjezdy	Jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH
36.	Mimozáruční oprava - pracovní dny 6:00 – 22:00 *	hod	430
37.	Mimozáruční oprava - pracovní dny 22:00 – 6:00 *	hod	700
38.	Mimozáruční oprava - so,ne, svátek *	hod	850
39.	Výjezd na mimozáruční opravu - pracovní dny 6:00 – 22:00 *	kpl	6000
40.	Výjezd na mimozáruční opravu - pracovní dny 22:00 – 6:00 *	kpl	7000
41.	Výjezd na mimozáruční opravu - so, ne, svátek *	kpl	7000

příloha č. 5

Technická specifikace výkonových prvků

Technická specifikace dodávaných výkonových prvků v rámci plnění díla je následující:

Výkonový prvek	**Výrobce** *(doplní dodavatel)*	**Technická specifikace výkonového prvku** *(doplní dodavatel)*
Výkonový jistič 40A/3	*OEZ*	3VA1140-3ED36-0AA0
Výkonový jistič 63A/3	*OEZ*	3VA1163-3ED36-0AA0
Výkonový jistič 80A/3	*OEZ*	3VA1180-3ED36-0AA0
Výkonový jistič 100A/3	*OEZ*	3VA2110-5HN36-0AA0
Výkonový jistič 160A/3 třmenové svorky	*OEZ*	3VA1116-3ED32-0AA0
Výkonový jistič 160A/3 přední přívod	OEZ	3VA1216-4EF32-0AA0
Výkonový jistič 400A/3	*OEZ*	3VA1340-4EF32-0AA0
Výkonový jistič 630A/3	*OEZ*	3VA1463-4EF32-0AA0
Izolační přepážky	*OEZ*	3VA9152-0WA00
Kryt svorek	*OEZ*	3VA9111-0WG30
Připojovací sada přední přívody - rozšířené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 30 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 8 mm, 3 ks	*OEZ*	3VA9153-0QC00
Připojovací sada přední přívody - rozšířené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 35 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 10 mm, 3 ks	*OEZ*	3VA9253-0QC00
Připojovací sada přední přívody - rozšířené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 60 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 12,5 mm, 3 ks	*OEZ*	3VA9483-0QC00
Připojovací sada přední přívody - rozšířené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 35 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 10 mm, 3 ks	*OEZ*	3VA9263-0QC00
Připojovací sada montážní sada + připojovací sady + izolační materiál	*OEZ*	3VA9-RS-4PA39

Multifunkční měřicí přístroj, měření 4Q, montáž do dveří rozvaděče	*OEZ*	PAQ-10-U230
Měřicí transformátor proudu násuvný s rozebíratelným jádrem	*GHV*	CTO
Jistič 25B-3-10kA	*OEZ*	LTN-25B-3
Jistič 40B-3-10kA	*OEZ*	LTN-40B-3

[redacted]
ESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
47