

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

AMIKA FIRST s.r.o.

se sídlem: Kladenská 20, 252 64 Velké Přílepy

jednající: Janem Kejklíčkem, jednatelem

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4377652349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 9. dubna 2021 Smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-285-20 (dále jen „smlouva“). S ohledem na skutečnost, že během realizace díla vyvstala potřeba úpravy rozsahu plnění v souladu s článkem III odst. 4 smlouvy a rovněž s ohledem na zpracovanou dokumentaci pro připojení fotovoltaické elektrárny, která optimalizuje počet potřebných fotovoltaických modulů a měniče s dodržením požadovaného výkonu, se smluvní strany dohodly, že se smlouva mění a doplňuje v souladu s jejím článkem XIII odst. 2 takto:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a úpravě rozsahu prací, kdy změny vznikly na základě dodatečných požadavků objednatele, případně byly vyvolány zjištěním stavu na místě samém. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena díla se snižuje o **81 842,25 Kč bez DPH** na **4 669 596,39 Kč bez DPH**.
3. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě dodávaných komponent díla uvedených v čl. VIII odst. 1 smlouvy takto:
 - fotovoltaické moduly – 44 ks Longi Solar 445 Wp (záruka 120 měsíců),

- měnič – Fronius Symo 20 kW (záruka 60 měsíců),
- plastové konzole včetně úchytů – Renusol ConSole+ (záruka 60 měsíců).

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

Přílohy: č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne: 22. 9. 2021


V VELKÉ PŘÍLEPY dne: 15. 09 2021

Za objednatele:



Ing. Zdeněk Vírňus
ředitel sekce správní

Za zhotovitele:



Jan Kejklíček
jednatel



Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č.1

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 10 .9. 2021

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST: Ploché střechy na objektu ČNB Hradec Králové, Hořická 1652

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ*:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - SNÍŽENÍ O **81 842 ,25 Kč** * / ~~BEZE ZMĚNY* / ZVÝŠENÍ* O:~~

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: **4 669 596, 39 Kč**

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ O*~~ / BEZE ZMĚNY* / ~~PRODLOUŽENÍ O*~~:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ*~~ / BEZE ZMĚNY* / ~~PRODLOUŽENÍ* O:~~

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: Jan Kejklíček – jednatel společnosti AMIKAFIRST s.r.o.

PŘÍLOHY: VIZ NÍŽE

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ*

JMÉNO:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ

JMÉNO: Jan Kejklíček – jednatel společnosti AMIKAFIRST s.r.o.

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

*) nehodící se škrtněte!

MĚNĚ PRÁCE - VÍCE PRÁCE - ČNB HRADEC KRÁLOVÉ

1	K	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	20,000	- 850,00 Kč	- 17 000,00 Kč
2	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	137,000	- 85,00 Kč	- 11 645,00 Kč
3	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	8 220,000	- 2,00 Kč	- 16 440,00 Kč
4	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	137,000	- 70,00 Kč	- 9 590,00 Kč
5	K	941990-R1	Roznášecí a podkladní konstrukce pro lešení na terénu	kpl	1,000	- 5 000,00 Kč	- 5 000,00 Kč
6	K	941990-R2	Roznášecí a podkladní konstrukce pro lešení na terase se suchou dlažbou na podložkách	kpl	2,000	- 5 000,00 Kč	- 10 000,00 Kč
7	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	5,000	- 200,00 Kč	- 1 000,00 Kč
8	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	300,000	- 6,00 Kč	- 1 800,00 Kč
9	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	5,000	- 110,00 Kč	- 550,00 Kč
10	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	- 120,00 Kč	- 960,00 Kč
13	K	985112131	Osekání degradovaného betonu rubu klenéb a podlah tl do 10 mm	m2	28,750	- 285,00 Kč	- 8 193,75 Kč
16	K	985311311	Reprofilace rubu klenéb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	28,750	- 1 085,00 Kč	- 31 193,75 Kč
17	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	28,750	- 445,00 Kč	- 12 793,75 Kč
78	K	712999-R35	O 05 - betonová dlažba - podkladní patka pro chráničku panelů FV. rozměr 200x200x80 mm, specifikace viz výpis výrobků PSV a TZ bod N2	ks	80,000	- 60,00 Kč	- 4 800,00 Kč
91	K	7517911-R1	Prodloužení potrubí chladiva dl. 1,0 m, včetně dodávky systémového izolovaného potrubí dle stávajícího, napojení potrubí chladiva na jednotku VZT, napuštění chladiva, odvzdušnění a kontrola těsnosti, specifikace viz TZ bod 1A.3, 1B.2, 2.4, 2.5	kpl	9,000	- 4 000,00 Kč	- 36 000,00 Kč
92	K	7517918-R1	Vypuštění chladiva a odpojení dvojice potrubí chladiva od jednotky VZT, specifikace viz TZ bod 1A.3, 1B.2, 2.4, 2.5 - bod 1	ks	9,000	- 1 500,00 Kč	- 13 500,00 Kč
93	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,045	- 5 000,00 Kč	- 225,00 Kč
8	K	033002000-R1	Staveništní rozvaděč elektro a měření	kpl	1,000	- 8 000,00 Kč	- 8 000,00 Kč
9	K	033002000-R2	Staveništní vodovod včetně uzávěrů a měření	kpl	1,000	- 8 000,00 Kč	- 8 000,00 Kč
14	K	043002000-R1	Zátopová zkouška střech včetně prací potřebných pro realizaci zkoušky (spotřeba vody viz samostatná položka)	kpl	7,000	- 3 000,00 Kč	- 21 000,00 Kč

84	K	7131-R1	Příplatek za odstranění větší tl. stávající PUR izolace o tl. 40 mm plochých střech spádu od 3% do 10%	m2	345,000	150,00 Kč	51 750,00 Kč
21	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 - více odpadu	t	4,231	5 500,00 Kč	23 270,50 Kč
		721233214R	Vybourání vpustí nad garáží	ks	1,000	1 550,00 Kč	1 550,00 Kč
		721999-R20	Výměna vpustí DN 100 - jednostupňová	ks	1,000	3 240,00 Kč	3 240,00 Kč
		721233R	Doplnění potrubí	m	1,500	756,00 Kč	1 134,00 Kč
		7131-R2	Lokální vyřezání a odstranění stávající PUR izolace tl. 120 mm plochých střech spádu od 3% do 10% a u detailů střechy, nařezání vrstvy na menší plochy, včetně oškrábání a očištění povrchu podkladního betonu nebo plechového záklopu - VZT potrubí	m2	1,500	435,00 Kč	652,50 Kč
		7131-R3	Úprava a doplnění izolace PUR	m2	1,500	756,00 Kč	1 134,00 Kč
		611323111R	Oprava omítek okolo vpustí a potrubí VZT - oškrábání - doplnění malty + štuk	m2	2,000	850,00 Kč	1 700,00 Kč
		784221123R	Malba - penetrace + 2 malba	m2	2,000	95,00 Kč	190,00 Kč
		65002000R	Doprava Praha Zličín - Hradec Králové	km	134,00	18,00 Kč	2 412,00 Kč
		HZS3242R	Montáž výtahu Böcker	ks	2,00	2 550,00 Kč	5 100,00 Kč
		65002000R	Doprava Hradec Králové - Praha Zličín	km	134,00	18,00 Kč	2 412,00 Kč
		949002612R	Denní nájemné výtah	den	20,00	750,00 Kč	15 000,00 Kč
		949002612R.2	Denní nájemné přepravní koš na izolace	den	20,00	170,00 Kč	3 400,00 Kč
		9490026122R	Montážní spoj materiál	ks	2,00	290,00 Kč	580,00 Kč
		65002000R	Doprava Praha Zličín - Hradec Králové	km	134,00	18,00 Kč	2 412,00 Kč
		HZS3242	Demontáž výtahu Böcker	ks	2,00	1 550,00 Kč	3 100,00 Kč
		65002000R	Doprava Hradec Králové - Praha Zličín	km	134,00	18,00 Kč	2 412,00 Kč
		043144000R	Jehlové zkoušky folie	hod	32,000	450,00 Kč	14 400,00 Kč

Celkem bez 21% DPH

81 842,25 Kč

①