

Sekce správní
Odbor obchodní

V Praze 27. dubna 2022
Č.j.: 2022/043354/CNB/420

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výměna ústředen plynového stabilního hasicího zařízení, detekčních a návazných prvků v objektu ČNB Praha“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky (dále též „ZD“), a to na základě žádosti dodavatele o vysvětlení.

Dotaz č. 1

Dle zadání a stávající platné legislativy bychom potřebovali ujasnit:

Nehořlavý vícežilový kabel mezi strojovny GHZ a chráněnými úseky nemá kabelovou trasu s požární odolností. (je instalovaný v plastových lištách).

Výměna kabelové trasy nebude součástí CN (ano/ne?)

Dle platné legislativy: ovládací rozvody a kabelové trasy vedoucí přes více požárních úseků:

Použité kabely musí být s požární odolností splňující funkční schopnost kabelového systému dle Zkušebního předpisu ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2ca s1d0 (směrnice 2006/751/EC).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Výměna kabelové trasy nebude součástí plnění předmětné veřejné zakázky, viz bod 2.3.9 Přílohy č. 3 návrhu smlouvy - Technické zadání a požadavky objednatele na dílo.

Dotaz č. 2

S dotazem č. 1 souvisí i dotaz, jak se tato akce bude nazývat? (rekonstrukce, oprava, výměna...)

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

V předmětné veřejné zakázce (akce) jde o výměnu ústředen plynového stabilního hasicího zařízení, detekčních a návazných prvků v objektu ČNB Praha, viz název veřejné zakázky, vymezení předmětu veřejné zakázky v bodě 1 zadávací dokumentace a v čl. I návrhu smlouvy.

Dotaz č. 3

Chráněné úseky nemají opatřeny dveře a okna magnety pro blokaci hašení. Tato blokace je vyžadována normou. V zadání výběrového řízení toto není uvedeno, bude požadováno doplnit ano/ne?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3

Uvedené doplnění není předmětem plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 4

Strojovny GHZ nejsou monitorovány na únik detekce hasiva ve stanici – budeme požadováno doplnit ano/ne?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4

Uvedené doplnění není předmětem plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 5

Kabelové rozvody v chráněných úsecích a stanicích GHZ: dle platné legislativy počítáme pro ovládací rozvody použití kabeláží s požární odolností včetně kabelové trasy platí pro - opticko-akustická signalizace, solenoidy, spouštěcí tlačítka.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5

Kabeláž je požadována s požární odolností, viz bod 2.3.7 Přílohy č. 3 návrhu smlouvy - Technické zadání a požadavky objednatele na dílo - „**Všechny nově instalované kabelové trasy budou splňovat požadovanou funkčnost při požáru**, musí být uloženy na nosné konstrukce zajišťující požadovanou požární odolnost celé kabelové trasy.“.

Dotaz č. 6

Kabelové rozvody automatických hlásičů v chráněných úsecích: legislativa umožňuje montáž kabeláží bez požární odolnosti nebo požadujete s požární odolností?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6

Rozvod pro automatické hlásiče není požadován s požární odolností.

Dotaz č. 7

Stávající instalace neobsahuje blokovací tlačítka GHZ. Budou požadovány doplnit ano/ne?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7

Uvedené doplnění není předmětem plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 8

Komponenty opticko-akustické signalizace uvnitř a vně chráněných úseků budou instalovány nové ano/ne?

Sirény – nové?

Majáky nové?

Panel hasivo vypuštěno – nové?

Panel odpojeno – bude zrušeno?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8

Panel „Odpojeno“ není předmětem plnění veřejné zakázky a bude zrušen, ostatní komponenty jsou požadovány nové, viz body 2.3.7, 2.3.8, 2.3.12., 2.3.13 a 2.3.14 Přílohy č. 3 návrhu smlouvy - Technické zadání a požadavky objednatele na dílo.

Dotaz č. 9

Prívodní kabely pro napájení ústředěn bude zachovány stávající ano/ne?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 9

Napájení zůstává stávající, viz bod 2.3.2 Přílohy č. 3 návrhu smlouvy - Technické zadání a požadavky objednatele na dílo.

Dotaz č. 10

Rozhraní mezi systémy GHZ a EPS: bude v rozvaděčích ústředěn GHZ, nebo vytvoříme nové rozvaděče se svorkami?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 10

Rozhraní bude na svorkách kopplerů v bezprostřední blízkosti rozvaděče GZH – viz bod 2.3.19 Přílohy č. 3 návrhu smlouvy - Technické zadání a požadavky objednatele na dílo.

Dotaz č. 11

Pro monitoring chráněných úseků bude použit stávající vícežilový kabel. Tyto kabely budou napojeny v ústředně GHZ ve stanici a rozvody kabeláží pro monitoring a ovládání v chráněných úsecích budou napojeny ze stávajících skříní, další úprava této kabeláže nebude požadována ano/ne?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 11

Bude provedeno pouze přesvorkování ve stávajících elektroinstalačních krabicích v každém hasebnímu úseku směrem ke koncovým prvkům, viz bod 2.3.9 Přílohy č. 3 návrhu smlouvy - Technické zadání a požadavky objednatele na dílo.

S pozdravem

Mgr. Adriana Králová
ředitelka odboru obchodního
podepsáno elektronicky