

V Praze 16. ledna 2024
Č. j.: 2024/007481/CNB/420

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dochlazení budovy ústředí ČNB“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „ZD“) k žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1:

„V rozpočtu jsme nikde nenašli položku tepelné izolace armatur. Má být tato položka součástí tepelných izolací potrubí?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že **tepelné izolace armatur mají být součástí položek tepelných izolací potrubí**, což vyplývá ze znění technických zpráv, které jsou součástí Přílohy č. 1 Návrhu smlouvy – „Projektová dokumentace“ a ve kterých je tepelná izolace blíže popsána.

Pro doplnění a snadnější orientaci dodavatele zadavatel níže připojuje úryvky z textu některých technických zpráv.

„Realizační firma provede kontrolu a opraví veškerou poškozenou izolaci a nátěr potrubí na stávajících rozvodech.“

„Potrubí bude izolováno proti ztrátám tepla a tloušťka izolace pro jednotlivé světlosti potrubí bude harmonizovaná s vyhláškou 193/2007 Sb. Veškeré izolace budou provedeny v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb. Veškeré zařízení chlazení bude tepelně a parotěsně izolované na bázi kaučuku. Izolované ocelové potrubí bude pod izolací opatřeno základním nátěrem. Ve venkovním prostředí budou rozvody navíc oplechovány. Armatury nátěrem dvojnásobným prostým. Izolace potrubí budou na bázi kaučuku $\lambda_{\max} = 0,033 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$, Faktor difúzního odporu $\mu \geq 10\,000$, typ Armaflex AF.“

Dotaz č. 2:

„V rozpočtu 'DOCHLAZENÍ DVZ ADMIN rozpočet DP02 = E5P1 + ZCH (zadání).xlsx' je položka 'Ostatní náklady související s výstavbou' zamčená a nelze tedy ocenit Přesun a montáž chladicí jednotky - automobilový jeřáb ze Senovážného náměstí (vč. DIO, záborů chodníků a komunikace).“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel k předmětnému uvádí, že položka je uzamčena záměrně, neboť automobilový jeřáb nebude potřeba.

Rovněž jsou uzamčeny všechny položky související se zdrojem chladu BCHJ7 (Kompresorový zdroj chladu vzduch-voda AERMEC NRB 1400), neboť jak vyplývá z čl. I odst. 6 Návrhu smlouvy, dílo nebude obsahovat vyprojektovaný nový zdroj chladu BCHJ7, a tedy nebude realizována etapa EZCH, která byla původně zahrnuta v DP02.

Zadavatel pro úplnost uvádí, že dodavatelé v rámci Přílohy č. 2 ZD – „Rozpočet díla“ vyplní pouze žlutě označené buňky, ostatní buňky dodavatelé nevyplňují.

S pozdravem

Mgr. Adriana Králová
ředitelka odboru obchodního
podepsáno elektronicky