


PŮDORYS STŘECHY
- NOVÝ STAV



LEGENDA SKLADEB

- S1a** SKLADBA STŘECHY NAD SCHODIŠTĚM (2^o):


 - MĚDĚNÁ FALCOVANÁ HLADKÁ KRYTINA S DVOJITOU STOJATOU A LEŽATOU DRÁŽKOU
 - POJISTNÁ HYDROIZOLACE ZE SAMOLEPICÍHO ASFALTOVÉHO PÁSU Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE
 - ASFALTOVÁ EMULZE
 - CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z LATÍ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA
 - STÁVAJÍCÍ KROVOVÁ SOUSTAVA, KROKVE (VELIKOST NEOVĚŘENA)

min. 0,7mm
0,5mm
–
25mm
160mm
- S1b** SKLADBA ŠIKMÉ STŘECHY (14^o):

 - MĚDĚNÁ FALCOVANÁ HLADKÁ KRYTINA S DVOJITOU STOJATOU A LEŽATOU DRÁŽKOU
 - POJISTNÁ HYDROIZOLACE Z FÓLIE LEHKÉHO TYPU S NAKAŠÍROVANOU STRUKTUROVANOU ROHOŽÍ
 - CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z LATÍ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA
 - STÁVAJÍCÍ KROVOVÁ SOUSTAVA, KROKVE (VELIKOST NEOVĚŘENA)


min. 0,7mm
0,5mm
25mm
160mm





ŘEZ A-A



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SNĚŽNÝCH ZACHYTÁVAČŮ (ZÁBRANA)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA – MĚDĚNÝ FALCOVANÝ PLECH
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍHO VEDENÍ SNĚŽNÝCH ZACHYTÁVAČŮ (ZÁBRANA)
- NOVÉ KONSTRUKCE (OBECNĚ)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, V ŠÍŘCE 1m – MĚDĚNÝ FALCOVANÝ PLECH



OBJEDNATEL:									
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1									
VEDOUČÍ PROJEKTANT		ING. ARCH. ROSTISLAV ČAJÁNEK				Ing.arch. Rostislav Čajánek K Ostravici 348, 739 25 Sviadnov mobil: +420 737 514 823 e-mail: rcajánek@seznam.cz			
ZODP. PROJEKTANT		ING. ARCH. ROSTISLAV ČAJÁNEK							
VYPRACOVAL		ING. MARCEL SVRČINA							
KONTROLOVAL		ING. ARCH. ROSTISLAV ČAJÁNEK							
KRAJ: Moravskoslezský			STAV. ÚŘAD: Moravská Ostrava a Přívoz						
NÁZEV AKCE :						STUPEŇ		DPS	
HAVARIJNÍ OPRAVY STŘECHY DVORNÍ ČÁSTI V BUDOVĚ ČNB V OSTRAVĚ NA UL. NÁDRAŽNÍ 1078/4						DATUM		12/2023	
						FORMÁT/POČET STR.		A4/3	
						MĚŘÍTKO		1:100	
ČÁST : ARCHITEKTONICKO STAVENÍ ŘEŠENÍ						ČÍSLO ZAKÁZKY		2302	
						ČÍSLO SOUPRAVY			
NÁZEV PŘÍLOHY :						Č. PŘÍLOHY :			
PŮDORYS STŘECHY A ŘEZ - NOVÝ STAV						2302-DPS-D.1.1-02			