

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

AMIKA FIRST s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189780

Kladenská 20, 252 64 Velké Přílepy

zastoupenou: Janem Kejklíčkem, jednatelem

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

číslo účtu (bankovní spojení): 4377652349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno**“ spočívající v provedení nového hydroizolačního systému zdiva 1. PP pod úroveň terénu na budově objednatele v Brně, včetně ochranných vrstev a injektáže zdiva, a to podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností P.P. Architects s.r.o., se sídlem Slovinská 29, 612 00 Brno, IČO: 27689778, zodpovědný projektant Ing. arch. Pavel Pekár, která tvoří volně připojenou přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „DPS“), cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a v souladu s vyjádřeními a stanovisky správce sítí a dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“) a statickým výpočtem vypracovaným společností Fundos spol. s r.o., se sídlem Jahodová 523/58, 620 00 Brno, IČO: 25320076 (dále jen „statik“), která tvoří volně připojenou přílohu č. 3 této smlouvy, a za podmínek v této smlouvě dále stanovených (dále jen „dílo“).
2. Předmětem díla je rovněž provedení paženého výkopu včetně zajištění záborů a oplocení staveniště v rozsahu DPS a výkon inženýrské činnosti nutné pro řádné provedení díla, a to zejména v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 či vyplývajícím z přílohy č. 3 této smlouvy.
3. Dílo bude realizováno ve 2 dílčích plněních, realizovaných postupně, za podmínek uvedených ve vyjádření správce komunikace Brněnské komunikace, a.s., se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýrice, 639 00 Brno, IČO: 60733098 (dále jen „BKOM“) a při dodržení zákazu výkopových prací v zimním období. Tam, kde se v přílohách této

smlouvy hovoří o etapě, je tím myšleno dílčí plnění ve smyslu této smlouvy (těla smlouvy). Bližší vymezení dílčích plnění vyplývá zejména z příloh č. 1 a 2 této smlouvy.

4. Každé dílčí plnění zahrnuje zejména:

- a) **vypracování podrobného harmonogramu.** V harmonogramu **musí být dodržena lhůta pro řádné předání pojízdné a pochozí komunikace před zimním obdobím zpět BKOM**, tj. musí být dodržena lhůta pro **předání 1. dílčího plnění do 1. prosince 2025 a pro předání 2. dílčího plnění do 30. listopadu 2026**;

Harmonogram každého dílčího plnění bude zpracován v editovatelné podobě, v členění na týdny, se specifikací termínů jednotlivých činností, včetně uvedení dopadů na běžný provoz ČNB, který bude zahrnovat zejména termín zřízení staveniště v každém dílčím plnění, termíny prací způsobujících vibrace, termíny revizí a zkoušek, termíny předávání plnění jednotlivým správcům sítí, BKOM a DOSS před zásypem;

- b) vypracování a předání **dokladů** prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, včetně právních předpisů EU závazných v ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k dílčímu plnění a požadavkům objednatele stanovených nebo vyplývajících z této smlouvy, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie), nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak.

Jedná se zejména o:

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),
- technické listy použitých materiálů,
- protokoly, např. protokol o vyhodnocení geologických poměrů dle požadavku statika (viz příloha č. 3 smlouvy), protokol o dokončení hydroizolační vrstvy, protokol o zaměření skutečného stavu sítí, protokol o provedení geodetického zaměření skutečného provedení, protokol o provedení kontroly a zkoušky zhutnění, provedení revizí staveništní elektroinstalace,
- prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy,
- originál stavebního deníku;

- c) vypracování a předání kompletní dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS“) v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí bude výrobní dokumentace včetně technologických postupů a fotodokumentace průběhu provádění dílčího plnění, a to ve 3 vyhotoveních v listinné formě a v 1 vyhotovení v elektronické formě na USB disku [1x celou kompletní dokumentaci ve formátu PDF a zároveň veškeré výkresy v DWG (max. verze 2010, s rozvrženími, připravenou k tisku identických výkresů jako verze PDF, včetně rozpisek, externích referencí a tiskových souborů CTB) a veškeré texty v DOC, DOCX, XLS, XLSX];

- d) v zastoupení objednatele zajištění veškerých souhlasných stanovisek DOSS a správců sítí nezbytných k užívání příslušného dílčího plnění, jsou-li vyžadovány právními předpisy, a dále zajištění prodloužení vydaných stanovisek/vyjádření k realizaci díla příslušnými orgány, která pozbydou během provádění díla svou platnost (byly vydány na dobu určitou);

- e) účastnit se v zastoupení objednatele či společně s objednatelem předání komunikace dotčené prováděním dílčího plnění zpět BKOM, včetně zajištění a předání veškerých BKOM vyžadovaných protokolů. O předání bude učiněn zápis.
5. Součástí díla jsou i činnosti, stavební práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat, bez dopadu na cenu díla dle čl. IV této smlouvy.
6. Předmětem plnění dle této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele provádět v rámci záruky opravy vad způsobených dotvarováním (sedáním) provedených zásypů komunikací, a to i opakovaně, bude-li to zapotřebí, blíže viz čl. XI této smlouvy.
7. Místem plnění je objekt objednatele na adrese Rooseveltova 18, 601 10 Brno a dotčené komunikace.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla uvedenou v čl. IV této smlouvy.

Článek II Lhůty plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) zaslat vypracovaný podrobný harmonogram dle čl. I odst. 4 písm. a) na e-mail pověřeným osobám objednatele k připomínkám nejpozději **21 dnů** před zahájením realizace příslušného dílčího plnění, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit **do 7 dnů od jeho obdržení**, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli **do 7 kalendářních dnů** od doručení připomínek objednatele.

Harmonogram je pro zhotovitele závazný. Lhůty v odsouhlaseném harmonogramu mohou být v průběhu provádění daného dílčího plnění po dohodě pověřených osob smluvních stran aktualizovány v souladu s touto smlouvou, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě, nedojde-li tímto k prodloužení dílčího plnění. Aktualizovaný harmonogram musí být podepsán alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu. Bez objednatelem odsouhlaseného harmonogramu nemůže být příslušné dílčí plnění zahájeno.

- b) předat objednateli příslušné montážní a technologické předpisy a postupy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením **do 10 pracovních dnů před zahájením 1. dílčího plnění**. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty;
- c) předat objednateli dokončené **1. dílčí plnění nejpozději do 1. 12. 2025** a **2. dílčí plnění nejpozději do 30. 11. 2026**;
- d) nejpozději v den předání dílčího plnění předat doklady a dokumentaci dle čl. I odst. 4 písm. b) a c);
- e) odstranit drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání příslušného dílčího plnění **do 4 týdnů od převzetí příslušného dílčího plnění objednatelem**, pokud se pověřené osoby smluvních stran nedohodnou jinak. O odstranění těchto vad a nedoděleků bude zhotovitelem sepsán samostatný protokol, který podepíše alespoň jedna pověřená osoba za každou smluvní stranu;
- f) předat ke každému dílčímu plnění originály dokumentů dle čl. I odst. 4 písm. d) objednateli bez zbytečného odkladu poté, co je obdrží od příslušných DOSS.

2. Lhůty uvedené v tomto článku (či na základě této smlouvy – např. v harmonogramu) je oprávněna kterákoliv z pověřených osob objednatele, na písemnou a odůvodněnou žádost zhotovitele, přiměřeně okolnostem prodloužit, pokud zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem ani zhotovitelem). Žádost zhotovitele musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůty a musí obsahovat i návrh jejího prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Každé prodloužení lhůty (nemající vliv na lhůtu pro předání dílčích plnění) zaznamená pověřená osoba objednatele do stavebního deníku. Prodloužení lhůty, kterým by došlo k prodloužení dílčího plnění, musí být provedeno formou dodatku ke smlouvě.

Článek III Změna plnění

1. V případě změn této smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) je možné na písemnou a odůvodněnou žádost zhotovitele či na základě projednání smluvních stran lhůty uvedené v této smlouvě a/nebo lhůty uvedené v podrobném harmonogramu přiměřeně okolnostem prodloužit nebo určit pro plnění přiměřenou lhůtu novou. Při změně lhůt(y) bude postupováno obdobně s čl. II odst. 2 této smlouvy.
2. S nepodstatnými odchylkami od DPS, které nemají vliv na lhůty ani ceny plnění dle této smlouvy, je objednatel dle svého uvážení oprávněn projevit souhlas zápisem ve stavebním deníku. Za nepodstatnou odchylku od DPS se považuje i jiné stavebně-technické řešení na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, použití materiálů či jiných movitých věcí stejné nebo vyšší kvality, než je vyžadováno DPS, pokud zhotovitel v souvislosti s ní nepožaduje změnu cen či lhůt plnění.
3. Veškeré změny plnění, s výjimkou nepodstatných odchylek dle předchozího odstavce, bude smluvní strana, která se změny dovolává, předkládat druhé smluvní straně k projednání formou návrhu změnového listu, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Změnový list vypracovaný zhotovitelem musí vždy obsahovat jednoznačný popis změny (text, výkres), odůvodnění změny, její cenovou kalkulaci, včetně odpočtu nerealizovaného plnění a dopad změny do lhůt plnění a ceny díla. Návrh změnového listu předkládaný objednatelem bude obsahovat popis změny a její odůvodnění, kdy ostatní náležitosti dle tohoto odstavce doplní zhotovitel do 3 pracovních dnů od doručení návrhu změnového listu objednatele. Změnové listy budou číslovány vzestupnou číselnou řadou. Smluvní strany návrhy změnových listů vzájemně projednají a po odsouhlasení změnového listu uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

Článek IV Cena a platební podmínky

1. Cena dílčích plnění bude stanovena součtem celkové ceny za „vedlejší rozpočtové náklady“ zhotovitele v příslušném dílčím plnění uvedené v příloze č. 2 smlouvy a součinu jednotkových položkových cen uvedených na listu „stavební část“ přílohy č. 2 smlouvy a skutečně provedeného množství, které zhotovitel doloží soupisem provedených prací a dodávek v daném dílčím plnění, podepsaným alespoň jednou pověřenou osobou


- objednatel. Cena dílčího plnění bude snížena o výzisk zhotovitele z prodeje železa/ocelových zápor v daném dílčím plnění, doložený objednateli.
2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy, včetně nákladů na provedení veškerých zkoušek a revizí a veškerých případných správních poplatků.
 3. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny ÚRS CZ a.s. v aktuální cenové úrovni. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami dle ÚRS CZ a.s., bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na vyhotovení změnového listu v souladu s čl. III bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
 4. Cena za dílo bude uhrazena následovně:
 - a) 1. zálohovou fakturu pro příslušné dílčí plnění ve výši ceny inženýrských prací daného dílčího plnění (položka č. 5 na listu „vedlejší rozpočtové náklady“ příslušného dílčího plnění v cenové nabídce zhotovitele) je zhotovitel oprávněn vystavit po předání kladného vyřízení zvláštního užívání komunikace a vydání dopravně inženýrského rozhodnutí příslušnými DOSS v daném dílčím plnění,
 - b) 2. zálohovou fakturu ve výši ceny montáže záporového pažení daného dílčího plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o dokončení montáže, podepsaného pověřenou osobou objednatel. Cena montáže záporového pažení bude stanovena součinem jednotkových cen za položky č. 14 až 19 na listu „stavební část“ příslušného dílčího plnění v cenové nabídce zhotovitele a skutečného množství provedeného v daném dílčí plnění, přičemž soupis v této struktuře bude součástí protokolu o dokončení montáže,
 - c) daňový doklad na cenu příslušného dílčího plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí daného dílčího plnění. V daňovém dokladu budou vyúčtovány poskytnuté zálohy a dále bude odečteno zádržné ve výši 10 % z ceny příslušného dílčího plnění (v úrovni bez DPH) v případě, že bude dílčí plnění převzato s drobnými vadami a/nebo nedodělkami, a dále zádržné ve výši 1 % z ceny příslušného dílčího plnění (v úrovni bez DPH) pro případné vady dílčího plnění uplatněné ze strany BKOM. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny,
 - d) doklad k úhradě zádržného ve výši 10 % z ceny příslušného dílčího plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků příslušného dílčího plnění, uvedených v protokolu o předání a převzetí daného dílčího plnění,
 - e) doklad k úhradě zádržného ve výši 1 % z ceny příslušného dílčího plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu zápisu objednatel s BKOM, že neuplatňuje žádné vady, a to po uplynutí období 2 let od převzetí příslušného dílčího plnění [viz čl. I odst. 4 písm. e) této smlouvy].

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn použít příslušné zádržné dle odst. 4 písm. c) tohoto článku (dle toho, zda se jedná o vady vzniklé dotvarováním zásypů či o jiné vady/nedodělky díla) k úhradě neuhrazených splatných smluvních pokut za prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků dílčích plnění účtovaných zhotoviteli dle čl. XII. O použití zádržného bude zhotovitel předem písemně informován oznámením zaslaným na e-mailové adresy pověřených osob zhotovitele. Objednatel je rovněž oprávněn použít příslušné zádržné na úhradu nákladů dle čl. XI odst. 7.
6. Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhradu ceny plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede, a to z ceny plnění bez ohledu na zádržné.
7. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
8. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
9. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplacen na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.
10. Splatnost dokladu k úhradě činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek V

Předání a převzetí staveniště a dílčích plnění, pověřené osoby smluvních stran

1. O předání a převzetí staveniště v rámci každého dílčího plnění vypracuje objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za každou smluvní stranu. Zhotovitel zajistí provedení podrobné fotodokumentace stávajícího stavu, zejména pro prokázání, že v průběhu prací nebyly poškozeny konstrukce se stavbou přímo nesouvisající. Fotodokumentace bude přílohou předávacího protokolu staveniště.
2. Každé dílčí plnění bude převzato na základě protokolu o předání a převzetí dílčího plnění, vyhotoveném objednatelem a podepsaném alespoň 2 pověřenými osobami za objednatele a alespoň 1 pověřenou osobou za zhotovitele, a to po předání dokladů a dokumentace dle čl. I odst. 4 písm. b) a c). Objednatel převezme dílčí plnění bez vad či nedodělků, vyjma případných vad ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Případné ojedinělé drobné vady či nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí dílčího plnění a budou odstraněny ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 písm. e).
3. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:
 - za objednatele (ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy, podpisu protokolů, či např. uplatňování záručních vad):



- za zhotovitele ve věcech technických:



4. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 3 tohoto článku je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany, bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
5. Tam, kde se v této smlouvě hovoří o dohodě pověřených osob smluvních stran, není třeba o dohodě uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek VI

Podmínky plnění

1. Zhotovitel musí v průběhu celého provádění díla zajistit volný průchod do objektu objednatele všemi přístupy a volný vjezd do všech vrat. Výjimka musí být dohodnuta minimálně 5 dnů předem.
2. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup do objektu objednatele za podmínek stanovených v příloze č. 5 této smlouvy – Bezpečnostní požadavky objednatele.
3. Zhotovitel je povinen převzít před zahájením prací na příslušném dílčím plnění protokolárně staveniště a po ukončení prací předat protokolárně staveniště zpět objednateli.
4. Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy, s místními podmínkami BOZP a PO na pracovišti objednatele. Zhotovitel se zavazuje tyto podmínky dodržovat.

5. Objednatel se dále zavazuje poskytnout zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr elektrické energie 400V s jištěním (B16) a možnost připojení na odběr užitkové vody na místě určeném objednatelem. Objednatel rovněž zhotoviteli umožní uložení potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště.
6. Zhotovitel se zavazuje zejména:
 - a) provádět plnění dle této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, příslušnými ČSN a EN, požadavky výrobce, touto smlouvou, pokyny objednatele a v souladu s obecně závaznými předpisy týkajícími se požárních, bezpečnostních a hygienických požadavků na stavby;
 - b) vést stavební deník v souladu s platnou legislativou;
 - c) provádět plnění způsobem, který vyloučí poškození nebo zničení zařízení a majetku objednatele a třetích osob;
 - d) učinit taková opatření, aby bylo vyloučeno rovněž omezení provozu objednatele nebo odstavení z provozu s výjimkou případů, kdy je toto omezení nebo odstavení povoleno pověřenou osobou objednatele zápisem ve stavebním deníku;
 - e) v případě jakéhokoliv poškození majetku, zařízení či rozvodů nebo omezení provozu neschváleného objednatelem provést neprodleně opravu poškozeného majetku, zařízení či rozvodů a obnovit urychleně provoz objednatele v plném rozsahu;
 - f) provádět plnění v pracovní dny v interiéru od 7:00 do 18:00 hod., ve výjimečných případech je možné uvedenou pracovní dobu změnit, a to na základě dohody pověřených osob minimálně jeden pracovní den předem, ve venkovním prostředí dle podmínek uvedených ve vyjádřeních DOSS dle přílohy č. 3 této smlouvy;
 - g) zajistit plnění všech podmínek uvedených ve vyjádřeních DOSS;
 - h) každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací;
 - i) zajistit, aby veškeré odborné práce byly prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky, a to tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele s výjimkou omezení předem dohodnutých s objednatelem;
 - j) provádět ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením a znečištěním a provádět opatření proti prašnosti;
 - k) v průběhu provádění prací vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid staveniště, popř. dalších prostor, komunikací a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s poskytováním plnění. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty, a provést před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele;
 - l) zajistit stálou přítomnost stavbyvedoucího při provádění prací. Stavbyvedoucí bude řídit a kontrolovat práce, koordinovat činnosti pracovníků zhotovitele, koordinovat činnosti různých profesí, rozhodovat ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele o případné změně postupu prací apod. V případě nepřítomnosti určí svého zástupce, stavbyvedoucí musí být po celou dobu provádění prací dosažitelný telefonicky;

- m) strpět a umožnit vstup na staveniště pro zástupce specialistů a technických odborníků přizvaných objednatelem, na základě písemného zápisu do knihy návštěv staveniště;
 - n) zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech, které se budou konat v termínech určených objednatelem či oznámených zhotoviteli nejpozději 3 pracovní dny před konáním kontrolního dne, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak. Zhotovitel je povinen s ohledem na postup prací zajistit účast i dalších jeho pověřených osob nebo členů týmu, a to na žádost objednatele. Zhotovitel pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis a doručí ho objednateli ke kontrole nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne k připomínkám. Zápis je považován za platný odsouhlasením alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu;
 - o) v případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů, po přerušení prací na pokyn objednatele, zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností;
 - p) nepřerušovat plnění bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení;
 - q) vést knihu návštěv staveniště, do níž bude stavbyvedoucí nebo jím určený odpovědný zástupce zapisovat návštěvy osob třetích stran, jimž bude umožněn vstup na staveniště zhotovitele;
 - r) řídit se plánem BOZP v průběhu provádění díla a splnit veškerá požadovaná oprávněná opatření koordinátora BOZP vztahující se k předmětu díla dle této smlouvy. Koordinátor BOZP má pravomoc zastavit provádění díla zápisem do stavebního deníku v případě, kdy nejsou dodržována potřebná bezpečnostní opatření nebo je ohrožena bezpečnost osob na staveništi. Zastavení provádění díla nemá v takovém případě dopad na lhůty stanovené v čl. II této smlouvy.
7. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:
- a) budou na pracovišti v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO či bezpečnostní požadavky objednatele;
 - b) plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě nebo nejsou dodržovány montážní a technologické předpisy;
 - c) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob;
 - d) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen provoz objednatele;
 - e) plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.
8. Přerušení plnění z důvodů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku zaznamená objednatel do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II této smlouvy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění.
9. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy a je povinen veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel naloží s nashromážděným odpadem jako původce odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

10. V objektech objednatele je stanoven zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jehož dodržování se zavazuje zhotovitel řádně zabezpečit.
11. Zhotovitel je povinen si zajistit vše potřebné pro řádnou realizaci díla.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění díla zajišťoval stavbyvedoucí splňující kvalifikaci dle bodu 8.3.1 písm. b) zadávací dokumentace veřejné zakázky na předmět této smlouvy. V případě výměny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen o tom informovat e-mailem pověřené osoby objednatele včetně doložení splnění požadované kvalifikace, a to nejpozději 3 pracovní dny před výměnou.
13. Zhotovitel je dále povinen:
 - a) poskytnout objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se následně zapojí do plnění předmětu dle této smlouvy, a to nejpozději před zahájením plnění poddodavatelem, a to včetně jejich kontaktních údajů;
 - b) nést odpovědnost za plnění poskytovaná poddodavatelem jako by toto plnění poskytoval sám. Zhotovitel se zavazuje plnění poskytované poddodavatelem řádně koordinovat.
14. Zhotovitel se zavazuje zajistit:
 - a) legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů;
 - b) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotovitelem v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany objednatele. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.

Článek VII

Vzorky

1. Zhotovitel předloží s dostatečným předstihem před jejich objednáním objednateli k odsouhlasení následující požadované výrobky/stavební materiály: doplňovaná dlažba chodníků, vyrovnávací rychlovačná malta, injektážní roztok, výplňová malta, těsnící stěrka, vyrovnávací lepidlo na sokl objektu, nástřík soklu – umělý kámen, obrubník kamenný žulový, folie nopová včetně příslušenství, geotextilie 500 g/m², deska extrudovaný polystyren, deska dřevoštěpková – OSB, oplechování Cu, kované zábradlí, povrchové úpravy kovaného zábradlí (dále též „vzorky“, jednotlivě „vzorek“). Objednatel v dostatečném předstihu určí, které vzorky budou předloženy fyzicky a které formou technického listu.
2. Zhotovitel je oprávněn objednat výrobky a stavební materiály, které se musí vyvzorkovat, až po jejich odsouhlasení objednatelem, zapsaném objednatelem ve stavebním deníku. Vzorky budou prezentovány objednateli vhodnou formou dohodnutou pověřenými osobami smluvních stran.
3. Objednatel předložený vzorek buď odsouhlasí, nebo vzorek odmítne s odůvodněním zapsaným do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn odmítnout vzorek pouze tehdy, pokud jeho parametry či vlastnosti nejsou v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami (tímto se nevylučuje kvalita vyšší) nebo by použití vzorku, zejména z důvodu jeho povrchové úpravy či barevného provedení, mělo negativní vliv na výsledný vzhled

interiérů či exteriérů objektu objednatele.

4. V případě odmítnutí vzorku objednatelem je zhotovitel povinen předložit nový vzorek daného výrobku či materiálu nebo jeho části odpovídající této smlouvě, a to i opakovaně. Odmítnutí vzorku nemá vliv na lhůty plnění. Smluvní strany se rovněž mohou dohodnout na materiálu či výrobku kvalitativně vyššího, než byl v případě nahrazovaného vzorku. Bude-li to mít vliv na příslušnou položku v cenové nabídce zhotovitele, bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla výrobky a stavební materiály, které byly formou vzorků odsouhlaseny objednatelem.

Článek VIII

Bezpečnostní požadavky objednatele, mlčenlivost

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé, jakož i pracovníci těchto poddodavatelů, budou v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že on či jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek IX

Licenční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, vzhledem k tomu, že DSPS vytvořená podle této smlouvy, resp. její části, návrhy nebo koncepty, mohou být považovány za autorské dílo ve smyslu § 2 autorského zákona, poskytnout objednateli v tomto případě výhradní a časově neomezené právo užití autorské dílo (dále též „licence“), zejména, avšak nikoliv výlučně, ke způsobům užití stanoveným v této smlouvě.
2. Zhotovitel souhlasí s rozpracováním autorského díla či zapracováním částí autorského díla do dalších projekčních či realizačních fází staveb objednatele, a to i prostřednictvím třetí osoby.
3. Objednatel je rovněž oprávněn autorské dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku:
 - a) zveřejnit (sdělit veřejnosti), a to i dálkově a hromadně účinným způsobem;
 - b) rozšiřovat nebo pořizovat rozmnoženiny pro svou potřebu, a to v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky;
 - c) sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravovat, zpracovávat či jinak měnit, spojovat s jiným (autorským) dílem/prvky či zařazovat do (autorského) díla souborného, byť nepodléhajícího ochraně podle autorského zákona;
 - d) poskytnout jakékoli oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě, a to i bezúplatně;
 - e) dokončit nehotové autorské dílo.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv autorských do něj zahrnutých (jedná-li se o dílo podléhající ochraně dle autorského zákona), a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání autorského díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního vlastnictví do autorského díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen objednateli

uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by objednatel nemohl předmět plnění dle této smlouvy nebo jakoukoli jeho část užívat řádně nerušeně.

5. Objednatel není povinen licenci využít, a to ani z části. Převzetím předmětného autorského díla se objednatel současně stane vlastníkem médií, na kterých je autorské dílo zachyceno.
6. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně dle čl. IV této smlouvy.

Článek X Přechod nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na staveništi okamžikem převzetí staveniště.
2. Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění.

Článek XI Záruka, odstranění záručních vad

1. Zhotovitel poskytuje na **dílo záruku v délce 60 měsíců** ode dne předání a převzetí příslušného dílčího plnění, vyjma provedených **zásypů dotčených komunikací** v souvislosti s prováděním díla ve správě BKOM, na které poskytuje záruku **v délce 24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění.
2. Případné záruční vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonní číslo: [REDAKCE] s následným potvrzením na e-mailovou adresu: [REDAKCE] a to současně s popisem vady. Nahlášení zjištěné vady je zhotovitel povinen potvrdit objednateli nejpozději do 8:00 hod. následujícího pracovního dne na kteroukoliv e-mailovou adresu pověřených osob objednatele.
3. Zhotovitel je povinen nahlásit případnou změnu kontaktních údajů uvedených v odstavci 2 tohoto článku nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Změna je účinná okamžikem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
4. Nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran písemně jinak, je zhotovitel povinen se dostavit do místa plnění, prověřit povahu vady a navrhnout způsob jejího odstranění nejpozději:

- a) **následující pracovní den** v případě **závažné** vady,
- b) **do 5 pracovních dnů** v případě ostatních vad díla.

Kategorizaci vady (a to i u vad způsobených dotvarováním provedených zásypů) stanoví objednatel při nahlášení vady.

5. Lhůta pro odstranění vady bude dohodnuta mezi pověřenými osobami smluvních stran (popř. mezi pracovníkem provádějícím opravu a pověřenou osobou objednatele) s přihlédnutím k povaze vady, vhodnosti provádění prací apod. formou podepsaného zápisu. V případě, že nebude dohodnuta jiná lhůta, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit nejpozději:

- a) **do 2 pracovních dnů** od nahlášení **závažné** vady,
- b) **do 14 dnů od nahlášení vady týkající se oprav způsobených dotvarováním (sedáním) zásypů komunikací,**
- c) **do 5 pracovních dnů** od nahlášení v případě **ostatních vad** díla.

6. Odstraňování vad bude prováděno v pracovní dny v době od 7:00 hod. do 18:00 hod., nebude-li pověřenými osobami smluvních stran dohodnuto jinak.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu, včetně vad/nedodělků dle čl. V odst. 2, ani v dodatečně objednatel stanovené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady třetí osobou a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeučtovat, případně použít zádržné dle čl. IV odst. 5. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které jsou způsobeny vyšší mocí nebo plněním pokynů objednatel, a to za předpokladu, že objednatel na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přes toto upozornění na plnění takových pokynů písemně trval.
9. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatel související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.
10. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatel na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady v plné výši.

Článek XII

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. a), b), e), f) či v kterékoliv lhůtě stanovené v závazném harmonogramu je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení, je-li lhůta stanovena v kalendářních dnech, či za každý započatý pracovní den prodlení, je-li lhůta stanovena v pracovních dnech.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu dle čl. IV odst. 6 je objednatel oprávněn požadovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.
4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené pro dostavení se do místa plnění u záruční vady dle čl. XI odst. 4 písm. a) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené pro dostavení se do místa plnění u záruční vady dle čl. XI odst. 4 písm. b) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené pro odstranění záruční vady dle čl. XI odst. 5 písm. a) či čl. XI odst. 5 písm. b) kategorie závažná, či v případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. XIV odst. 5 či 6 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené pro odstranění záruční vady dle čl. XI odst. 5 písm. b), která nespadá do kategorie závažná, či vady dle čl. XI odst. 5 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
8. V případě souběhu smluvních pokut za prodlení s odstraněním vady a nedostavením se do místa plnění u stejné vady se ode dne jejich souběhu bude účtovat pouze smluvní pokuta za neodstranění vady ve stanovené (sjednané) lhůtě.

9. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. XIII odst. 2 pro doložení sjednaného pojištění je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
10. V případě porušení jakéhokoliv závazku/povinnosti zhotovitele stanoveného v čl. VI (vyjma povinností stanovených v odst. 1 a 12 uvedeného článku) či porušení jakéhokoliv bezpečnostního požadavku objednatele dle přílohy č. 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení, a to i opakovaně.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VI odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ takového porušení, a to i opakovaně.
12. V případě, že zhotovitel neoznámí změnu v osobě stavbyvedoucího dle čl. VI odst. 12, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den, který uplynul od výměny stavbyvedoucího, do dne prokázání kvalifikace nového stavbyvedoucího.
13. V případě porušení závazku mlčenlivosti dle čl. VIII odst. 2 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ tohoto porušení.
14. V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. XIV odst. 1, 2 nebo 4 této smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. XIV odst. 3, vzniká objednateli nárok účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení zhotovitele či za každé jednotlivé porušení závazku zhotovitele.
15. Smluvní pokuta se neuplatní, pokud prodlení zhotovitele bylo způsobeno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele či z jiného důvodu na straně objednatele.
16. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
17. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.
18. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně.

Článek XIII **Pojištění**

1. Zhotovitel prohlašuje, že bude pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 120 000 000 Kč (slovy: Sto dvacet milionů korun českých) po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, a ve výši 2 000 000 Kč (slovy: Dva miliony korun českých) od převzetí posledního dílčího plnění do doby uplynutí záruky dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje pojištění v příslušné výši a rozsahu dle odst. 1 tohoto článku do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele objednateli doložit.
3. Nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 1 tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Článek XIV

Prohlášení a závazky zhotovitele

1. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“), nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.
2. Zhotovitel dále potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“), nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.
3. Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.
4. Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. ČNB je oprávněna při porušení této povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
5. V případě, že by se v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti ČNB bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.
6. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou

novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabudou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7. Vznikne-li ČNB v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností či závazků zhotovitele dle tohoto článku jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu ČNB povinen v plné výši nahradit.

Článek XV

Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy nebo její části.
2. Za podstatné porušení smlouvy dle předchozího odstavce se považuje, kromě případů uvedených jinde v této smlouvě, zejména:

ze strany zhotovitele:

- a) prodlení ve lhůtě pro předání dílčího plnění podle čl. II odst. 1 písm. c) o více než 30 kalendářních dnů či prodlení ve lhůtě pro doložení sjednaného pojištění dle čl. XIII odst. 2 o více než 20 pracovních dnů,
- b) opakované provádění prací na díle v rozporu s touto smlouvou, a to i přes opakované písemné upozornění objednatele,
- c) přerušení provádění díla bez souhlasu objednatele na více než 10 pracovních dnů,
- d) dílo/dílčí plnění nebude v souladu s čistopisem DSPS;

ze strany objednatele:

- neposkytnutí součinnosti podle čl. VI odst. 5, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele,
 - prodlení s úhradou jakéhokoliv vystaveného daňového dokladu či dokladu k úhradě delší než 30 dnů.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XIV odst. 6 této smlouvy nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.
 4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v celém či částečném rozsahu kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele či v případě vstupu zhotovitele do likvidace.
 5. Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně.
 6. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu.

7. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru provedeného plnění ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru plnění objednatel.

Článek XVI

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle ZZVZ, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XVII

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání záruky dle této smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou smluvních stran písemným dodatkem, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem či příslušnými ustanoveními autorského zákona. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
4. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
5. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.
6. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok zhotovitele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku se vylučuje.
8. Ukončením/zrušením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se případných nároků z odpovědnosti za škodu či nároků ze smluvních pokut.
9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickým podpisem.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou všechny její přílohy. V případě rozporu mezi některými ustanoveními smlouvy a jejími přílohami má přednost smlouva, nedohodnou-li se smluvní strany (pověřené osoby smluvních stran) v konkrétním případě jinak.

Přílohy smlouvy:

1. DPS (*volně připojená příloha*)
2. Cenová nabídka zhotovitele
3. Vyjádření a stanoviska DOSS a statický výpočet (*volně připojená příloha*)
4. Vzor změnového listu
5. Bezpečnostní požadavky objednatele

V Praze 24.10. 2024

Ve Velkých Přílepech 23.10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:
AMIKA FIRST s.r.o.

v z. Ing. Ladislav Zelenka
náměstek ředitele sekce správní
podepsáno elektronicky

Jan Kejklíček
jednatel
podepsáno elektronicky

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky

Cenová nabídka zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PParchitects01733
Stavba: Oprava hydroizolace budovy ČNB, Roosveltova 18, Brno-revize3



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
AMIKA FIRST s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.09.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			23 673 337,39
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	23 673 337,39	4 971 400,85
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			28 644 738,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



24

Zadavateľ: Projektant:
Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o. Zpracovateľ:

STOLO: KLAB
DNE 62242

R.O. (3)
MA
252 6-4
11/15/77



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace budovy ČNB, Roosveltova 18, Brno-revize3

Objekt:

01 - 1. etapa

Soupis:

101 - 1.etapa - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.09.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

24219169

DIČ:

CZ24219169

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 433 309,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 433 309,95	21,00%	2 190 995,09
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 624 305,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

STOL:
KLADEN
DIČ: CZ24219169

0. ⑤
A
PŘÍLOHA
K SOUPISU
64
FIRST.CZ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace budovy ČNB, Roosveltova 18, Brno-revize3

Objekt:

01 - 1. etapa

Soupis:

101 - 1.etapa - stavební část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Datum:

10.09.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

10 433 309,95

HSV - Práce a dodávky HSV

9 480 549,10

1 - Zemní práce	2 489 492,57
150 - Záporové pažení	3 711 555,45
2 - Zakládání	3 912,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	166 398,25
5 - Komunikace pozemní	200 185,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 369 479,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	471 060,32
96 - Bourání konstrukcí	254 204,50
997 - Přesun sutě	305 760,08
998 - Přesun hmot	508 501,50

PSV - Práce a dodávky PSV

952 760,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	406 817,74
713 - Izolace tepelné	190 370,92
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 049,00
762 - Konstrukce tesařské	174 615,69
763 - Konstrukce suché výstavby	756,60
764 - Konstrukce klempířské	4 027,00
766 - Konstrukce truhlářské	133,03
767 - Konstrukce zámečnické	99 470,74
772 - Podlahy z kamene	37 312,50
775 - Podlahy skládané	2 613,00
776 - Podlahy povlakové	19 219,75
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	12 200,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 174,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace budovy ČNB, Roosveltova 18, Brno-revize3

Objekt:

01 - 1. etapa

Soupis:

101 - 1.etapa - stavební část

Místo:

Datum: 10.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 433 309,95	
D HSV Práce a dodávky HSV							9 480 549,10	
D 1 Zemní práce							2 489 492,57	
175	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	1,500	500,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P5		1,500			
	W		1,5		1,500			
176	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	1,500	500,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P5 - KSC		1,500			
	W		1,5		1,500			
177	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překozech ručně	m2	1,500	500,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P5		1,500			
	W		1,5		1,500			
178	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	1,500	500,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P5 - ACP		1,500			
	W		1,5		1,500			
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	100,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		předpoklad 1 čerpadlo 5 dnů 24 hod					
	W		5*24		120,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	55,00	275,00	CS ÚRS 2023 02
	W		předpoklad 1 čerpadlo 5 dnů					
	W		5		5,000			
156	K	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	110,080	500,00	55 040,00	CS ÚRS 2023 02
	W		uvažováno 30%					
	W		366,933*0,3		110,080			
3	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	476,933	2 000,00	953 866,00	CS ÚRS 2023 02
	W		ul.Sukova					
	W		((0,5+0,95)*1,34+12,05*1,64+15*1,44+12*1,62+(7,8+7,4)/2*1,37)*(4,24-0,25)		291,896			
	W		ul.Dvořákova					
	W		(12,6+12,2)/2*(1,5+1,55)/2*((4,48+4,4)/2-0,25)		79,233			
	W		Mezisoučet		371,129			
	W		rozšíření výkopu					
	W		(20+60+4+24-92,067)*0,39		6,214			
	W		odečet anglických dvorků					
	W		-(2,418*0,815+1,957*0,818+2,47*0,82)*(2,11-0,25)		-10,410			
	W		ruční výkop kolem IS - výkopek ponechán na místě					
	W		110		110,000			
	W		Součet		476,933			
155	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	366,933	350,00	128 426,55	CS ÚRS 2023 02
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	366,933	150,00	55 039,95	CS ÚRS 2023 02
	W		výkopek					
	W		366,933		366,933			
	W		odečet zeminy pro zásypy					
	W		-281,586*0,5*0		0,000			
	W		Součet		366,933			
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	1 467,732	145,00	212 821,14	CS ÚRS 2023 02
	W		celkem do 50-ti m					
	W		366,933*4		1 467,732			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	507,726	300,00	152 317,80	CS ÚRS 2023 02
	W		výkopek na řízenou skládku					
	W		366,933-140,793		226,140			
	W		odvoz výkopku pro zásypy na meziskládku					
	W		140,793		140,793			
	W		dovoz výkopku pro zásypy z meziskládky					
	W		140,793		140,793			
	W		Součet		507,726			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	140,793	55,00	7 743,62	CS ÚRS 2023 02
	W		naložení zeminy pro zásypy na meziskládku					
	W		140,793		140,793			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	407,052	500,00	203 526,00	CS ÚRS 2023 02
	W		226,14*1,8		407,052			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	140,793	35,00	4 927,76	CS ÚRS 2023 02
	W		zemina určená pro zásypy					
	W		140,793		140,793			
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	426,848	450,00	192 081,60	CS ÚRS 2023 02
	W		výkop					
	W		((0,5+0,95)*1,34+12,05*1,64+15*1,44+12*1,62+(7,8+7,4)/2*1,37)*(4,24-0,25)		291,896			
	W		(12,6+12,2)/2*(1,5+1,55)/2*((4,48+4,4)/2-0,25)		79,233			
	W		(20+60+4+24-92,067)*0,39		6,214			
	W		odečet vyšší skladby dlažby					
	W		-(20+60+4+24)*(0,39-0,25)		-15,120			
	W		odečet jílového těsnění					
	W		-51,097		-51,097			
	W		odečet XPS+OSB					
	W		-					
	W		(73,157*4,23+18,91*(4,4+4,47)/2+(2,418+1,957+2,42)*0,08)*0,075		-29,540			
	W		odečet zásypu za pažnicemi					
	W		-15,835		-15,835			
	W		ruční zásyp kolem IS					
	W		110		110,000			
	W		Mezisoučet		375,751			
	W		jílové těsnění					
	W		ul.Sukova					
	W		((0,5+0,95)*1,34+12,05*1,64+15*1,44+12*1,62+(7,8+7,4)/2*1,37)*0,6		43,894			
	W		ul.Dvořákova					
	W		(12,6+12,2)/2*(1,5+1,55)/2*0,6		11,346			
	W		odečet XPS+OSB z jílového těsnění					
	W		-(73,157+18,91)*0,6*0,075		-4,143			
	W		Mezisoučet		51,097			
	W		Součet		426,848			
11	M	58337302	Štěrpopisek frakce 0/16	t	253,427	450,00	114 042,15	CS ÚRS 2023 02
	W		"50% zásypů"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		281,586*0,5*1,8		253,427			
12	M	56284514	granulát bentonitový 0,5 - 2 mm	t	51,097	7 500,00	383 227,50	CS ÚRS 2023 02
	WV		51,097*1		51,097			
188	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	15,835	500,00	7 917,50	CS ÚRS 2023 02
	WV		zásyp za pažnicemi					
	WV		63,34*0,25		15,835			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	108,000	30,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		20+60+4+24		108,000			
	D	150	Záporové pažení				3 711 555,45	
14	K	15000-000	Vrty pro pažiny d300	m	353,290	2 450,00	865 560,50	
	WV		(4,8-0,39+2,8)*37		266,770			
	WV		((4,8+4,6)/2-0,39+2,9)*12		86,520			
	WV		Součet		353,290			
15	K	15000-001	Pata zápor - záhlvka cementovou maltou, dodávka+montáž	m3	9,778	6 500,00	63 557,00	
	WV		0,15*0,15*3,14*2,8*37		7,319			
	WV		0,15*0,15*3,14*2,9*12		2,459			
	WV		Součet		9,778			
16	K	15000-002	Pata zápor - ocelová pažnice d300, montáž+dodávka	m	353,290	1 300,00	459 277,00	
	WV		(4,8-0,39+2,8)*37		266,770			
	WV		((4,8+4,6)/2-0,39+2,9)*12		86,520			
	WV		Součet		353,290			
17	K	15000-003.1	Zápora HEB 16, montáž	m	392,000	420,00	164 640,00	
	WV		8*49		392,000			
186	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	18,035	45 000,00	811 575,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		8*42,6/1000*49*1,08		18,035			
18	K	15000-004	Rozepření 2x Uč.14, montáž	m	122,720	420,00	51 542,40	
	WV		(1,34*2+1,5*17+1,3*11+1,22*4+1,4*10)*2		122,720			
187	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	2,121	45 000,00	95 445,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		(1,34*2+1,5*17+1,3*11+1,22*4+1,4*10)*2*16/1000*1,08		2,121			
157	K	15000-004.3	Ocelová převážka 2x Ič.14, montáž	m	121,800	400,00	48 720,00	
	WV		ul.Sukova					
	WV		(0,5+0,95+12,05+15+12+7,8)*2		96,600			
	WV		ul.Dvořákova					
	WV		12,6*2		25,200			
	WV		Součet		121,800			
191	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	1,881	45 000,00	84 645,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		ul.Sukova					
	WV		(0,5+0,95+12,05+15+12+7,8)*2*14,3/1000*1,08		1,492			
	WV		ul.Dvořákova					
	WV		12,6*2*14,3/1000*1,08		0,389			
	WV		Součet		1,881			
19	K	15000-005	Výdřeva tl.100mm, montáž+dodávka	m2	302,369	1 850,00	559 382,65	
	WV		(0,34+0,5+47,415)*4,8+(15,195-1,66)*(4,8+4,6)/2+1,55*4,6		302,369			
159	K	15000-006.1	Odstranění pažení - výdřevy vč. ekologické likvidace řeziva	m2	302,369	200,00	60 473,80	
	WV		Odstranění pažení - výdřevy vč. ekologické likvidace řeziva					
	WV		(0,34+0,5+47,415)*4,8+(15,195-1,66)*(4,8+4,6)/2+1,55*4,6		302,369			
160	K	15000-006.2	Odstranění pažení - zápor a rozepření, kompletní provedení	kg	20 404,260	10,00	204 042,60	
	WV		16,699*1000+1963,52+1741,74		20 404,260			
161	K	15000-006.3	Odstranění pažení - vytážení pažnic, kompletní provedení	m	353,290	450,00	158 980,50	
	WV		(4,8-0,39+2,8)*37		266,770			
	WV		((4,8+4,6)/2-0,39+2,9)*12		86,520			
	WV		Součet		353,290			
21	K	15000-007	Výzisk z prodeje ocelových zápor	tun	-18,663	300,00	-5 598,90	
	WV		-(1963,52/1000+16,699)		-18,663			
158	K	15000-007.1	Výzisk z prodeje ocelových převážek	tun	-1,742	50,00	-87,10	
	WV		-1741,74/1000		-1,742			
22	K	15000-008	Nátěr zápor kluznou vrstvou např.vazelinou	m	147,000	200,00	29 400,00	
172	K	15000-010	Zámečnická úprava - navaření přípravků pro vytahování zápor na každém HEB 160	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
173	K	15000-011	Doprava vrtné soupravy	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
	D	2	Zakládání				3 912,30	
23	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,243	4 500,00	1 093,50	CS ÚRS 2023 02
	WV		P.03					
	WV		0,3*0,3*0,3*3		0,081			
	WV		zábradlí Z1, Z2, Z3					
	WV		0,3*0,3*0,3*2*3		0,162			
	WV		Součet		0,243			
24	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,240	750,00	2 430,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		P.03					
	WV		(0,3+0,3)*2*0,3*3		1,080			
	WV		zábradlí Z1, Z2, Z3					
	WV		(0,3+0,3)*2*0,3*2*3		2,160			
	WV		Součet		3,240			
25	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,240	120,00	388,80	CS ÚRS 2023 02
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				166 398,25	
26	K	310239211	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,496	10 000,00	14 960,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Pzn P.02					
	W		po angl. dvorcích					
	W		(2,1*0,86+1,6*0,86+2,1*0,86)*0,3		1,496			
27	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm	m2	252,671	550,00	138 969,05	CS ÚRS 2023 02
	W		maltou					
	W		skladba SE1					
	W		Sukova					
	W		(0,95+0,2+12,05+0,2+15+0,2+12+5,75+0,15+0,5*3,14/2)*4,23		200,016			
	W		Dvořákova					
	W		(0,15+11,6)*(4,4+4,47)/2+(2,415+1,957+2,42)*0,08		52,655			
	W		Součet		252,671			
28	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15	m2	10,391	1 200,00	12 469,20	CS ÚRS 2023 02
	W		na MC tl 140 mm					
	W		přizdivka po angl. dvorcích					
	W		(2,145+1,955+2,435)*1,59		10,391			
	D	5	Komunikace pozemní				200 185,00	
29	K	564851011	Podklad ze štrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	115,500	350,00	40 425,00	CS ÚRS 2023 02
	W		frakce 0/32					
	W		skladba P1					
	W		26		26,000			
	W		skladba P2					
	W		60		60,000			
	W		skladba P3					
	W		4		4,000			
	W		skladba P4					
	W		24		24,000			
	W		skladba P5					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		115,500			
167	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	1,500	1 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P5					
	W		1,5		1,500			
30	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	54,000	600,00	32 400,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P1					
	W		26		26,000			
	W		skladba P3					
	W		4		4,000			
	W		skladba P4					
	W		24		24,000			
	W		Součet		54,000			
168	K	567143115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 250 mm	m2	1,500	1 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P5					
	W		1,5		1,500			
166	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1,500	200,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
	W		0,8kg/m2					
	W		skladba P5					
	W		1,5		1,500			
165	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1,500	200,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P5					
	W		1,5		1,500			
164	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,500	1 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P5					
	W		1,5		1,500			
31	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	26,000	1 500,00	39 000,00	CS ÚRS 2023 02
	W		20+6		26,000			
32	M	58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula - použita mozaika stávající	m2	20,000	500,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
33	M	58381005	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	6,120	1 000,00	6 120,00	CS ÚRS 2023 02
	W		6*1,02		6,120			
34	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	60,000	485,00	29 100,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P2					
	W		60		60,000			
35	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm - použita dlažba stávající	m2	60,000	300,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P2					
	W		60		60,000			
36	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	24,000	485,00	11 640,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P4					
	W		24		24,000			
37	M	592450131	dlažba zámková 240/160/80 - použita stávající	m2	24,000	350,00	8 400,00	
	W		skladba P4					
	W		24		24,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 369 479,13	
38	K	62000-000	Hloubková penetrace (zpevnění a hydrofobizace)	m2	252,671	130,00	32 847,23	
	W		skladba SE1					
	W		Sukova					
	W		(0,95+0,2+12,05+0,2+15+0,2+12+5,75+0,15+0,5*3,14/2)*4,23		200,016			
	W		Dvořákova					
	W		(0,15+11,6)*(4,4+4,47)/2+(2,415+1,957+2,42)*0,08		52,655			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		252,671			
39	K	62000-001	Minerální hydroizolační stěrka s krystalizační vazbou a odolností vůči síranům (2kg/m2)	m2	252,671	420,00	106 121,82	
	WV		skladba SE1					
	WV		Sukova					
	WV		(0,95+0,2+12,05+0,2+15+0,2+12+5,75+0,15+0,5*3,14/2)*4,23		200,016			
	WV		Dvořákova					
	WV		(0,15+11,6)*(4,4+4,47)/2+(2,415+1,957+2,42)*0,08		52,655			
	WV		Součet		252,671			
40	K	62000-002	Vyrovnání z rychlovažné těsnicí (izolační) malty na cementové bázi (do 20kg/m2) tl.10mm	m2	252,671	1 200,00	303 205,20	
	WV		skladba SE1					
	WV		Sukova					
	WV		(0,95+0,2+12,05+0,2+15+0,2+12+5,75+0,15+0,5*3,14/2)*4,23		200,016			
	WV		Dvořákova					
	WV		(0,15+11,6)*(4,4+4,47)/2+(2,415+1,957+2,42)*0,08		52,655			
	WV		Součet		252,671			
41	K	62000-003.1	Vrty příklepovými vrtáky o pr. 12 mm	m	1 857,200	100,00	185 720,00	
	WV		dle nabídkového rozpočtu firmy Zejda - specialista na sanace					
	WV		1857,2		1 857,200			
42	K	62000-003.2	Dodatečná izolace zdíva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, horizontální (odečet - půdorysná plocha s přesahy zdíva	m2	89,860	1 000,00	89 860,00	
	WV		dle nabídkového rozpočtu firmy Zejda - specialista na sanace					
	WV		89,86		89,860			
43	K	62000-003.3	Dodatečná izolace zdíva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, vertikální	m2	3,000	1 000,00	3 000,00	
	WV		dle nabídkového rozpočtu firmy Zejda - specialista na sanace					
	WV		3		3,000			
44	K	62000-003.4	Osazení a demontáž pakrů pro nízkotlakou injektáž (horizontální / vertikální)	ks	3 282,000	19,00	62 358,00	
	WV		dle nabídkového rozpočtu firmy Zejda - specialista na sanace					
	WV		3282		3 282,000			
45	M	5810001	Injektážní 2-komponentní roztok na bázi silikonátů a esterů do velmi vysokého stupně zavihčení (95% nasycení zdíva vodou), princip působení: zúžení, vyplnění pórů / hydrofobizace / zpevnění	kg	1 764,000	150,00	264 600,00	
	WV		dle nabídkového rozpočtu firmy Zejda - specialista na sanace					
	WV		1764		1 764,000			
46	K	62000-003.5	Injektáž vrstev - utěsnění zálivkou (Utěsňující injektáž (horizontální / vertikální))	m2	92,860	1 050,00	97 503,00	
	WV		dle nabídkového rozpočtu firmy Zejda - specialista na sanace					
	WV		92,86		92,860			
47	M	5810001.1	Výplňová malta injektážní s pevností do 10 MPa, zrnitost do 0,3 mm. Pojivo hydraulické, omezené smrštění	kg	336,080	33,00	11 090,64	
	WV		dle nabídkového rozpočtu firmy Zejda - specialista na sanace					
	WV		336,08		336,080			
48	K	62000-003.6	Osazení a demontáž pakrů pro výplňovou injektáž (horizontální / vertikální)	ks	3 282,000	22,00	72 204,00	
	WV		dle nabídkového rozpočtu firmy Zejda - specialista na sanace					
	WV		3282		3 282,000			
49	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	5,985	95,00	568,58 CS ÚRS 2023 02	
	WV		ostění					
	WV		celková plocha					
	WV		10		10,000			
	WV		odečet Roosveltova					
	WV		-4,015		-4,015			
	WV		Součet		5,985			
50	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	5,985	600,00	3 591,00 CS ÚRS 2023 02	
	WV		ostění					
	WV		celková plocha					
	WV		10		10,000			
	WV		odečet Roosveltova					
	WV		-4,015		-4,015			
	WV		Součet		5,985			
51	K	628631111.1	Stěrka z těsnicí malty dvouvrstvá vnějších rovinných ploch konstrukcí	m2	22,902	485,00	11 107,47	
	WV		vyrovnání cca 50% sokiů					
	WV		ul. Sukova					
	WV		(50,05+0,5*3,14/2+0,1*2+0,3*3+0,2-1,1*6-1,8*2-1,4-0,9-3,22)*(1,75+0,55)/2*0,5		20,939			
	WV		ul. Dvořákova					
	WV		(0,1+11,65+0,1+0,5*3,14/2-2,198-1,695-2,198)*(0,55+0,65)/2*0,5		1,963			
	WV		Součet		22,902			
52	K	62890-001	M+D antistatická mikroporézní omítka se vzhledem pískovce na bázi akrylátových pryskyřic s obsahem křemičitého plniva, vč. penetrace	m2	51,788	1 500,00	77 682,00	
	WV		sokl					
	WV		ul. Sukova					
	WV		(50,05+0,5*3,14/2+0,1*2+0,3*3+0,2-1,1*6-1,8*2-1,4-0,9-3,22)*(1,75+0,55)/2		41,877			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		ul.Dvořákova					
	W		(0,1+11,65+0,1+0,5*3,14/2-2,198-1,695-2,198)*(0,55+0,65)/2		3,926			
	W		ostění					
	W		10-4,015		5,985			
	W		Součet		51,788			
53	K	62890-002	Oprava stávajícího soklu - vyrovnání lepidlem odpadnutého stávajícího nástřiku	m2	22,902	550,00	12 596,10	
	W		"cca 50% soklu"					
	W		ul.Sukova					
	W		(50,05+0,5*3,14/2+0,1*2+0,3*3+0,2-1,1*6-1,8*2-1,4-0,9-3,22)*(1,75+0,55)/2*0,5		20,939			
	W		ul.Dvořákova					
	W		(0,1+11,65+0,1+0,5*3,14/2-2,198-1,695-2,198)*(0,55+0,65)/2*0,5		1,963			
	W		Součet		22,902			
54	K	62890-003	Nástřik soklu speciální směsí Ceramitz - umělý kámen	m2	51,788	600,00	31 072,80	
	W		ul.Sukova					
	W		(50,05+0,5*3,14/2+0,1*2+0,3*3+0,2-1,1*6-1,8*2-1,4-0,9-3,22)*(1,75+0,55)/2		41,877			
	W		ul.Dvořákova					
	W		(0,1+11,65+0,1+0,5*3,14/2-2,198-1,695-2,198)*(0,55+0,65)/2		3,926			
	W		ostění					
	W		10-4,015		5,985			
	W		Součet		51,788			
55	K	62995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	45,803	95,00	4 351,29	CS ÚRS 2023 02
	W		vnější sokl					
	W		ul.Sukova					
	W		(50,05+0,5*3,14/2+0,1*2+0,3*3+0,2-1,1*6-1,8*2-1,4-0,9-3,22)*(1,75+0,55)/2		41,877			
	W		ul.Dvořákova					
	W		(0,1+11,65+0,1+0,5*3,14/2-2,198-1,695-2,198)*(0,55+0,65)/2		3,926			
	W		Součet		45,803			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				471 060,32	
189	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	50,000	245,00	12 250,00	CS ÚRS 2023 02
56	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,000	420,00	20 160,00	CS ÚRS 2023 02
57	M	58380002	obrubník kamenný žulový - použit stávající obrubník	m	48,000	350,00	16 800,00	CS ÚRS 2023 02
190	K	916921111	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,10 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m	m	50,000	1 500,00	75 000,00	CS ÚRS 2023 02
	W		pro odvedení vody					
	W		50		50,000			
58	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,800	4 500,00	21 600,00	CS ÚRS 2023 02
	W		48*0,4*0,25		4,800			
183	K	919124121	Dílační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P5 - zalití styčné spáry asfaltem					
	W		3		3,000			
182	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P5 - zařezání styčné spáry					
	W		3		3,000			
169	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	259,000	100,00	25 900,00	CS ÚRS 2023 02
	W		ul.Sukova					
	W		(0,5+0,95+12,05+15+12+(7,8+7,4)/2)*4,24		203,944			
	W		ul.Dvořákova					
	W		(12,6+12,2)/2*(4,48+4,4)/2		55,056			
	W		Součet		259,000			
170	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	7 770,000	3,00	23 310,00	CS ÚRS 2023 02
	W		259*30		7 770,000			
171	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	259,000	65,00	16 835,00	CS ÚRS 2023 02
59	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	48,000	60,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
60	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	84,000	85,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P2					
	W		60		60,000			
	W		skladba P4					
	W		24		24,000			
	W		Součet		84,000			
61	K	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překopech inženýrských sítí	m2	20,000	185,00	3 700,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P1					
	W		20		20,000			
62	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	318,078	222,00	70 613,32	CS ÚRS 2023 02
	W		vnitřní sanace					
	W		mč.024-028					
	W		(2,15+0,495+0,1+0,1+4,305+1,55+1,485+1,41+2,96+3,68)*0,5		9,118			
	W		mč.029					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		3,305*0,5		1,653			
	W		mč.083					
	W		1,35*0,5		0,675			
	W		mč.036-040					
	W		(2,31+1,2*4+1,26)*0,5		4,185			
	W		mč.033					
	W		{3,6+0,835+1,605+0,95+0,835+1,15+0,285+1,175}*0,5		5,218			
	W		mč.001					
	W		(4,315+10,545+4,52)*0,5		9,690			
	W		Mezisoučet		30,539			
	W		skladba SE1					
	W		Sukova					
	W		(0,95+0,2+12,05+0,2+15+0,2+12+5,75+0,15+0,5*3,14/2)*4,23		200,016			
	W		Dvořákova					
	W		(0,15+11,6)*(4,4+4,47)/2		52,111			
	W		odečet ang.dvorků					
	W		-(2,145+1,955+2,435)*1,59		-10,391			
	W		Mezisoučet		241,736			
	W		vnější sokl					
	W		ul.Sukova					
	W		(50,05+0,5*3,14/2+0,1*2+0,3*3+0,2-1,1*6-1,8*2-1,4-0,9-3,22)*(1,75+0,55)/2		41,877			
	W		ul.Dvořákova					
	W		(0,1+11,65+0,1+0,5*3,14/2-2,198-1,695-2,198)*(0,55+0,65)/2		3,926			
	W		Mezisoučet		45,803			
	W		Součet		318,078			
63	K	99002-001	Datové rozváděče - odsunutí od stěny, protiprašné zakrytí , po dokončení sančních prací posunutí na původní místo	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	
	W		mč.026					
	W		2		2,000			
	W		mč.027					
	W		2		2,000			
	W		Součet		4,000			
64	K	99002-002	Demontáž kamenného soklu v=150mm, očištění, uložení ve skladu, po dokončení sančních prací zpětná montáž	m	1,350	1 000,00	1 350,00	
	W		pzn.P.12					
	W		mč.083					
	W		1,35		1,350			
	W		Součet		1,350			
65	K	99002-003	Skříňky a nábytek - odsunutí od stěny, protiprašné zakrytí , po dokončení sančních prací posunutí na původní místo	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
	W		mč.033					
	W		1		1,000			
	W		mč.002					
	W		1		1,000			
	W		ostatní					
	W		1		1,000			
	W		Součet		3,000			
66	K	99002-004	Dřevěné sedadlo na ocelových úhelnících kotvených do stěny - demontáž, odsunutí od stěny, protiprašné zakrytí , po dokončení sančních prací montáž na původní místo	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
	W		pzn.P.11					
	W		mč.037 - 040					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
67	K	99002-005	Protiprašné zakrytí konstrukcí	m2	91,317	1 000,00	91 317,00	
	W		mč.025 - dieselagregát					
	W		2*1,2+(2+1,2)*2*2		15,200			
	W		mč.029 - porořořty + technologie					
	W		1,725*2,34+36,04*2		76,117			
	W		Součet		91,317			
68	K	99002-006	Demontáž dřevěné skříně, uschování ve skladu, po dokončení sančních prací zpětná montáž	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	W		mč.001					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
69	K	99002-007	Mč.001 - odsunutí všech posilovacích strojů od stěny, protiprašné zakrytí , po dokončení sančních prací posunutí na původní místo	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		pzn.P.17					
	W		1		1,000			
70	K	99002-008	Zaslepení venkovní kanalizace d100m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
71	K	99002-009	M+D plastové chráničky pro odvrtní mikrozápor	m	30,000	500,00	15 000,00	
162	K	99002-010	Demontáž a zpětná montáž dopravní značky	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
163	K	99002-011	Demontáž a zpětná montáž uliční vpusti vč. betonáže	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
174	K	99002-012	Zajištění ochrany fasády pomocí plachty o ploše cca 80m2, která se bude průběžně posunovat dle postupu prací	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	96		Bourání konstrukcí				254 204,50	
72	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně skladba P1	m2	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	W		20		20,000			
73	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně skladba P3	m2	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
74	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	60,000	125,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P2					
	W		60		60,000			
75	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	24,000	140,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P4					
	W		24		24,000			
76	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	108,000	385,00	41 580,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P1					
	W		20		20,000			
	W		skladba P2					
	W		60		60,000			
	W		skladba P3					
	W		4		4,000			
	W		skladba P4					
	W		24		24,000			
	W		Součet		108,000			
77	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	84,000	850,00	71 400,00	CS ÚRS 2023 02
	W		beton tl.50mm pod mozaikou a žul. deskami					
	W		skladba P1					
	W		20		20,000			
	W		skladba P2					
	W		60		60,000			
	W		skladba P3					
	W		4		4,000			
	W		Součet		84,000			
78	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	48,000	85,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 02
79	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,833	7 500,00	6 247,50	CS ÚRS 2023 02
	W		anglický dvorek					
	W		žb desky					
	W		(2,418*0,815+1,957*0,818+2,42*0,82)*0,15		0,833			
80	K	962041315	Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm	m2	21,170	350,00	7 409,50	CS ÚRS 2023 02
	W		anglický dvorek					
	W		stěny					
	W		((0,815-0,15)*2+2,418+(0,818-0,15)*2+1,957+(0,82-0,15)*2+2,42)*1,96		21,170			
81	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	4,988	450,00	2 244,60	CS ÚRS 2023 02
	W		Pzn. P.02 - vybourání oken					
	W		2,1*0,86*2+1,6*0,86		4,988			
82	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	7,500	55,00	412,50	CS ÚRS 2023 02
	W		pzn.P.10					
	W		odvodnění angl.dvorků - z venkovní strany					
	W		7,5		7,500			
83	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	36,295	45,00	1 633,28	CS ÚRS 2023 02
	W		pzn.P.07					
	W		mč.024					
	W		2,15+0,495+0,1		2,745			
	W		mč.025					
	W		0,1+4,305		4,405			
	W		mč.027					
	W		2,96		2,960			
	W		mč.028					
	W		3,68		3,680			
	W		mč.036-040					
	W		2,31+1,2*4+1,26		8,370			
	W		mč.033					
	W		3,6+0,835+1,605+0,95+0,835+1,15+0,285+1,175+3,7		14,135			
	W		Součet		36,295			
84	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	38,125	115,00	4 384,38	CS ÚRS 2023 02
	W		pzn.P.08					
	W		mč.024-028					
	W		(2,15+0,495+0,1+0,1+4,305+1,55+1,485+1,41+2,96+3,68)*0,5		9,118			
	W		mč.029					
	W		3,305*0,5		1,653			
	W		mč.083					
	W		1,35*0,5		0,675			
	W		mč.036-040					
	W		(2,31+1,2*4+1,26)*0,5		4,185			
	W		mč.033					
	W		(3,6+0,835+1,605+0,95+0,835+1,15+0,285+1,175+0,465+1,915+1,27)*0,5		7,043			
	W		mč.001					
	W		(4,315+10,545+4,52+9,485)*0,5		14,433			
	W		mč.002					
	W		(0,2+1,835)*0,5		1,018			
	W		Součet		38,125			
85	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	247,722	120,00	29 726,64	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba SE1					
	W		Sukova					
	W		(0,95+0,2+12,05+0,2+15+0,2+12+5,75+0,15+0,5*3,14/2)*4,23		200,016			
	W		Dvořákova					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(0,15+11,6)*(4,4+4,47)/2-(2,145+1,955+2,435)*1,59		41,721			
	W		ostění					
	W		10-4,015		5,985			
	W		Součet		247,722			
86	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo kominového	m2	278,261	100,00	27 826,10	CS ÚRS 2023 02
	W		vnitřní sanace					
	W		mč.024-028					
	W		(2,15+0,495+0,1+0,1+4,305+1,55+1,485+1,41+2,96+3,68)*0,5		9,118			
	W		mč.029					
	W		3,305*0,5		1,653			
	W		mč.083					
	W		1,35*0,5		0,675			
	W		mč.036-040					
	W		(2,31+1,2*4+1,26)*0,5		4,185			
	W		mč.033					
	W		(3,6+0,835+1,605+0,95+0,835+1,15+0,285+1,175)*0,5		5,218			
	W		mč.001					
	W		(4,315+10,545+4,52)*0,5		9,690			
	W		Mezisoučet		30,539			
	W		skladba SE1					
	W		Sukova					
	W		(0,95+0,2+12,05+0,2+15+0,2+12+5,75+0,15+0,5*3,14/2)*4,23		200,016			
	W		Dvořákova					
	W		(0,15+11,6)*(4,4+4,47)/2-(2,145+1,955+2,435)*1,59		41,721			
	W		ostění					
	W		10-4,015		5,985			
	W		Mezisoučet		247,722			
	W		Součet		278,261			
87	K	97803-xx1	Odstranění ŽB neizolovaného kanálu 600x500mm tl stěny 150mm s nefunkční přípojkou parovodu, v délce 1500mm, vč. odvozu a likvidace suti na řízené skládce a zazdění pokračujícího kanálu a zaizolování zazdívky z CPP	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	
88	K	97803-xx2	Demontáž kuchyňské linky vč. odpojení od přívodu vody, kanalizace a elektro. posun od stěny, protiprašně zakrýt, vč. posunu zpět na místo, zpětné montáže, připojení na vodu, kanalizaci a elektro	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	W		mč.033					
	W		1		1,000			
D	997		Přesun sutě				305 760,08	
89	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	50,399	1 200,00	60 478,80	CS ÚRS 2023 02
	W		otlučené omítky, spáry+soklíky					
	W		30,539*0,046+247,722*0,059+32,595*0,009+278,2*0,014		20,209			
	W		kamenná dlažba					
	W		4*0,235		0,940			
	W		podkladní beton					
	W		84*0,24		20,160			
	W		anglické dvorky					
	W		0,833*2,4+21,17*0,297		8,287			
	W		SDK					
	W		1,653*0,01725		0,029			
	W		vpustě					
	W		3*0,01705		0,051			
	W		PVC potrubí					
	W		5,5*0,0021+7,5*0,005		0,049			
	W		ocel.rošty z ang.dvorků					
	W		0,169313		0,169			
	W		ochranná prkna					
	W		1,565*0,01965		0,031			
	W		plastová okna					
	W		4,988*0,059		0,294			
	W		zábradlí anglických dvorků					
	W		(2,425+0,795*2+1,955+0,79*2+2,145+0,79*2)*0,016		0,180			
	W		Součet		50,399			
90	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,399	350,00	17 639,65	CS ÚRS 2023 02
	W		otlučené omítky, spáry+soklíky					
	W		30,539*0,046+247,722*0,059+32,595*0,009+278,2*0,014		20,209			
	W		kamenná dlažba					
	W		4*0,235		0,940			
	W		podkladní beton					
	W		84*0,24		20,160			
	W		anglické dvorky					
	W		0,833*2,4+21,17*0,297		8,287			
	W		SDK					
	W		1,653*0,01725		0,029			
	W		vpustě					
	W		3*0,01705		0,051			
	W		PVC potrubí					
	W		5,5*0,0021+7,5*0,005		0,049			
	W		ocel.rošty z ang.dvorků					
	W		0,169313		0,169			
	W		ochranná prkna					
	W		1,565*0,01965		0,031			
	W		plastová okna					
	W		4,988*0,059		0,294			
	W		zábradlí anglických dvorků					
	W		(2,425+0,795*2+1,955+0,79*2+2,145+0,79*2)*0,016		0,180			
	W		Součet		50,399			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	453,591	25,00	11 339,78	CS ÚRS 2023 02
	W		50,399*9		453,591			
92	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	20,160	1 600,00	32 256,00	CS ÚRS 2023 02
	W		podkladní beton					
	W		84*0,24		20,160			
	W		Součet		20,160			
93	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	8,287	2 000,00	16 574,00	CS ÚRS 2023 02
	W		anglické dvorky					
	W		0,833*2,4+21,17*0,297		8,287			
94	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	21,200	2 200,00	46 640,00	CS ÚRS 2023 02
	W		otlučené omítky, spáry+soklíky					
	W		30,539*0,046+247,722*0,059+32,595*0,009+278,2*0,014		20,209			
	W		kamenná dlažba					
	W		4*0,235		0,940			
	W		vpustě					
	W		3*0,01705		0,051			
	W		Součet		21,200			
95	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,031	1 805,00	55,96	CS ÚRS 2023 02
	W		ochranné prkno					
	W		1,565*0,01965		0,031			
96	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,029	3 500,00	101,50	CS ÚRS 2023 02
	W		sádkartón					
	W		1,653*0,01725		0,029			
97	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,343	3 200,00	1 097,60	CS ÚRS 2023 02
	W		PVC potrubí					
	W		5,5*0,0021+7,5*0,005		0,049			
	W		plastová okna					
	W		4,988*0,059		0,294			
	W		Součet		0,343			
98	K	9970138x1	Výzisk z prodeje železa	t	-0,349	2 000,00	-698,00	
	W		anglické dvorky - rošty					
	W		-0,169313		-0,169			
	W		zábradlí anglických dvorků					
	W		-(2,425+0,795*2+1,955+0,79*2+2,145+0,79*2)*0,016		-0,180			
	W		Součet		-0,349			
99	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	38,140	999,00	38 101,86	CS ÚRS 2023 02
	W		mozaika					
	W		20*0,281		5,620			
	W		zámková dlažba					
	W		60*0,26+24*0,295		22,680			
	W		obrubníky					
	W		48*0,205		9,840			
	W		Součet		38,140			
100	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	31,320	388,00	12 152,16	CS ÚRS 2023 02
	W		odtěžené kamenivo - podklad pod dlažbami					
	W		108*0,29		31,320			
101	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	31,320	65,00	2 035,80	CS ÚRS 2023 02
	W		odtěžené kamenivo - podklad pod dlažbami					
	W		108*0,29		31,320			
102	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	281,880	18,00	5 073,84	CS ÚRS 2023 02
	W		odvoz do 10-ti km					
	W		31,32*9		281,880			
103	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	56,600	350,00	19 810,00	CS ÚRS 2023 02
	W		dlažba na mezideponii					
	W		20*0,281+60*0,26+24*0,295		28,300			
	W		dlažba z mezideponie					
	W		20*0,281+60*0,26+24*0,295		28,300			
	W		Součet		56,600			
104	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	509,400	35,00	17 829,00	CS ÚRS 2023 02
	W		dlažba na mezideponii					
	W		(20*0,281+60*0,26+24*0,295)*9		254,700			
	W		dlažba z mezideponie					
	W		(20*0,281+60*0,26+24*0,295)*9		254,700			
	W		Součet		509,400			
105	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,083	222,00	2 016,43	CS ÚRS 2023 02
	W		odtěžené kamenivo - podklad pod dlažbami					
	W		31,32*0,29		9,083			
106	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	56,600	150,00	8 490,00	CS ÚRS 2023 02
	W		dlažba na mezideponii					
	W		20*0,281+60*0,26+24*0,295		28,300			
	W		dlažba z mezideponie					
	W		20*0,281+60*0,26+24*0,295		28,300			
	W		Součet		56,600			
179	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,938	1 500,00	1 407,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		skladba P5 - KSC					
	W		1,5*0,625		0,938			
180	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,432	1 500,00	648,00	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P5 - ACO+ACP					
	W		1,5*(0,068+0,22)		0,432			
181	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,435	1 500,00	652,50	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba P5 - šterkodrt					
	W		1,5*0,29		0,435			
107	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	31,320	385,00	12 058,20	CS ÚRS 2023 02
	W		odtěžené kamenivo - podklad pod dlažbami					
	W		108*0,29		31,320			
	D	998	Přesun hmot				508 501,50	
108	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	391,155	1 300,00	508 501,50	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				952 760,85	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				406 817,74	
109	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé z nopové fólie	m2	59,035	85,00	5 017,98	CS ÚRS 2023 02
	W		Sukova					
	W		(0,95+0,2+12,05+0,2+15+0,2+12+5,75+0,15+0,5*3,14/2)*1		47,285			
	W		Dvořákova					
	W		(0,15+11,6)*1		11,750			
	W		Součet		59,035			
110	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	72,082	85,00	6 126,97	CS ÚRS 2023 02
	W		59,035*1,221		72,082			
111	K	711491176	Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	59,035	50,00	2 951,75	CS ÚRS 2023 02
	W		Sukova					
	W		(0,95+0,2+12,05+0,2+15+0,2+12+5,75+0,15+0,5*3,14/2)		47,285			
	W		Dvořákova					
	W		(0,15+11,6)		11,750			
	W		Součet		59,035			
112	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	60,216	85,00	5 118,36	CS ÚRS 2023 02
	W		59,035*1,02		60,216			
113	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše vislé z textilní vrstvy ochranná	m2	59,035	125,00	7 379,38	CS ÚRS 2023 02
	W		Sukova					
	W		(0,95+0,2+12,05+0,2+15+0,2+12+5,75+0,15+0,5*3,14/2)*1		47,285			
	W		Dvořákova					
	W		(0,15+11,6)*1		11,750			
	W		Součet		59,035			
114	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	61,987	70,00	4 339,09	CS ÚRS 2023 02
	W		59,035*1,05		61,987			
115	K	7114931x1	Flexibilní dvoukomponentní polymericementová hydroizolační stěrka (6kg/m2)	m2	252,671	1 250,00	315 838,75	
	W		skladba SE1					
	W		Sukova					
	W		(0,95+0,2+12,05+0,2+15+0,2+12+5,75+0,15+0,5*3,14/2)*4,23		200,016			
	W		Dvořákova					
	W		(0,15+11,6)*(4,4+4,47)/2+(2,415+1,957+2,42)*0,08		52,655			
	W		Součet		252,671			
116	K	7114931x2	Příplatek za výztužnou tkaninu do hydroizolační stěrky	m2	252,671	222,00	56 092,96	
	W		skladba SE1					
	W		Sukova					
	W		(0,95+0,2+12,05+0,2+15+0,2+12+5,75+0,15+0,5*3,14/2)*4,23		200,016			
	W		Dvořákova					
	W		(0,15+11,6)*(4,4+4,47)/2+(2,415+1,957+2,42)*0,08		52,655			
	W		Součet		252,671			
117	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,581	2 500,00	3 952,50	CS ÚRS 2023 02
	D	713	Izolace tepelné				190 370,92	
118	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	252,671	388,00	98 036,35	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba SE1					
	W		Sukova					
	W		(0,95+0,2+12,05+0,2+15+0,2+12+5,75+0,15+0,5*3,14/2)*4,23		200,016			
	W		dvořákova					
	W		(0,15+11,6)*(4,4+4,47)/2+(2,415+1,957+2,42)*0,08		52,655			
	W		Součet		252,671			
119	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	265,305	333,00	88 346,57	CS ÚRS 2023 02
	W		252,671*1,05		265,305			
120	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,994	2 000,00	3 988,00	CS ÚRS 2023 02
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 049,00	
121	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	5,500	18,00	99,00	CS ÚRS 2023 02
	W		pzn.P.10					
	W		odvodnění angl dvorků - z vnitřní strany					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5,5		5,500			
122	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
	W		pzn.P.10					
	W		odvodnění angl.dvorků - z venkovní strany					
	W		3		3,000			
123	K	72190-001	Zaslepení odpadu DN 75 - po zrušení odvodnění anglických dvorků	kus	1,000	200,00	200,00	
	W		pzn.P.10					
	W		1		1,000			
D	762		Konstrukce tesařské				174 615,69	
124	K	762431220	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz	m2	252,671	285,00	72 011,24	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba SE1					
	W		Sukova					
	W		(0,95+0,2+12,05+0,2+15+0,2+12+5,75+0,15+0,5*3,14/2)*4,23		200,016			
	W		dvořákova					
	W		(0,15+11,6)*(4,4+4,47)/2+(2,415+1,957+2,42)*0,08		52,655			
	W		Součet		252,671			
125	M	60726242	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 15mm	m2	277,938	350,00	97 278,30	CS ÚRS 2023 02
	W		252,671*1,1		277,938			
126	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	3,790	85,00	322,15	CS ÚRS 2023 02
	W		252,671*0,015		3,790			
127	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,502	2 000,00	5 004,00	CS ÚRS 2023 02
D	763		Konstrukce suché výstavby				756,60	
128	K	763121811	Demontáž SDK přesazené/sáchtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	7,566	100,00	756,60	CS ÚRS 2023 02
	W		pzn.P.09					
	W		mč. 029 - vč. odřezání					
	W		3,305*0,5+1,7		3,353			
	W		mč.002					
	W		(3,385+5,04)*0,5		4,213			
	W		Součet		7,566			
D	764		Konstrukce klempířské				4 027,00	
129	K	7642364x1	K/01 Oplechování dřevěného rámu z Cu plechu tl. 0,6 mm, š.110mm	m	1,800	1 200,00	2 160,00	
	W		0,45*4		1,800			
130	K	7642364x2	K/02 Oplechování dřevěného rámu z Cu plechu tl. 0,6 mm, š.30mm	m	2,700	685,00	1 849,50	
	W		0,45*6		2,700			
131	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,007	2 500,00	17,50	CS ÚRS 2023 02
D	766		Konstrukce truhlářské				133,03	
132	K	766211812	Demontáž schodišťového madla upevněného na stěnovou konstrukci	m	1,565	85,00	133,03	CS ÚRS 2023 02
	W		pzn.P.13					
	W		ochranné madlo (prkno)					
	W		mč.033					
	W		23-21,435		1,565			
D	767		Konstrukce zámečnické				99 470,74	
133	K	76700-001	Zábradlí P1 - rozebrání zábradlí, mechanické odstranění rzi, chemické ošetření povrchu, zdrsnění, nový nátěr 2x antikorozní a 1x barevný, zpětná montáž	m	3,220	3 450,00	11 109,00	
	W		pzn.P.03					
	W		3,22		3,220			
134	K	76700-101	Z/01 M+D zábradlí - zhotovení kovaného zábradlí (přesná replika zábradlí v ul.Rooseveltova), nátěr 2x antikorozní a 1x barevný, kompletní provedení dle PD	m	2,565	7 500,00	19 237,50	
135	K	76700-102	Z/02 M+D zábradlí - zhotovení kovaného zábradlí (přesná replika zábradlí v ul.Rooseveltova), nátěr 2x antikorozní a 1x barevný, kompletní provedení dle PD	m	2,565	7 500,00	19 237,50	
136	K	76700-103	Z/03 M+D zábradlí - zhotovení kovaného zábradlí (přesná replika zábradlí v ul.Rooseveltova), nátěr 2x antikorozní a 1x barevný, kompletní provedení dle PD	m	2,565	7 500,00	19 237,50	
137	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti anglické dvorky	m	11,275	555,00	6 257,63	CS ÚRS 2023 02
	W		(2,425+0,795*2+1,955+0,79*2+2,145+0,79*2)		11,275			
138	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg anglický dvorek - krycí rošt	kg	169,313	85,00	14 391,61	CS ÚRS 2023 02
	W		(0,75*2,3+0,75*1,85+0,75*2,3)*35		169,313			
139	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
D	772		Podlahy z kamene				37 312,50	
140	K	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm	m2	4,000	2 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
	W		kamenná dlažba					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
141	M	58381099	deska dlažební leštěná žula tl 50mm	m2	4,400	6 500,00	28 600,00	CS ÚRS 2023 02
	W		4*1,1		4,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	0,750	950,00	712,50	CS ÚRS 2023 02
	D	775	Podlahy skládané				2 613,00	
143	K	775411821	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty k dalšímu použití	m	40,200	65,00	2 613,00	CS ÚRS 2023 02
	W		pzn.P.06					
	W		40,2		40,200			
	D	776	Podlahy povlakové				19 219,75	
144	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	47,700	45,00	2 146,50	CS ÚRS 2023 02
	W		pzn.P.17					
	W		mč.001 - kobercové čtverce					
	W		47,7		47,700			
145	K	776212121	Volné položení textilních čtverců s podlepením spojů páskou	m2	47,700	355,00	16 933,50	CS ÚRS 2023 02
	W		mč.001 - kobercové čtverce					
	W		47,7		47,700			
146	M	69751077	kobercové čtverce - stávající , neoceňovat	m2	47,700		0,00	CS ÚRS 2023 02
147	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,215	650,00	139,75	CS ÚRS 2023 02
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				12 200,00	
148	K	78200-001	M+D prapetní deska 2200x250mm, žula	kus	2,000	4 400,00	8 800,00	
149	K	78200-002	M+D prapetní deska 1700x250mm, žula	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 174,88	
150	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	22,000	35,00	770,00	CS ÚRS 2023 02
	W		vč. vytažení na stěny a přelepení spojů					
	W		mč.002					
	W		22		22,000			
151	M	58124844	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	26,565	50,00	1 328,25	CS ÚRS 2023 02
	W		22*1,15		25,300			
	W		25,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,565			
152	M	28323152	fólie s papírovou samolepící páskou pro vnitřní maliřské potřeby 1,8mx33m	m	30,250	35,00	1 058,75	CS ÚRS 2023 02
	W		5,5*5*1,1		30,250			
153	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	8,500	45,00	382,50	CS ÚRS 2023 02
	W		mč.002					
	W		zakrytí odříznutého SDK					
	W		8,5		8,500			
154	M	693110811	geotextilie ochranná bílá	m2	9,775	65,00	635,38	
	W		8,5*1,15		9,775			


 státní úřad
 Kladenský úřad státní správy
 DIČ: CZ2421918
 7

3

17.02
 17.02

42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hydroizolace budovy ČNB, Roosveltova 18, Brno-revize3
Objekt:
01 - 1. etapa
Soupis:
102 - 1.etapa - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 10.09.2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 24219169
AMIKA FIRST s.r.o.	DIČ: CZ24219169
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 832 285,79	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 832 285,79	21,00%	384 780,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 217 065,81

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

AMIKA FIRST S.R.O. (S)
KRAJ
STÁLÁ
KLAD
DIČ: CZ24219169
Y 252 64
AMIKA FIRST.CZ
IS


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno-revize3
Objekt: 01 - 1. etapa
Soupis: 102 - 1.etapa - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 10.09.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 832 285,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 832 285,79
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	135 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	233 250,00
VRN4 - Další předpokládané náklady investora	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 434 035,79



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno-revize3

Objekt:

01 - 1. etapa

Soupis:

102 - 1.etapa - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 832 285,79

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 832 285,79

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

135 000,00

1	K	001-001	Vytýčení inženýrských sítí , vytýčení ochranných pásem, provedení ověřovacích sond pozice vtvýčených sítí	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	001-002	Při provádění mikrozápor musí být prováděn průběžný dohled a zaznamenáván skutečný geologický profil - dohled provádí geolog	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
3	K	001-003	Geodetické zaměření skutečného stavu	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	001-004	Zpracování POV	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
5	K	001-005	Inženýrské práce pro splnění podmínek DOSS, podmínky viz příloha souhrnné technické zprávy P1 – realizační podmínky, vč. všech poplatků	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
6	K	001-006	Provádění hutnicích zkoušek zásypů včetně zpracování protokolu o výsledku měření provedené zkoušky	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	001-007	Vypracování technologického postupu a jeho předložení investorovi ke schválení před zahájením prací - pažení, provádění injecktážních vrtů, provádění hydroizolačního souvrství, provádění zásypů	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	

D VRN3

Zařízení staveniště

233 250,00

8	K	003-001	Zařízení staveniště (buňky, kontejner-sklad, hygienické prostory, energie, podružné měření, atd.) - zřízení, nájem odstranění	soub	1,000	150 000,00	150 000,00	
9	K	003-002	Dočasné staveništní oplocení (zřízení, nájem odstranění)	m	150,000	555,00	83 250,00	
	W		5,8+17,75+11,65+3,55+5+3,55+4,85+20,1+3,6+3,6+4,2+3,6+3,6+17,65+3,6+3,6		115,700			
	W		3,75+3,6+3,6+5,7+3,6+14,05		34,300			
	W		Součet		150,000			

D VRN4

Další předpokládané náklady investora

30 000,00

13	K	004-004	Zajištění a ochrana stávajících IS	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	
----	---	---------	------------------------------------	------	-------	-----------	-----------	--

D VRN9

Ostatní náklady

1 434 035,79

14	K	009-001	Zábory veřejných prostranství po dobu výstavby (460m2)	soub	1,000	650 000,00	650 000,00	
15	K	009-002	Povolení k vjezdu	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
16	K	009-003	Lávka přes výkopy (zřízení, nájem, odstranění)	kus	4,000	10 000,00	40 000,00	
17	K	009-004	Zakrytí stávající dlažby (např. krycími plechy)	m2	296,981	485,00	144 035,79	
	W		"Dvořákova"		79,443			
	W		(22,51-7,04+12,54)/2*6,9-3,48*4,94					
	W		"Sukova"		265,538			
	W		(56,42+50,76)/2*(5,28+4,63)/2		344,981			
	W		Mezisoučet					
	W		"odečet mozaiky, betonové a kamenné dlažby"		-48,000			
	W		-20-4-24		296,981			
	W		Součet					
18	K	009-005	Oprava vzniklých vad souvisejících s dotvarováním (sedáním) zásypů po dobu 2 let	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	
19	K	009-006	Vyřízení ZUK + DIR	soub	1,000	450 000,00	450 000,00	
21	K	009-008	Dodavatel zajistí prodloužení platnosti stanovisek DOSS	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
22	K	009-009	Zhotovení pasportu, řešení budovy a budov dotčených výstavbou.	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	
23	K	009-011	Zajištění, pronájem, provedení a odstranění přechodného dopravního značení	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
24	K	009-012	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	

STUŽ:
KLADEN
DIČ: CZ243197

S.R.O. ③
FIRMA
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
PROJEKTOVÝ ÚSTŘEDÍ
PRY 252 64
@AMIKAFIRST.CZ
118

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno-revize3

Objekt:

02 - 2. etapa

Soupis:

201 - 2.etapa - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.09.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

24219169

DIČ:

CZ24219169

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		9 587 760,40	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 587 760,40	21,00%	2 013 429,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 601 190,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

ko

STŘELO:
KLADSKÝ
DIČ: CZ24219169

S.R.O. ③
RMA
252 64
AIRAFIRST.CZ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hydroizolace budovy ČNB, Roosveltova 18, Brno-revize3
Objekt: 02 - 2. etapa
Soupis: 201 - 2.etapa - stavební část
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Datum: 10.09.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 587 760,40

HSV - Práce a dodávky HSV

8 230 887,05

1 - Zemní práce	2 028 073,91
150 - Záporové pažení	3 188 625,42
2 - Zakládání	11 485,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	181 868,50
4 - Vodorovné konstrukce	2 685,00
5 - Komunikace pozemní	304 950,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 086 428,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	196 210,13
96 - Bourání konstrukcí	244 403,79
997 - Přesun sutě	531 381,58
998 - Přesun hmot	454 774,50

PSV - Práce a dodávky PSV

1 356 873,35

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	520 072,98
713 - Izolace tepelné	249 136,89
762 - Konstrukce tesařské	236 721,50
766 - Konstrukce truhlářské	1 821,98
767 - Konstrukce zámečnické	96 595,00
772 - Podlahy z kamene	252 525,00

AMIK
R.O. ③
MA
STŘEDNÍ PRŮMYŠLENÁ
ŠKOLA
52 64
AMIKFIRST.CZ

SOUPIS PRACÍ

47

Stavba:

Oprava hydroizolace budovy ČNB, Roosveltova 18, Brno-revize3

Objekt:

02 - 2. etapa

Soupis:

201 - 2.etapa - stavební část

Místo:

Datum: 10.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 587 760,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 230 887,05	
D	1		Zemní práce				2 028 073,91	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	100,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"předpoklad 1 čerpadlo 5 dnů 24 hod"					
	W		5*24		120,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	55,00	275,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"předpoklad 1 čerpadlo 5 dnů"					
	W		5		5,000			
107	K	129001101	Příplatek za ztížení odkávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	93,311	500,00	46 655,50	CS ÚRS 2023 02
	W		uvažováno 30%					
	W		311,035*0,3		93,311			
3	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	311,035	2 000,00	622 070,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"ul.Roosveltova"					
	W		((0,5+14,8)*1,5+4,55*1,51+4,3*1,435+3,75*1,555)*((3,94+3,75+3,8)/3-0,25)		149,724			
	W		(4,3*1,375+4,55*1,5+14,8*1,66)*((3,94+3,75+3,8)/3-0,39)		128,331			
	W		(2,06*1,66+1*1,55+1*3,14/4+(0,5*0,5-0,5*3,14/2))*((3,94+3,75+3,8)/3-0,25)		18,686			
	W		Mezisoučet		296,741			
	W		rozšíření výkopu+ruční výkop kolem IS - výkopek ponechán na místě					
	W		(95+26-84,348)*0,39+120		134,294			
	W		Součet		311,035			
106	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	311,035	300,00	93 310,50	CS ÚRS 2023 02
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	431,035	250,00	107 758,75	CS ÚRS 2023 02
	W		"výkopek"					
	W		311,035		311,035			
	W		"odečet zeminy pro zásypy"					
	W		-229,089*0,5*0		0,000			
	W		Součet		431,035			
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	1 244,140	145,00	180 400,30	CS ÚRS 2023 02
	W		"celkem do 50-ti m"					
	W		311,035*4		1 244,140			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	425,580	285,00	121 290,30	CS ÚRS 2023 02
	W		výkopek na řízenou skládku					
	W		311,035-114,545		196,490			
	W		odvoz výkopku pro zásypy na meziskládku					
	W		114,545		114,545			
	W		dovoz výkopku pro zásypy z meziskládky					
	W		114,545		114,545			
	W		Součet		425,580			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	114,545	55,00	6 299,98	CS ÚRS 2023 02
	W		naložení zeminy pro zásypy na meziskládku					
	W		114,545		114,545			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	353,682	500,00	176 841,00	CS ÚRS 2023 02
	W		196,49*1,8		353,682			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	114,545	35,00	4 009,08	CS ÚRS 2023 02
	W		zemina určená pro zásypy					
	W		114,545		114,545			
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	383,231	500,00	191 615,50	CS ÚRS 2023 02
	W		výkop ruční + zásyp kolem IS					
	W		311,035+120		431,035			
	W		odečet vyšší skladby dlažby					
	W		-(26+95)*(0,39-0,25)		-16,940			
	W		odečet jílového těsnění					
	W		-50,609		-50,609			
	W		odečet XPS+OSB					
	W		-(51,05+0,5*3,14/2)*((3,75+4,2+4,33)/3-0,39)*0,075		-14,397			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		odečet zášypu za pažnicemi					
	W		-14,134		-14,134			
	W		Mezisoučet		334,955			
	W		jilové těsnění					
	W		$((0,5+14,8)*1,5+4,55*1,51+4,3*1,435+3,75*1,555+4,3*1,375)*0,6$		28,641			
	W		$(4,55*1,5+14,8*1,66+2,06*1,66+1*1,55+1*3,14/4+(0,5*0,5-0,5*3,14/2))*0,6$		21,968			
	W		odečet XPS+OSB z jilového těsnění					
	W		$-(51,05+0,5*3,14/2)*0,6*0,075$		-2,333			
	W		Mezisoučet		48,276			
	W		Součet		383,231			
11	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	206,180	450,00	92 781,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"50% zášypů"					
	W		229,089*0,5*1,8		206,180			
12	M	56284514	granulát bentonitový 0,5 - 2 mm	t	48,276	7 500,00	362 070,00	CS ÚRS 2023 02
	W		48,276*1		48,276			
121	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	14,134	500,00	7 067,00	CS ÚRS 2023 02
	W		zásyp za pažnicemi					
	W		$(1,5+0,5+53,11+1,425)*0,25$		14,134			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	121,000	30,00	3 630,00	CS ÚRS 2023 02
	W		95+25		121,000			
D	150		Záporové pažení				3 188 625,42	
14	K	15000-000	Vrty pro pažiny d300	m	292,400	2 450,00	716 380,00	
	W		$((3,9+4,1)/2+2,8)*43$		292,400			
15	K	15000-001	Paťa zápor - závlivka cementovou maltou, dodávka+montáž	m3	8,506	6 500,00	55 289,00	
	W		0,15*0,15*3,14*2,8*43		8,506			
16	K	15000-002	Paťa zápor - ocelová pažnice d300, montáž+dodávka	m	292,400	1 300,00	380 120,00	
	W		$((3,9+4,1)/2+2,8)*43$		292,400			
119	K	15000-003.1	Zápora HEB 16, montáž	m	344,000	420,00	144 480,00	
	W		8*43		344,000			
118	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	15,827	45 000,00	712 215,00	CS ÚRS 2023 02
	W		8*42,6/1000*43*1,08		15,827			
18	K	15000-004	Rozeprání 2x Uč.14, montáž	m	127,100	420,00	53 382,00	
	W		1,55*2*41		127,100			
120	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	2,196	45 000,00	98 820,00	CS ÚRS 2023 02
	W		1,55*2*16*41/1000*1,08		2,196			
108	K	15000-004.1	Ocelová převážka 2x Ič.14, montáž	m	111,790	420,00	46 951,80	
	W		"ul.Roosveltova"					
	W		$(0,5+14,8+4,55+4,3+3,75+4,3+4,55+14,8+2,06+1*1*3,14/4+0,5)*2$		111,790			
	W		Součet		111,790			
122	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	1,726	45 000,00	77 670,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"ul.Roosveltova"					
	W		$(0,5+14,8+4,55+4,3+3,75+4,3+4,55+14,8+2,06+1*1*3,14/4+0,5)*2*14,3/1000*1,08$		1,726			
19	K	15000-005	Výdřeva tl.100mm, montáž+dodávka	m2	251,581	1 800,00	452 845,80	
	W		$(1,5+0,5+53,11+1,425)*(4,3+4,6)/2$		251,581			
20	K	15000-006.1	Odstranění pažení - výdřevy vč. ekologické likvidace řeziva	m2	251,581	200,00	50 316,20	
	W		$(1,5+0,5+53,11+1,425)*(4,3+4,6)/2$		251,581			
110	K	15000-006.2	Odstranění pažení - zápor a rozeprání, kompletní provedení	kg	18 286,197	10,00	182 861,97	
	W		14,654*1000+2033,6+1598,597		18 286,197			
111	K	15000-006.3	Odstranění pažení - vytažení pažnic, kompletní provedení	m	292,400	450,00	131 580,00	
	W		$((3,9+4,1)/2+2,8)*43$		292,400			
21	K	15000-007	Výzisk z prodeje ocelových zápor	tun	-16,688	300,00	-5 006,40	
	W		$-(2033,6/1000+14,654)$		-16,688			
109	K	15000-007.1	Výzisk z prodeje ocelových převážek	tun	-1,599	50,00	-79,95	
	W		$-1598,597/1000$		-1,599			
22	K	15000-008	Nátěr zápor kluznou vrstvou např.vazelínou	m	129,000	200,00	25 800,00	
115	K	15000-010	Zámečnická úprava - navaření přípravků pro vytahování zápor na každém HEB 160	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
116	K	15000-011	Doprava vrtné soupravy	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
D	2		Zakládání				11 485,89	
23	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,755	4 500,00	3 397,50	CS ÚRS 2023 02
	W		P.04					
	W		1,79*0,2*0,3		0,107			
	W		P.03					
	W		0,3*0,3*0,3*3*8		0,648			
	W		Součet		0,755			
24	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	9,297	750,00	6 972,75	CS ÚRS 2023 02
	W		P.04					
	W		$(0,2+1,79+0,2)*0,3$		0,657			
	W		P.03					
	W		$(0,3+0,3)*2*0,3*3*8$		8,640			
	W		Součet		9,297			
25	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	9,297	120,00	1 115,64	CS ÚRS 2023 02
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				181 868,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou skladba SE1	m2	330,670	550,00	181 868,50	CS ÚRS 2023 02
	W		(51,05+0,27+0,15*6+0,35+0,5*3,14/2+0,5)*(3,75+4,2+4,33)/2		330,670			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 685,00	
27	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných na desku	m	1,790	1 200,00	2 148,00	CS ÚRS 2023 02
	W		P.04					
	W		1,79		1,790			
28	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	1,790	250,00	447,50	CS ÚRS 2023 02
	W		P.04					
	W		1,79		1,790			
29	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	0,895	100,00	89,50	CS ÚRS 2023 02
	W		P.04					
	W		1,79*0,5		0,895			
	D	5	Komunikace pozemní				304 950,00	
30	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	121,000	350,00	42 350,00	CS ÚRS 2023 02
	W		frakce 0/32					
	W		mozaika					
	W		95		95,000			
	W		žulové desky					
	W		26		26,000			
	W		Součet		121,000			
31	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	121,000	600,00	72 600,00	CS ÚRS 2023 02
	W		frakce 0/32					
	W		mozaika					
	W		95		95,000			
	W		žulové desky					
	W		26		26,000			
	W		Součet		121,000			
32	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	95,000	1 500,00	142 500,00	CS ÚRS 2023 02
33	M	56381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula - použita mozaika stávající	m2	95,000	500,00	47 500,00	CS ÚRS 2023 02
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 086 428,33	
34	K	62000-000	Hloubková penetrace (zpevnění a hydrofobizace)	m2	330,670	130,00	42 987,10	
	W		skladba SE1					
	W		Roosvellova					
	W		(51,05+0,27+0,15*6+0,35+0,5*3,14/2+0,5)*(3,75+4,2+4,33)/2		330,670			
35	K	62000-001	Minerální hydroizolační stěrka s krystalizační vazbou a odolností vůči síranům (2kg/m2)	m2	330,670	420,00	138 881,40	
	W		"skladba SE1"					
	W		"Roosvellova"					
	W		(51,05+0,27+0,15*6+0,35+0,5*3,14/2+0,5)*(3,75+4,2+4,33)/2		330,670			
	W		Součet		330,670			
36	K	62000-002	Vyrovnaní z rychlovažné těsnicí (izolační) malty na cementové bázi (do 20kg/m2) tl.10mm	m2	330,670	1 200,00	396 804,00	
	W		"skladba SE1"					
	W		"Roosvellova"					
	W		(51,05+0,27+0,15*6+0,35+0,5*3,14/2+0,5)*(3,75+4,2+4,33)/2		330,670			
	W		Součet		330,670			
37	K	62000-003.1	Vrty příklepovými vrtáky o pr. 12 mm	m	1 022,600	100,00	102 260,00	
	W		dle nabídkového rozpočtu firmy Zejda - specialista na sanace					
	W		1022,6		1 022,600			
38	K	62000-003.2	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, horizontální (odečet - půdorysná plocha s přesahy zdiva	m2	51,130	1 000,00	51 130,00	
	W		dle nabídkového rozpočtu firmy Zejda - specialista na sanace					
	W		51,13		51,130			
39	K	62000-003.4	Osazení a demontáž pakrů pro nízkotlakou injektáž (horizontální / vertikální)	ks	1 844,000	19,00	35 036,00	
	W		dle nabídkového rozpočtu firmy Zejda - specialista na sanace					
	W		1844		1 844,000			
40	M	5810001	Injektážní 2-komponentní roztok na bázi silikonátů a esterů do velmi vysokého stupně zvlhčení (95% nasycení zdiva vodou), princip působení: zúžení, vyplnění porů / hydrofobizace / zpevnění	kg	971,000	150,00	145 650,00	
	W		dle nabídkového rozpočtu firmy Zejda - specialista na sanace					
	W		971		971,000			
41	K	62000-003.5	Injektáž vrů - utěsnění zálivkou (Utěsňující injektáž (horizontální / vertikální))	m2	51,130	1 050,00	53 686,50	
	W		dle nabídkového rozpočtu firmy Zejda - specialista na sanace					
	W		51,13		51,130			
42	M	5810001.1	Výplňová malta injektážní s pevností do 10 MPa, zrnitost do 0,3 mm. Pojivo hydraulické, omezené smrštění	kg	185,050	33,00	6 106,65	
	W		dle nabídkového rozpočtu firmy Zejda - specialista na sanace					
	W		185,05		185,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	62000-003.6	Osazení a demontáž pakrů pro výplňovou injektáž (horizontální / vertikální)	ks	1 844,000	22,00	40 568,00	
	W		dle nabídkového rozpočtu firmy Zejda - specialista na sanace					
	W		1844		1 844,000			
44	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	4,015	95,00	381,43	CS ÚRS 2023 02
	W		ostění					
	W		4,015		4,015			
45	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,015	600,00	2 409,00	CS ÚRS 2023 02
	W		ostění					
	W		4,015		4,015			
46	K	628631111.1	Štěrka z těsnicí malty dvouvrstvá vnějších rovinných ploch konstrukcí	m2	11,446	485,00	5 551,31	
	W		"vyrovnání cca 50% soklů"					
	W		(51,849-3,395-3,34-3,295-2,59-1,79*2-2,82-2,59-3,31-3,28-3,3)*(0,5+1,75)/2*0,5		11,446			
47	K	62890-001	M+D antistatická mikroporézní omítka se vzhledem pískovce na bázi akrylátových pryskyřic s obsahem křemičitého plniva, vč. penetrace	m2	26,908	1 500,00	40 362,00	
	W		sokl					
	W		(51,849-3,395-3,34-3,295-2,59-1,79*2-2,82-2,59-3,31-3,28-3,3)*(0,5+1,75)/2		22,893			
	W		ostění					
	W		4,015		4,015			
	W		Součet		26,908			
48	K	62890-002	Oprava stávajícího soklu - vyrovnání lepidlem odpadnutého stávajícího nástřiku	m2	11,446	550,00	6 295,30	
	W		"cca 50% soklů"					
	W		"ulice Rooseveltova"					
	W		(51,849-3,395-3,34-3,295-2,59-1,79*2-2,82-2,59-3,31-3,28-3,3)*(0,5+1,75)/2*0,5		11,446			
	W		Součet		11,446			
49	K	62890-003	Nástřik soklu speciální směsí Ceramitz - umělý kámen	m2	26,908	600,00	16 144,80	
	W		"ulice Rooseveltova"					
	W		(51,849-3,395-3,34-3,295-2,59-1,79*2-2,82-2,59-3,31-3,28-3,3)*(0,5+1,75)/2		22,893			
	W		"ostění"					
	W		4,015		4,015			
	W		Součet		26,908			
50	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	22,893	95,00	2 174,84	CS ÚRS 2023 02
	W		"vnější sokl"					
	W		(51,849-3,395-3,34-3,295-2,59-1,79*2-2,82-2,59-3,31-3,28-3,3)*(0,5+1,75)/2		22,893			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							196 210,13	
112	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	214,078	100,00	21 407,80	CS ÚRS 2023 02
	W		"ul. Rooseveltova"					
	W		(0,5+14,8+4,55+4,3+3,75)*(3,94+3,75+3,8)/3		106,857			
	W		(4,3+4,55+14,8)*(3,94+3,75+3,8)/3		90,580			
	W		(2,06+1+1*3,14/4+0,5)*(3,94+3,75+3,8)/3		16,641			
	W		Součet		214,078			
114	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	6 422,340	3,00	19 267,02	CS ÚRS 2023 02
	W		214,078*30		6 422,340			
113	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	214,078	75,00	16 055,85	CS ÚRS 2023 02
51	K	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překopech inženýrských sítí	m2	95,000	185,00	17 575,00	CS ÚRS 2023 02
52	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	368,939	222,00	81 904,46	CS ÚRS 2023 02
	W		"vnitřní sanace"					
	W		15,376		15,376			
	W		"skladba SE1"					
	W		"Roosevellova"					
	W		(51,05+0,27+0,15*6+0,35+0,5*3,14/2+0,5)*(3,75+4,2+4,33)/2		330,670			
	W		"vnější sokl"					
	W		(51,849-3,395-3,34-3,295-2,59-1,79*2-2,82-2,59-3,31-3,28-3,3)*(0,5+1,75)/2		22,893			
	W		Součet		368,939			
53	K	99001-001	Vykližení skladu, odsunutí regálů, zakrytí, po dokončení sančních prací posunutí regálů na původní místo	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
	W		mč 005					
	W		1		1,000			
	W		mč 006					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
54	K	99001-004	Rozebrání kamenného stupně, vyspravení podkladu pro uložení a zpětná montáž, dl.1790mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		pzn P.04					
	W		1		1,000			
55	K	99002-009	M+D plastové chráničky pro odvtřání mikrozápor	m	20,000	500,00	10 000,00	
117	K	99002-012	Zajištění ochrany fasády pomocí plachty o ploše cca 80m2, která se bude průběžně posunovat dle postupu prací	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	96		Bourání konstrukcí				244 403,79	
56	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	95,000	150,00	14 250,00	CS ÚRS 2023 02
57	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	26,000	100,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 02
58	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	121,000	385,00	46 585,00	CS ÚRS 2023 02
	W		mozaika					
	W		95		95,000			
	W		žulová dlažba					
	W		26		26,000			
	W		Součet		121,000			
59	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	121,000	850,00	102 850,00	CS ÚRS 2023 02
	W		beton tl.50mm pod mozaikou a žul. deskami					
	W		95+26		121,000			
60	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,040	5 000,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
	W		P.04					
	W		1,79*0,15*0,15		0,040			
	W		Součet		0,040			
61	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	30,750	45,00	1 383,75	CS ÚRS 2023 02
	W		pzn.P.07					
	W		mč.014					
	W		21,435		21,435			
	W		mč.007					
	W		2,62		2,620			
	W		mč.005					
	W		4,05		4,050			
	W		mč.006					
	W		2,645		2,645			
	W		Součet		30,750			
62	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	15,376	115,00	1 768,24	CS ÚRS 2023 02
	W		pzn.P.08					
	W		mč.014					
	W		21,435*0,5		10,718			
	W		mč.007					
	W		2,62*0,5		1,310			
	W		mč.005					
	W		4,05*0,5		2,025			
	W		mč.006					
	W		2,645*0,5		1,323			
	W		Součet		15,376			
63	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	334,685	120,00	40 162,20	CS ÚRS 2023 02
	W		"skladba SE1"					
	W		"Roosveltova"					
	W		(51,05+0,27+0,15*6+0,35+0,5*3,14/2+0,5)*(3,75+4,2+4,33)/2		330,670			
	W		ostění					
	W		4,015		4,015			
	W		Součet		334,685			
64	K	978023411	Výskrabání spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	346,046	100,00	34 604,60	CS ÚRS 2023 02
	W		"vnitřní sanace"					
	W		15,376		15,376			
	W		"skladba SE1"					
	W		"Roosveltova"					
	W		(51,05+0,27+0,15*6+0,35+0,5*3,14/2+0,5)*(3,75+4,2+4,33)/2		330,670			
	W		Součet		346,046			
D	997		Přesun sutě				531 381,58	
65	K	997013211	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	107,011	1 200,00	128 413,20	CS ÚRS 2023 02
	W		otlučené omítky, spáry+sokliky					
	W		15,376*0,046+334,685*0,059+346,046*0,14+30,75*0,09		71,668			
	W		kamenná dlažba					
	W		26*0,235		6,110			
	W		podkladní beton					
	W		121*0,24		29,040			
	W		základy					
	W		0,04*2		0,080			
	W		ochrana čistící zóny					
	W		2,5*1,5*0,03		0,113			
	W		Součet		107,011			
66	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	107,011	350,00	37 453,85	CS ÚRS 2023 02
	W		otlučené omítky, spáry+sokliky					
	W		15,376*0,046+334,685*0,059+346,046*0,14+30,75*0,09		71,668			
	W		kamenná dlažba					
	W		26*0,235		6,110			
	W		podkladní beton					
	W		121*0,24		29,040			
	W		základy					
	W		0,04*2		0,080			
	W		ochrana čistící zóny					
	W		2,5*1,5*0,03		0,113			
	W		Součet		107,011			
67	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	963,099	25,00	24 077,48	CS ÚRS 2023 02
	W		107,011*9		963,099			

52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	29,120	1 600,00	46 592,00	CS ÚRS 2023 02
	W		podkladní beton		29,040			
	W		121*0,24					
	W		základy		0,080			
	W		0,04*2					
	W		Součet		29,120			
69	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	77,778	2 200,00	171 111,60	CS ÚRS 2023 02
	W		kamenná dlažba		6,110			
	W		26*0,235					
	W		otlučené omítky, spáry+soklíky		71,668			
	W		15,376*0,046+334,685*0,059+346,046*0,14+30,75*0,09					
	W		Součet		77,778			
70	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,113	1 805,00	203,97	CS ÚRS 2023 02
	W		ochrana čistící zóny		0,113			
	W		2,5*1,5*0,03					
71	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	35,090	999,00	35 054,91	CS ÚRS 2023 02
	W		"odlěžené kamenivo - podklad pod dlažbami"		35,090			
	W		121*0,29					
72	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	26,695	388,00	10 357,66	CS ÚRS 2023 02
	W		mozaika		26,695			
	W		95*0,281		26,695			
	W		Součet		26,695			
73	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	35,090	65,00	2 280,85	CS ÚRS 2023 02
	W		"odlěžené kamenivo - podklad pod dlažbami"		35,090			
	W		121*0,29					
74	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	315,810	18,00	5 684,58	CS ÚRS 2023 02
	W		"odvoz do 10-ti km"		315,810			
	W		35,09*9					
75	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	53,390	350,00	18 686,50	CS ÚRS 2023 02
	W		dlažba na mezideponii		26,695			
	W		95*0,281					
	W		dlažba z mezideponie		26,695			
	W		95*0,281		53,390			
	W		Součet		53,390			
76	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	480,510	35,00	16 817,85	CS ÚRS 2023 02
	W		dlažba na mezideponii		240,255			
	W		95*0,281*9					
	W		dlažba z mezideponie		240,255			
	W		95*0,281*9		480,510			
	W		Součet		480,510			
77	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	35,090	222,00	7 789,98	CS ÚRS 2023 02
	W		"odlěžené kamenivo - podklad pod dlažbami"		35,090			
	W		121*0,29					
78	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	53,390	250,00	13 347,50	CS ÚRS 2023 02
	W		dlažba na mezideponii		26,695			
	W		95*0,281					
	W		dlažba z mezideponie		26,695			
	W		95*0,281		53,390			
	W		Součet		53,390			
79	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	35,090	385,00	13 509,65	CS ÚRS 2023 02
	W		"odlěžené kamenivo - podklad pod dlažbami"		35,090			
	W		121*0,29					
D	998		Přesun hmot				454 774,50	
80	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	303,183	1 500,00	454 774,50	CS ÚRS 2023 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 356 873,35	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				520 072,98	
81	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé z nopové fólie	m2	53,855	85,00	4 577,68	CS ÚRS 2023 02
	W		(51,05+0,27+0,15*6+0,35+0,5*3,14/2+0,5)*1		53,855			
82	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	65,757	85,00	5 589,35	CS ÚRS 2023 02
	W		53,855*1,221		65,757			
83	K	711491176	Přípevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	53,855	50,00	2 692,75	CS ÚRS 2023 02
	W		(51,05+0,27+0,15*6+0,35+0,5*3,14/2+0,5)		53,855			
84	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	54,932	85,00	4 669,22	CS ÚRS 2023 02
	W		53,855*1,02		54,932			
85	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše vislé z textilní vrstvy ochranné	m2	53,855	125,00	6 731,88	CS ÚRS 2023 02
	W		(51,05+0,27+0,15*6+0,35+0,5*3,14/2+0,5)*1		53,855			
86	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	56,548	70,00	3 958,36	CS ÚRS 2023 02
	W		53,855*1,05		56,548			
87	K	7114931x1	Flexibilní dvoukomponentní polymercementová hydroizolační stěrka (6kg/m2)	m2	330,670	1 250,00	413 337,50	
	W		skladba SE1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(51,05+0,27+0,15*6+0,35+0,5*3,14/2+0,5)*(3,75+4,2+4,33)/2		330,670			
88	K	7114931x2	Příplatek za výztužnou tkaninu do hydroizolační stěrky	m2	330,670	222,00	73 408,74	
		VV	skladba SE1					
		VV	(51,05+0,27+0,15*6+0,35+0,5*3,14/2+0,5)*(3,75+4,2+4,33)/2		330,670			
89	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	2,043	2 500,00	5 107,50	CS ÚRS 2023 02
	D	713	Izolace tepelné				249 136,89	
90	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	330,670	388,00	128 299,96	CS ÚRS 2023 02
		VV	skladba SE1					
		VV	Roosveltova					
		VV	(51,05+0,27+0,15*6+0,35+0,5*3,14/2+0,5)*(3,75+4,2+4,33)/2		330,670			
91	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	347,204	333,00	115 618,93	CS ÚRS 2023 02
		VV	330,67*1,05		347,204			
92	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	2,609	2 000,00	5 218,00	CS ÚRS 2023 02
	D	762	Konstrukce tesařské				236 721,50	
93	K	762431220	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz	m2	330,670	285,00	94 240,95	CS ÚRS 2023 02
		VV	"skladba SE1"					
		VV	"Roosveltova"					
		VV	(51,05+0,27+0,15*6+0,35+0,5*3,14/2+0,5)*(3,75+4,2+4,33)/2		330,670			
94	M	60726242	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 15mm	m2	363,737	350,00	127 307,95	CS ÚRS 2023 02
		VV	330,67*1,1		363,737			
95	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	4,960	85,00	421,60	CS ÚRS 2023 02
		VV	330,67*0,015		4,960			
96	K	762591140	Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	m2	3,750	500,00	1 875,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	ochrana čistící zóny					
		VV	2,5*1,5		3,750			
97	M	60726248	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 22mm	m2	4,125	500,00	2 062,50	CS ÚRS 2023 02
		VV	3,75*1,1		4,125			
98	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	3,750	222,00	832,50	CS ÚRS 2023 02
		VV	ochrana čistící zóny					
		VV	2,5*1,5		3,750			
99	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,327	3 000,00	9 981,00	CS ÚRS 2023 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 821,98	
100	K	766211812	Demontáž schodišťového madla upevněného na stěnovou konstrukci	m	21,435	85,00	1 821,98	CS ÚRS 2023 02
		VV	pzn.P.13					
		VV	ochranné madlo (prkno)					
		VV	mč.014					
		VV	21,435		21,435			
	D	767	Konstrukce zámečnické				96 595,00	
101	K	76700-001	Zábradlí P1 - rozebrání zábradlí, mechanické odstranění rzi, chemické ošetření povrchu, zdrsnění, nový nátěr 2x antikorozní a 1x barevný, zpětná montáž	m	25,100	3 450,00	86 595,00	
		VV	pzn.P.03					
		VV	3,395+3,34+3,295+2,59+2,59+3,31+3,28+3,3		25,100			
102	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	D	772	Podlahy z kamene				252 525,00	
103	K	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm	m2	26,000	2 000,00	52 000,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	kamenná dlažba Roosveltova					
		VV	26		26,000			
		VV	Součet		26,000			
104	M	58381099	deska dlažební leštěná žula tl 50mm	m2	28,600	6 500,00	185 900,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	26*1,1		28,600			
105	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	4,875	3 000,00	14 625,00	CS ÚRS 2023 02

stalo: KLA
 DIČ: CZ24
 R.O. ③
 MA
 52 64
 KAFIRST.SZ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno-revize3
Objekt: 02 - 2. etapa
Soupis: 202 - 2.etapa - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
AMIKA FIRST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 819 981,25	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 819 981,25	21,00%	382 196,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 202 177,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hydroizolace budovy ČNB, Roosveltova 18, Brno-revize3
Objekt: 02 - 2. etapa
Soupis: 202 - 2.etapa - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 10.09.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 819 981,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 819 981,25
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	160 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	198 340,50
VRN4 - Další předpokládané náklady investora	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 431 640,75



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hydroizolace budovy ČNB, Roosveltova 18, Brno-revize3
 Objekt: 02 - 2. etapa
 Soupis: 202 - 2.etapa - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Datum: 10.09.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 819 981,25	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 819 981,25	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				160 000,00	
1	K	001-001	Vytýčení inženýrských sítí, vytýčení ochranných pásem, provedení ověřovacích sond pozice vtvčevných sítí	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
2	K	001-002	Při provádění mikrozápor musí být prováděn průběžný dohled a zaznamenáván skutečný geologický profil - dohled provádí geolog	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
3	K	001-003	Geodetické zaměření skutečného stavu	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
4	K	001-004	Zpracování POV	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
5	K	001-005	Inženýrské práce pro splnění podmínek DOSS, podmínky viz příloha souhrnné technické zprávy P1 – realizační podmínky, vč. všech poplatků	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
6	K	001-006	Provádění hutních zkoušek zásypů včetně zpracování protokolu o výsledku měření provedené zkoušky	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
7	K	001-007	Vypracování technologického postupu a jeho předložení investorovi ke schválení před zahájením prací - pažení, provádění inječních vrtů, provádění hydroizolačního souvrství, provádění zásypů	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				198 340,50	
8	K	003-001	Zařízení staveniště (buňky, kontejner-sklad, hygienické prostory, energie, podružné měření, atd.) - zřízení, nájem odstranění	soub	1,000	150 000,00	150 000,00	
9	K	003-002	Dočasné staveništní oplocení (zřízení, nájem odstranění)	m	87,100	555,00	48 340,50	
WV					5,8+17,75+10+6,75+46,8	87,100		
D	VRN4		Další předpokládané náklady investora				30 000,00	
13	K	004-004	Zajištění a ochrana stávajících IS	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				1 431 640,75	
14	K	009-001	Zábory veřejných prostranství po dobu výstavby (340m2)	soub	1,000	650 000,00	650 000,00	
15	K	009-002	Povolení k vjezdu	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
16	K	009-003	Lávka přes výkopy (zřízení, nájem, odstranění)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
17	K	009-004	Zakrytí stávající dlažby (např. krycími plechy)	m2	188,950	485,00	91 640,75	
WV					"Roosveltova"			
WV					(58,42-8,75)*5+8,75*7,04	309,950		
WV					"odečet mozaiky a kamenné dlažby"			
WV					-95-26	-121,000		
WV					Součet	188,950		
18	K	009-005	Oprava vzniklých vad souvisejících s dotvarováním (sedáním) zásypů po dobu 2 let	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	
19	K	009-006	Vyřízení ZUK + DIR	soub	1,000	450 000,00	450 000,00	
21	K	009-008	Dodavatel zajistí prodloužení platnosti stanovisek DOSS	soub	1,000	100 000,00	100 000,00	
22	K	009-009	Zhotovení pasportu, řešení budovy a budov dotčených výstavbou.	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	
23	K	009-011	Zajištění, pronájem, provedení a odstranění přechodného dopravního značení	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	
24	K	009-012	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	

STOLO: K
 DIČ: CZ
 S.R.O. ③
 IČO: 252 64
 AMIKA FIRST, CZ

Vzor změnového listu

ZMĚNOVÝ LIST

č. ...

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU:

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST:

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ *:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - SNÍŽENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / ZVÝŠENÍ * O:

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH:

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / PRODLOUŽENÍ O*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY * / PRODLOUŽENÍ* O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO:

PŘÍLOHY:

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNOVÉMU LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ*

JMÉNO A PODPIS / ELEKTRONICKÝ PODPIS:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ*

JMÉNO A PODPIS / ELEKTRONICKÝ PODPIS:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

*) nehodící se škrtněte!

Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat pouze ti jeho pracovníci nebo pracovníci poddodavatelů (dále jen „pracovníci zhotovitele“), kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků zhotovitele schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti a aktuální výpis z Rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) ČNB v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle odst. 2 této přílohy nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB písemnou formou minimálně jeden den před požadovanou účinností, a to nejpozději do 14:00 hod. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení. Jestliže bude zhotovitel zařazovat na seznam pracovníky, kteří jsou cizími státními příslušníky, ručí zhotovitel za to, že tito pracovníci setrvávají na území ČR na základě platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel určí předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty může být zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, kdy:

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,
 - dojde-li ke změně příjmení pracovníka,
 - byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.
6. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro určené pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenositelná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
 7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z Rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z Rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.
 8. Vydaná vstupní karta musí být nošena v budově ČNB viditelně na přední části oděvu, vyjma prostoru pracoviště, kde tato povinnost odpadá. Vstupní karta slouží jako identifikátor konkrétní osoby a je nepřenositelná.
 9. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
 10. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu, kterým nebyla vydána vstupní karta dle odst. 6 až 8, budou po příchodu do objektu ČNB, bankovními policisty na vstupu, vybaveni identifikační visačkou ČNB.
 11. Identifikační visačka ČNB opravňuje pracovníka zhotovitele ke vstupu a pohybu výhradně v prostoru pracoviště v objektu ČNB. Vstup a pohyb v ostatních prostorech objektu ČNB včetně prostoru pracoviště je možný pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Pracovník zhotovitele je povinen vydanou identifikační visačku ČNB vrátit při svém posledním odchodu z pracoviště v objektu ČNB zpět bankovním policistům na vstupu, kteří vedou evidenci vydaných identifikačních visaček pro daný den.
 12. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána identifikační visačka ČNB, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo jejího poškození, které brání řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB na telefon 224 413 006 nepřetržitá služba. Pracovník zhotovitele je odpovědný za případné zneužití visačky při ztrátě nebo odcizení, pokud tuto skutečnost řádným způsobem neohlásí.
 13. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu nebo identifikační visačku ČNB pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.
 14. Schválení pracovníci zhotovitele musí dodržovat směrnice ČNB a řídit se pokyny bankovních policistů pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.
 15. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.
 16. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
 17. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.

18. Vstup soukromých návštěv pracovníků zhotovitele do vnitřních prostor objektů ČNB, včetně předaného pracoviště, je zakázán.
19. Vjezd vozidel zhotovitele nebo jeho poddodavatelů do dotačních boxů nebo garáže může být umožněn pouze za účelem vykládky nebo nakládky materiálu. Požadavek na vjezd vozidla musí být zadán určeným zaměstnancem sekce správní v souladu s platnou metodikou ČNB, a to na základě písemného požadavku pověřené osoby zhotovitele (e-mail, sms). Požadavek bude obsahovat tyto povinné položky: registrační značku vozidla, jméno a příjmení řidiče, typ vozidla a kontaktní osobu za zhotovitele nebo za ČNB. Řidič i případná posádka vozidla musí splnit standardní podmínky pro vstup do objektu ČNB (podrobí se bezpečnostní kontrole, předloží doklad totožnosti, obdrží vstupní kartu/visačku a budou mít doprovod zaměstnancem ČNB).
20. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
21. Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele, kteří nebudou vybaveni vlastní vstupní kartou, budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni vždy na vyzvání dozorující osoby objednavatele nebo bankovního policisty daný prostor banky opustit a setrvat na určeném místě nebo mimo prostory ČNB.
22. Zhotovitel musí akceptovat dočasné nebo dlouhodobé uzavření dveří a jiných mechanických předělů (mříže, turnikety) na transportních trasách nebo v jiném prostoru mimo pracoviště v objektu ČNB. Vstup resp. průchod takto uzavřeným místem je možný pouze po telefonickém vyžádání asistence bankovní policie a za jejího dohledu.
23. Práce v prostoru pracoviště bude prováděna dle minimálně týden předem oznámeného a potvrzeného harmonogramu prací, případné změny je zhotovitel oznámit minimálně 24 hodin před započatím činnosti v prostoru daného pracoviště. Zhotovitel nebude plánovat provádění prací vyžadujících doprovod zaměstnancem ČNB pro více než dva prostory pracoviště zároveň během jednoho pracovního dne (24 hodin).
24. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 24 hodin předem požadavek na zajištění transportní trasy pro materiál, který nebude možno dopravit do prostoru pracoviště standardní přístupovou trasou (bez doprovodu zaměstnancem ČNB nebo nutnosti zpřístupnit jinak uzavřené prostory) dle právě probíhající etapy dílčího plnění.
25. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem ČNB.
26. Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to telefonicky na **ŘM TBS, tel. č. 224 413 006** nebo vnitřní linku **3006**. Pověření pracovníci zhotovitele jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpprah@cnb.cz.
29. Bez písemného povolení ČNB (ředitel odboru bankovní bezpečnost a krizového řízení) je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch a fotografování v prostoru pracoviště v souvislosti s dokumentací průběhu stavby.
30. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Po ukončení požárně nebezpečných prací zajistit na vlastní náklady následný požární

- dozor. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
31. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započítím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
 32. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kterékoli pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.
 33. Pokud bude zhotovitel uzamykat některé dveře v rámci prostoru pracoviště, je povinen předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné situace (ověření poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout.
 34. Záložní klíče budou uloženy v ŘM TBS a objednatel je může použít pouze v mimořádných a odůvodněných případech (EPS – požár, jiná havárie apod.). O případném použití záložních klíčů musí být bez zbytečného odkladu informován pověřený pracovník zhotovitele.
 35. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli a bankovní policii kontaktní odpovědnou osobu za zhotovitele včetně telefonního čísla případně e-mailu. Změnu kontaktní osoby je povinen zhotovitel oznámit s předstihem.