

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo: Na Příkopě 28,
115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

zastoupení: Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Pavel Veselka, ředitel odboru technického

(dále jen „objednatel“)

a

OTIS a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

oddíl B, vložka 536

sídlo: J. Opletala 3506/45

690 02 Břeclav

IČO: 42324254

DIČ: CZ423242254

zastoupení: Peter Klenkovič, prokurista

a

Pavel Skopec, prokurista

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I

Předmět smlouvy, místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést v budově ústředí ČNB modernizaci a opravy výtahů (dále též „dílo“) a objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit ceny plnění sjednané v čl. III smlouvy. Modernizaci a opravy výtahů zhotovitel provede v souladu s platnými ČSN a EN, zejména s ČSN 27 4011: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci výtahů – Podstatné změny výtahů. Dílo bude provedeno ve třech etapách, rozdělených na jednotlivá dílčí plnění dle požadavků objednatele. Rozdělení díla do etap a jednotlivá dílčí plnění jsou specifikovány v příloze č. 4 smlouvy. Dílo zahrnuje zejména:

- 1.1. demontáž dílů a součástí výtahů určených k modernizaci v etapách a rozsahu specifikovaném v příloze č. 4, jejich transport mimo budovu ČNB včetně ekologické likvidace;

- 1.2. dodávku a montáž nových dílů a součástí výtahů určených k modernizaci v etapách a rozsahu specifikovaném v příloze č. 4;
 - 1.3. odstranění provozních rizik a závad na jednotlivých výtazích, v etapách a rozsahu specifikovaném v příloze č. 4;
 - 1.4. zaškolení 10 odborných pracovníků objednatele jako „Dozorce výtahu“ a ostatních pracovníků objednatele jako „Řidič výtahu“ vč. předání písemných podkladů v českém jazyce obsahující podrobný obsah zaškolení obsluhy v rozsahu potřebném pro obsluhu, provoz a údržbu výtahů;
 - 1.5. předání všech potřebných návodů k instalaci, obsluze a údržbě zařízení, a to v českém jazyce (3 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické formě, ve formátu PDF);
 - 1.6. vypracování a předání nezbytné technické dokumentace (1x v listinné formě a 1x na elektronickém nosiči) a dokladů prokazujících splnění všech požadavků platných ČSN a EN a předpisů vztahujících se k předmětu plnění (zejména ČSN 27 4011, ČSN EN 81-1+A3, ČSN EN 81-2+A3 a ČSN EN 81-80) a dokladů prokazujících splnění všech objednatel stanovených technických požadavků, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie);
 - 1.7. aktualizace stávající projektové a průvodní dokumentace ve formátu „.dwg“ a „.doc“.
2. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele u výtahů uvedených v příloze č. 3 - seznam zařízení a cenová tabulka - smlouvy provádět zejména:
- 2.1. pravidelnou údržbu včetně čištění a mazání zařízení;
 - 2.2. odborné prohlídky;
 - 2.3. mimozáruční a pozáruční opravy výtahů (modernizovaných i nemodernizovaných);
 - 2.4. odborné zkoušky;
 - 2.5. vedení a pravidelné doplňování knih odborných prohlídek a knihy údržby a oprav všech výtahů a dále zaznamenávání odborných zkoušek a veškerých podstatných skutečností do knih výtahů pro každé zařízení (včetně dodávek příslušných knih pro vedení předmětných záznamů);
 - 2.6. na výzvu objednatele poskytnout součinnost jinému zhotoviteli v případě montáže, údržby a oprav jiných zařízení spjatých se zařízeními uvedenými v příloze č. 3;
 - 2.7. zaškolování nových pracovníků a subdodavatelů objednatele jako „řidičů výtahů“;
 - 2.8. zhotovitel je povinen provádět pravidelnou údržbu, odborné prohlídky a zkoušky v rozsahu dle platných ČSN a EN a předpisů platných pro jednotlivá zařízení.
3. Místem plnění podle této smlouvy je v následujících objektech objednatel:
- 3.1. Na Příkopě 28, Praha 1, budova ústředí;
 - 3.2. Senovážné nám. 30, budova Plodinové burzy;
 - 3.3. Senovážné nám. 29, Hypšmannova přístavba.

Článek II

Specifikace předmětu plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti dle čl. I odst. 1 v etapách rozdělených do jednotlivých dílčích plnění a podle specifikace, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré činnosti dle čl. I odst. 2 jako je pravidelná údržba, provádění odborných prohlídek, odborných zkoušek apod. v rozsahu dle technických norem a předpisů platných pro jednotlivá zařízení a v četnosti dle harmonogramu specifikovaného v příloze č. 3.
3. Provedené odborné prohlídky budou zaznamenávány v „Knize odborných prohlídek“ vedené vždy pro každý výtah samostatně. Provedené odborné zkoušky budou zaznamenávány v „Knize výtahů“ vedené vždy pro každý výtah samostatně. Zhotovitel se zavazuje sledovat a dodržovat lhůty provádění odborných prohlídek a odborných zkoušek dle platných právních norem. Knihy odborných prohlídek a knihy výtahů budou uloženy u objednatele a budou na požádání poskytnuty zhotoviteli. Ostatní prováděné činnosti je zhotovitel povinen zaznamenávat do „Knihy údržby a oprav výtahů“, která bude sloužit k evidenci servisu, oprav a jiných prováděných činností na zařízeních vztahující se k předmětu plnění. Kniha bude uložena v místnosti MP317. Veškerá provozní dokumentace uvedená v tomto odstavci je vlastnictvím objednatele.

Článek III Lhůty plnění

1. Poskytování plnění dle čl. I odst. 1

- 1.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení doplněnou přílohu č. 4 smlouvy s doplněnými termíny začátku a ukončení prací jednotlivých dílčích plnění. Odsouhlasenou přílohu podepší pověřené osoby obou smluvních stran a tímto podpisem se příloha stává součástí smlouvy. Časový rozsah každého dílčího plnění může být max. **40 kalendářních dnů**, včetně provedení závěrečné Zkoušky po ukončení montáže, a **včetně zkušebního provozu** v délce 10 pracovních dnů, a to v souladu s čl. V odst. 1 až 3 smlouvy. Termíny musí respektovat podmínky objednatele podle čl. V a přílohy smlouvy č. 4;
- 1.2 Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny a lhůty stanovené v příloze č. 4 této smlouvy v souladu s odst. 1 bodem 1.1 tohoto článku;
- 1.3 V případě neočekávané nutnosti změny termínů plnění (např. v případě nerentabilní opravy porouchaného a dosud nemodernizovaného výtahu) v jednotlivých etapách stanovených v příloze č. 4, nebo přesunu jednotlivých plnění do jiné etapy je objednatel oprávněn termín změnit a to minimálně 6 týdnů předem na základě písemného oznámení zhotoviteli;
- 1.4 Plnění podle tohoto odstavce bude zhotovitelem zahájeno dnem podpisu smlouvy.

2. Poskytování plnění dle čl. I odst. 2

- 2.1 Poskytování plnění bude zhotovitelem zahájeno po ukončení servisní smlouvy uzavřené se stávajícím zhotovitelem, a to dnem uvedeným v písemném oznámení objednatele. Dojde-li k předání dílčího plnění podle odstavce 1 před dnem uvedeným v písemném oznámení podle předchozí věty, zahájí zhotovitel poskytování servisu pro tento výtah dnem následujícím po předání dílčího plnění.
- 2.2 Provádění pravidelné údržby, odborných prohlídek, odborných zkoušek a plánovaných oprav jednotlivých zařízení bude probíhat zpravidla v pracovní době objednatele (Po – Pá v době 6:00 – 18:00 hod. – mimo zařízení B5, C3, C4, nebude-li dohodnuto stranami jinak). U zařízení B5, C3, C4 bude prováděna údržba v době 20:00 – 22:00 hod. vždy v pracovní den – zpravidla ve čtvrtek, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek IV

Cena a platební podmínky

1. Cena plnění dle čl. I odst. 1:

- 1.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí bez DPH celkem **11 422 500 Kč**. Ceny jednotlivých dílčích plnění jsou uvedeny v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 3 smlouvy.
- 1.2 Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním dle čl. I odst. 1 včetně nákladů na provedení všech požadovaných zkoušek a revizí.
- 1.3 Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů, a to následovně:
 - 1.3.1 objednatel poskytne zhotoviteli na každé dílčí plnění zálohu ve výši 50% ceny příslušného dílčího plnění. Zálohovou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po podpisu protokolu o předání výtahu do zkušebního provozu.
 - 1.3.2 daňový doklad na cenu dílčího plnění, ve kterém bude odečtena poskytnutá záloha, je zhotovitel oprávněn vystavit po podpisu protokolu o převzetí příslušného dílčího plnění.
- 1.4 Cena plnění je pevná pro celou dobu modernizace a oprav podle čl. I odst. 1.
- 1.5 Daňový doklad za každé dílčí plnění musí vždy obsahovat samostatně částku za provedenou „modernizaci“ a samostatně částku za provedené „opravy“.

2. Cena plnění dle čl. I odst. 2:

- 2.1 Ceny plnění podle čl. I odst. 2 bod 2.1, 2.2 a 2.4 byly stanoveny dohodou smluvních stran jako ceny paušální a jsou uvedeny v příloze č. 3 - seznam zařízení a cenová tabulka. Paušální ceny zahrnují náklady na výjezd, případně veškerá maziva a čisticí prostředky a drobný materiál s jednotkovou cenou nepřevyšující 10 Kč/ks bez DPH.
- 2.2 Cena plnění podle čl. I odst. 2 bod 2.3 a 2.6 a 2.7 bude stanovena jako součin skutečně odpracovaného času a hodinové sazby ve výši dle přílohy č. 3. K ceně prací bude účtována cena za výjezd. K cenám oprav bude kromě ceny za výjezd účtována i cena použitých náhradních dílů. Cena náhradních dílů bude stanovena podle bodu 2.3 tohoto článku.
- 2.3 Případné potřebné náhradní díly na opravy zajistí zhotovitel, a to maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění. Pro účely posuzování cen zhotovitel poskytne objednateli při podpisu smlouvy aktuální ceník jím dodávaných dílů, pokud jím disponuje. V případě jeho aktualizace poskytne objednateli nový ceník bez zbytečného odkladu. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli ceník ND a cena všech náhradních dílů, které hodlá k opravě použít, by přesáhla částku 5 000 Kč, sdělí cenu náhradních dílů pověřené osobě objednatele. Stejně je zhotovitel povinen postupovat v případě, kdy cena náhradního dílu nebude v ceníku obsažena. Objednatel provede kontrolu cen, a buď tyto ceny odsouhlasí, nebo vyzve dodavatele k jejich změně. Pokud by nedošlo k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o ceně náhradních dílů, zajistí objednatel tyto náhradní díly sám a zhotovitel je v takovém případě povinen k opravě použít náhradní díly zajištěné objednatelem. Odsouhlasení objednávky dodání náhradních dílů a cenové nabídky na opravu musí být vždy provedeno písemně nebo mailem. Nezajistí-li zhotovitel potřebné náhradní díly ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zadat opravu, příp. zajistit dodávku potřebných náhradních dílů prostřednictvím třetí osoby. Případný rozdíl v nákladech na opravu nebo pořízení

náhradních dílů uplatní objednatel vůči zhotoviteli jako náhradu škody. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Součástí dodávky materiálů a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.).

- 2.4 K cenám bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.5 Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu cen uvedených v příloze č. 3 v návaznosti na vývoj Indexu cen průmyslových výrobců, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index CM 331 „Opravy a údržba kovodělných výrobků, strojů a zařízení“, sloupec Průměr od počátku roku, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhláší Český statistický úřad. Úpravu cen je zhotovitel oprávněn navrhnout nejdříve v roce 2016. Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2.6 Cena za plnění podle čl. I odst. 2 bude hrazena na základě daňového dokladu, který vystaví zhotovitel po poskytnutí příslušného plnění nebo na základě daňového dokladu, který zhotovitel vystaví na konci kalendářního měsíce na plnění poskytnutá v daném měsíci.
- 3 Splatnost daňových dokladů je 14 dnů ode dne doručení objednateli a povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Objednatel je oprávněn stanovit strukturu položek účtovaných v daňovém dokladu.
- 4 Na některé části plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je v těchto případech povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.
- 5 Daňový doklad bude obsahovat vedle náležitostí stanovených podle zákona o DPH a v § 435 občanského zákoníku i evidenční číslo smlouvy objednatele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit vadný doklad do lhůty jeho splatnosti zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti počíná dnem doručení bezvadného dokladu objednateli.
- 6 Daňové doklady budou posílány elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž daňový doklad musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. V jedné mailové zprávě smí být pouze jedna faktura (další faktury je třeba posílat jako další mailovou zprávu). Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné faktury zasílat elektronicky, zašle zhotovitel fakturu v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor centrální účtárna
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.

Článek V

Předání a převzetí plnění

1. Po úspěšném provedení **zkoušky po ukončení montáže a všech předepsaných revizí dle platných ČSN a EN**, které ověří splnění požadovaných provozních parametrů výtahu a funkčnost vazeb na ISŘ, předání veškeré předepsané dokumentace a provedení zaškolení podepíše za každou smluvní stranu pověřená osoba dle odst. 5 tohoto článku protokol o uvedení výtahu do zkušebního provozu. Návrh tohoto protokolu předloží zhotovitel předem objednateli k odsouhlasení.
2. Po úspěšném zkušebním provozu bude podepsán protokol o předání a převzetí příslušného dílčího plnění.
3. Úspěšným zkušebním provozem je míněn bezporuchový provoz v běžném provozu objednatele. Při jakékoliv poruše výtahu nebo zjevném nedodržení deklarovaných vlastností výtahu bude zkušební provoz opakován.
4. Při podpisu protokolu o převzetí dílčího plnění bude objednateli předán montážní deník vedený dle čl. VI odst. 5 bod 5.10.
5. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:
 - 5.1 za objednatele:
Ing. Ladislav Eliáš, tel.: 224 413 570, e-mail: ladislav.elias@cnb.cz, nebo
Martin Hora, tel.: 224 412 447, e-mail: martin.hora@cnb.cz,
 - 5.2 za zhotovitele:
Jiří Ulver, tel.: 724 228 252, e-mail : jiri.ulver@otis.com, nebo
David Albrecht, tel.: 724 228 273, e-mail : david.albrecht@otis.com.
6. V případě jakékoliv změny v údajích uvedených v předchozím odstavci, je smluvní strana povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem druhé smluvní straně, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení.

Článek VI

Podmínky plnění, součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje umožnit za podmínek stanovených v příloze č. 1 a 4 vstupy a vjezdy pracovníků zhotovitele do objektu objednatele a zajistit volný přístup pracovníkům zhotovitele na místo plnění s výhradou omezení z provozních důvodů objednatele.
2. Zhotovitel zajistí přítomnost pracovníků podílejících se za zhotovitele na plnění podle této smlouvy na bezplatném školení na pracovištích objednatele po dobu nejméně 3 pracovních dnů v období od 18. 11. 2014 do 20. 11. 2014 za účelem jejich seznámení s místem plnění a činnostmi, které budou provádět. Seznámení s místem plnění bude probíhat v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. a v prostorách peněžního provozu po 20:00 hod., pokud nebude dohodnuto jinak. V případě, že se za zhotovitele budou na plnění této smlouvy podílet pracovníci, kteří již v ČNB předmětnou činnost prováděli, nemusí se po dohodě s objednatelům vybraných částí nebo celého školení účastnit.
3. Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy, s místními podmínkami BOZP a PO na pracovišti objednatele (viz příloha č. 1). Zhotovitel se zavazuje tyto podmínky dodržovat.

4. Objednatel se dále zavazuje:

- 4.1. umožnit pracovníkům zhotovitele přístup na sociální zařízení;
- 4.2. umožnit uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů v souvislosti s plněním dle této smlouvy;
- 4.3. poskytnout, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230/400 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele;
- 4.4. možnost nahlédnutí do dokumentace příslušných zařízení, která jsou předmětem plnění;
- 4.5. přístup pracovníků zhotovitele k zařízením, která jsou předmětem plnění, takovým způsobem, aby zhotovitel mohl řádně plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje zejména:

- 5.1. provádět plnění dle této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů Evropských společenství závazných v České republice, příslušných ČSN a EN, požadavků výrobce, touto smlouvou a pokyny objednatele;
- 5.2. zajištění koordinace a součinnosti se společností JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o., která zajistí pro objednatele odpojení stávajících zařízení výtahů z ISŘ a připojení nových zařízení do ISŘ;
- 5.3. zajištění koordinace a součinnosti se společností COFELY FM s.r.o. zajišťující pro objednatele servis rozvodů elektro silnoprůdu, která provede příslušné manipulace související s požadavkem zhotovitele na vypnutí/zapnutí nebo odpojení/připojení napájení jednotlivých rozvaděčů ve strojovnách dotčených zařízení výtahů;
- 5.4. zajištění součinnosti s objednatelem během zkušebního provozu;
- 5.5. zajištění nepřetržité účasti odborných pracovníků zhotovitele v průběhu všech zkoušek, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak;
- 5.6. provádět plnění způsobem, který vyloučí poškození nebo zničení zařízení objednatele a vyloučí rovněž omezení provozu zařízení objednatele nebo jejich odstavení z provozu s výjimkou případů, kdy je toto omezení nebo odstavení povoleno buďto na základě plnění této smlouvy v termínech dle uvedeného harmonogramu prací, nebo pověřenou osobou objednatele zápisem v montážních denících vedených podle bodu 5.10. tohoto odstavce;
- 5.7. poskytnout součinnost podle čl. I odst. 2 bod 2.6 na telefonickou výzvu objednatele v termínu stanoveném objednatelem. Objednatel je povinen sdělit mu termín poskytnutí součinnosti minimálně 2 dny předem;
- 5.8. v případě jakéhokoli poškození majetku nebo omezení provozu neschváleného objednatelem provést neprodleně opravu poškozených zařízení a obnovit urychleně provoz objednatele v plném rozsahu;
- 5.9. provádět přípravné práce pro plnění dle čl. I odst. 1 v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hod. podle odsouhlaseného harmonogramu;
- 5.10. vést po dobu plnění dle čl. I odst. 1 montážní deník pro každé dílčí plnění v souladu s příslušnými předpisy, přičemž každý deník bude uložen v MP317 (technický velín) a bude v případě potřeby kdykoli vydán k provedení zápisu, případně seznámení se se zápisy jiných oprávněných osob;
- 5.11. po celou dobu plnění dle čl. I odst. 1 vždy hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací a předkládat bankovní policii objednatele seznam výrobků a nástrojů vnesených do objektu a vnesených z objektu;

- 5.12. zajistit, aby veškeré práce po dobu plnění této smlouvy byly prováděny pouze kvalifikovanými a odborně způsobilými pracovníky a to tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele s výjimkou omezení předem dohodnutých s objednatelem; zajistit, aby jeho pracovníci podílející se na plnění po celou dobu trvání smlouvy splňovali kvalifikační požadavky stanovené objednatelem v zadávacím řízení na výběr dodavatele předmětu této smlouvy uvedené v zadávací dokumentaci (dále jen „zadávací dokumentace“), a to v čl. 7 bod 7.4.2. Zhotovitel je povinen splnění kvalifikačních požadavků na výzvu objednatele doložit příslušnými doklady, a to do 3 dnů od obdržení výzvy;
- 5.13. provádět ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením a znečištěním a provádět opatření proti prašnosti;
- 5.14. v průběhu provádění všech prací vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid a vyčištění dotčeného pracoviště, popř. transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s poskytováním plnění. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele;
- 5.15. po celou dobu plnění dle čl. I odst. 1 dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
- 5.16. dodržovat požadavky platných předpisů PO;
- 5.17. v případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností;
- 5.18. nepřerušovat plnění bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení.
6. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:
 - 6.1. budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány bezpečnostní předpisy;
 - 6.2. plnění není poskytováno v obvyklé kvalitě;
 - 6.3. v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob;
 - 6.4. plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.
7. Přerušeni plnění dle čl. I odst. 1 z důvodů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku zaznamená objednatel do montážního deníku, popř. do protokolu o provedení Zkoušky po ukončení montáže. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušeni plnění podle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. III. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušeni plnění.

8. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy a je povinen veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy na své náklady zlikvidovat.
9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v případě omezení nebo znemožnění řádného výkonu činností objednatele v důsledku vadně provedené montáže nebo zásahu do jakéhokoliv technologického zařízení objednatele, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli náhradu škody vzniklé omezením nebo znemožněním jeho provozu. Bude-li zhotovitel v prodlení ve lhůtě pro odstranění škody na majetku objednatele, za kterou odpovídá, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škody na náklady zhotovitele.
10. Zhotovitel je oprávněn za účelem dovozu a odvozu materiálu a ND vjíždět do garáží v ústřední budově objednatele. Z důvodu omezené výšky dopravního koridoru mohou do těchto garáží vjíždět pouze vozidla o maximální výšce 2,4 m. Ke každému vjetí a vyjetí z garáží je vždy potřebný souhlas objednatele v souladu s podmínkami bezpečnostních pokynů objednatele. Do garáží je zakázán vjezd vozidlům s pohonem na LPG.
11. V objektech objednatele je stanoven zákaz kouření, jehož dodržování se zavazuje zhotovitel řádně zabezpečit.
12. Zhotovitel se zavazuje:
 - 12.1. Realizaci díla provádět výhradně odborným personálem zhotovitele a certifikovanými dodavateli zhotovitele.
 - 12.2. Dílo realizovat v souladu s požadavky objednatele, včas a v kvalitě deklarované vlastností výrobků Otis při dodržení všech standardů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí tím, že bude svým odborným personálem provádět:
 - vedení záznamů o měřeních a zkouškách v souladu s požadavky normy ISO 9001
 - inspekce dodržování bezpečnosti práce na staveništi v souladu s požadavky normy OHSAS 18001
 - kontroly kvality v souladu s „Kontrolním a zkušebním plánem (KZP)“
 - vést záznamy o těchto kontrolách a s výsledky neprodleně seznamovat objednatele, tyto vyhodnocovat a přijímat opatření při zjištění neshod a odchylek
 - organizovat interní zákaznické audity kvality před expedicí (shipping audit) ve výrobním závodě Otis Břeclav dle požadavku objednatele.
 - 12.3. Bezúplatně objednateli zpřístupnit aplikaci eService pro zobrazování provedených servisních činností, oprav a provozních údajů servisovaných zařízení, vytváření servisních a provozních reportů.
 - 12.4. Dodat v rámci plnění dle čl. 1 bod 1 zařízení s technologií GEN2 s rekuperací el. energie, systémem plochých pásů a jejich nepřetržitým monitoringem.

Článek VII

Záruka, odstraňování vad, záručních vad, mimozáručních a pozáručních vad

1. Na plnění dle čl. I odst. 1 této smlouvy poskytuje zhotovitel záruku v délce 60 měsíců na každé předané zařízení po podpisu protokolu o převzetí příslušného dílčího plnění.
2. Na opravy dle čl. I odst. 2 poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců ode dne předání opravy objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
3. Jakoukoli závadu je oprávněna nahlásit zhotoviteli kterákoliv z pověřených osob objednatele uvedená v čl. V odst. 5 nebo technický pracovník velínu objednatele současně s popisem vady na telefonní číslo zhotovitele s nepřetržitou pohotovostní službou: **800 107 525 (OTISLINE)**. Telefonické ohlášení potvrdí objednatel na e-mailovou adresu

zhotovitele: Alena.Skopcova@otis.com. V případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu ohlásit objednateli.

4. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraňování nahlášené vady a vadu odstranit v těchto lhůtách:
- 4.1 při nahlášení vady na zařízeních s Prioritou 1 TREZOR (seznam priorit je uveden v příloze č. 2) v pracovní den v době 6:00 – 16:00 hod. nejpozději do 1 hodiny po nahlášení příslušné vady. V případě nahlášení vady na zařízeních Priority 1 TREZOR v pracovní den v době 16:00 – 24:00 hod. a ve dnech pracovního klidu nastoupí na odstraňování vady nejpozději do 6:00 hod. následujícího pracovního dne po nahlášení příslušné vady a v pracovní den v době 00:00 – 6:00 hod. nejpozději do 7:00 hod. téhož dne. Vadu je povinen odstranit do dvou pracovních dnů od stanoveného nástupu na opravu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
 - 4.2 při nahlášení vady na zařízeních Priority 1 v pracovní den v době 6:00 – 18:00 hod. nejpozději do 4 hodin po nahlášení příslušné vady. V případě nahlášení vady na zařízeních Priority 1 v pracovní den v době 18:00 – 24:00 hod. a ve dnech pracovního klidu nastoupí na odstraňování vady nejpozději do 7:00 hod. nejbližší následující pracovní den po nahlášení vady a v pracovní den v době 00:00 – 6:00 hod. nejpozději do 10:00 hod. téhož dne. Vadu je povinen odstranit do tří pracovních dnů od stanoveného nástupu na opravu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
 - 4.3 při nahlášení vady na zařízeních Priority 2 v pracovní den v době 6:00 – 18:00 hod. nejpozději do 6 hodin po nahlášení příslušné vady. Při nahlášení vady na zařízeních Priority 2 v pracovní den v době 18 - 24 hod. a v dnech pracovního klidu nastoupí zhotovitel nejpozději do 12:00 hod. následujícího pracovního dne a v pracovní den v době 00:00 – 6:00 hod. nejpozději do 12:00 hod. téhož dne. Vadu je povinen odstranit do čtyř pracovních dnů od stanoveného nástupu na opravu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
 - 4.4 v případě nahlášení vady u výtahů Priority 3 nastoupí zhotovitel nejpozději do 24 hod. po nahlášení příslušné vady s tím, že uvedená lhůta běží pouze v pracovní dny. Vadu je povinen odstranit do čtyř pracovních dnů od stanoveného nástupu na opravu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
 - 4.5 v případě nahlášení vady u výtahů Priority 4 nastoupí zhotovitel nejpozději do 48 hod. po nahlášení příslušné vady s tím, že uvedená lhůta běží pouze v pracovní dny. Vadu je povinen odstranit do čtyř pracovních dnů od stanoveného nástupu na opravu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Zjistí-li zhotovitel závadu na zařízeních objednatele při provádění činností podle čl. I odst. 2, je povinen ji neprodleně nahlásit pověřené osobě objednatele podle čl. V odst. 5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, platí pro nástup na opravu a pro odstranění této vady stejné lhůty jako u vad ohlášených objednatelem s tím, že běh lhůt pro nástup běží od nahlášení závady objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje po zahájení jakékoli opravy pokračovat bez zbytečného přerušení až do úplného odstranění vady.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve smluvené lhůtě, má objednatel právo sám zajistit odstranění takové vady a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není v případě záruční vady dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

8. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování všech závad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.

Článek VIII

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy s tím, že pojištění je po dobu realizace díla dle čl. I odst. 1 sjednáno na pojistné plnění ve výši nejméně 20 mil. Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a spoluúčastí nejvýše 10 %. Po převzetí posledního dílčího plnění objednatelem je zhotovitel oprávněn snížit sjednané pojistné plnění na nejméně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva zůstane v uvedeném rozsahu účinná po celou dobu účinnosti této smlouvy a zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu objednateli do 3 pracovních dnů od jeho výzvy.

Článek IX.

Prohlášení a další závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zajistit zachování mlčenlivosti svých pracovníků nebo osob, které pro něj vykonávají práci související s plněním podle této smlouvy, a to o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s plněním podle této smlouvy, a které nejsou veřejně dostupné, vyjma plnění povinností stanovených právními předpisy a vyjma sdělení takových skutečností osobám, které jsou na základě právních předpisů vázány stejnou nebo přísnější povinností mlčenlivosti a dále vyjma případů, kdy se sdělením takových skutečností objednatel písemně souhlasí. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou přílohou č. 1 smlouvy.
3. Zhotovitel se stává původcem odpadů vzniklých při provádění činností podle této smlouvy, jako jsou např. vyměněné náhradní díly, materiál, atd. Původcem odpadů se zhotovitel stává od okamžiku jejich vzniku a je zodpovědný za nakládání s nimi v souladu s platnými právními předpisy. Náklady spojené s plněním tohoto závazku zhotovitele jsou zahrnuty ve sjednaných cenách.
4. V případě poškození majetku objednatele nebo třetích stran, se zhotovitel zavazuje uvést poškozený majetek do původního stavu, jaký byl před poškozením nebo uhradit náklady vzniklé odstraněním škod.
5. Při údržbě a opravách se zhotovitel zavazuje používat výhradně originální náhradní díly předepsané výrobcem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré vyměněné a použité náhradní díly budou vždy do doby fakturace uschovány pro možnou kontrolu objednatelem. Soupis těchto dílů bude uveden v deníku údržby a bude podepsán pověřenou osobou objednatele.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit si pro provádění činností podle této smlouvy na svůj náklad veškeré pomocné konstrukce (lešení, žebříky apod.).

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady hot-line telefonní linku pro nahlášení závad, a to tak, aby pracovník objednatele mohl vždy v době od 00:00 hod. do 24:00 hod. nahlásit závadu.
8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v souladu s interními předpisy objednatele po předchozím poučení podle čl. VI odst. 3.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci podílející se na plnění podle této smlouvy nebudou požívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky na pracovištích objednatele a nebudou vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště objednatele.

Článek X

Uveřejnění smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy a seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za plnění dle této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Zhotovitel je povinen dle § 147a odst. 4 ZVZ předložit objednateli vždy nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku **seznam subdodavatelů**, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny uhrazené objednatelem zhotoviteli za plnění dle této smlouvy v předchozím kalendářním roce či **prohlášení, že nemá subdodavatele**, jimž by za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny uhrazené objednatelem zhotoviteli za plnění dle této smlouvy v předchozím kalendářním roce. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, tvoří přílohu seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel bude seznam zasílat objednateli na adresu:

Česká národní banka
sekce správní
odbor obchodní
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.

4. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZVZ.

Článek XI

Další ujednání - ochrana osobních údajů

1. Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), strany sjednaly:

- a) zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů;
- b) toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá účelu zpracování, tedy obsahuje identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU;
- c) objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:
 - veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách v sídle objednatele;
 - všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, která jsou zabezpečena heslem, a jsou přístupná pouze vybraným zaměstnancům objednatele;
 - organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů, jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XII

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání kteréhokoli dílčího plnění podle přílohy č. 4 smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. IV odst. 5 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.
3. V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost v termínu stanoveném dle čl. VI odst. 5 bod 5.7, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.
4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. VII odst. 4 bod 4.1 nebo 4.2 pro nástup na opravu vady na zařízení Priority 1 TREZOR nebo Priority 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou hodinu prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. VII odst. 4 bod 4.3 pro nástup na opravu vady na zařízení Priority 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou hodinu prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. VII odst. 4 bod 4.4 pro nástup na opravu vady na zařízení Priority 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou hodinu prodlení.

7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. VII odst. 4 bod 4.5 pro nástup na opravu vady na zařízení Priority 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou hodinu prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vad na zařízení Priority 1 TREZOR nebo Priority 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vad na zařízení Priority 2, 3 nebo 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
10. V případě neodůvodněného přerušení prací na odstranění závady podle čl. VII odst. 6 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou hodinu neodůvodněného přerušení.
11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 15 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
12. Smluvní pokutou není dotčen nárok oprávněného na náhradu případně vzniklé škody. Okolnosti vylučující odpovědnost za škodu nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
13. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
14. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.
15. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek XIII

Trvání smlouvy, výpověď smlouvy a odstoupení

1. Smlouva se v části týkající se provádění pravidelné údržby, opravy a odborných prohlídek a zkoušek výtahů dle čl. I odst. 2 uzavírá na dobu neurčitou a lze ji ukončit výpovědí
2. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět tak, že účinnost smlouvy skončí nejdříve v den, ke kterému uplyne 5 let po podpisu protokolu o převzetí posledního dílčího plnění.
3. V případě zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele je objednatel oprávněn vypovědět smlouvu ve 14 denní výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli.
4. Obě smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
 - 4.1 ze strany objednatele:
 - prodlení s úhradou daňového dokladu o více než 30 dnů;

4.2 ze strany zhotovitele:

- přerušení provádění díla bez souhlasu objednatele na více než 10 pracovních dnů;
- porušení povinností podle čl. II odst. 1 až 3;
- porušení povinností podle čl. VII odst. 4;
- porušení závazku podle čl. VIII odst. 1;
- porušení závazku podle čl. IX odst. 5 nebo odst. 7 až 9.

4. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli.

Článek XIV Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

- č. 1 - Bezpečnostní požadavky objednatele
- č. 2 - Seznam priorit
- č. 3 - Seznam zařízení a cenová tabulka
- č. 4 - Specifikace a harmonogram prací (volně připojená příloha)

V Praze dne 18. 11. 2014

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Vírlius
ředitel sekce správní

[Redacted signature]

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

V PRAZE dne 13. 11. 2014

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Peter Klenkovič
prokurista

[Redacted signature]

Pavel Skopec
prokurista

Příloha č. 1

Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitelů předloží ČNB nejpozději v den zahájení činnosti.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: název zhotovitele, jméno a příjmení pracovníků zhotovitele.
3. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
4. Při příchodu do objektů ČNB zaměstnanci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole.
5. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníkům zhotovitele uvedeným na seznamu bude umožněn vstup do objektu ČNB a pohyb po objektu ČNB v souladu s pokyny České národní banky č. 31/2011 o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů České národní banky a o režimu jejich pohybu v objektech České národní banky. Pracovníci zhotovitele jsou povinni nosit přidělenou vstupní kartu viditelně, a to po celou dobu výkonu činnosti v objektu ČNB.
6. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem.
7. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
8. ČNB si vyhrazuje právo nevypustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
9. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů ve všech prostorách objektů ČNB.
10. Ve všech prostorách objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB.
11. Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

12. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započítím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.

Příloha č. 2

Seznam priorit

Rozdělení výtahů je stanoveno podle četnosti jízd a důležitosti na Prioritu 1 Trezor až 3, kde
 Priorita 1 = nejdůležitější, Priorita 2 = středně důležitá, Priorita 3 = ostatní,
 Priorita 4 = nepoužívané
 Odborné prohlídky (OP), odborné zkoušky (OZ)

Priorita 1 TREZOR (zařízení B5 a C3)

Preventivní údržba	ANO
Kontrola, mazání, seřízení	1x za měsíc
OP	ANO (dle přísl. právních předpisů)
Čištění výtahu, strojovny, šachty	2x za rok / na výzvu za hod. sazbu
Pohotovostní dispečink	ANO
OZ	ANO

Priorita 1 (zařízení A4, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, G1, G2, K1, J1, J2)

Preventivní údržba	ANO
Kontrola, mazání, seřízení	1x za měsíc
OP	ANO (dle přísl. právních předpisů)
Čištění výtahu, strojovny, šachty	2x za rok / na výzvu za hod. sazbu
Pohotovostní dispečink	ANO
OZ	ANO

Priorita 2 (zařízení A1, A2, A3, A5, B4, C4, D3, D4, E2, H1, J3, L1)

Preventivní údržba	ANO
Kontrola, mazání, seřízení	1x za 2 měsíce
OP	ANO (dle přísl. právních předpisů)
Čištění výtahu, strojovny, šachty	1x za rok / na výzvu za hod. sazbu
Pohotovostní dispečink	ANO
OZ	ANO

Priorita 3 (zařízení I1, K3, plošina 19673, plošina 19674)

Preventivní údržba	ANO
Kontrola, mazání, seřízení	1x za 3 měsíce
OP	ANO (dle přísl. právních předpisů)
Čištění výtahu, strojovny, šachty	1x za rok / na výzvu za hod. sazbu
Pohotovostní dispečink	ANO
OZ	ANO

Priorita 4 (zařízení B3, F1)

Preventivní údržba	NE
Kontrola, mazání, seřízení	pouze v případě potřeby při OP
OP	ANO (dle přísl. právních předpisů)
Čištění výtahu, strojovny, šachty	na výzvu za hod. sazbu
Pohotovostní dispečink	NE
OZ	ANO

Příloha č. 3 - Seznam zařízení a cenová tabulka

Označení výřahu/Výrobní číslo C5KE	Typ zařízení +Nosnost/Rychlost/ Počet statorů/Nástupišť	Modernizace a opravy				"Odborné prohlídky"		"Preventivní údržba"		"Odborné zkoušky"	
		Cena za provedení modernizace (v Kč bez DPH)	Cena za provedení oprav (v Kč bez DPH)	Cena za zařikolení 30 pracovníků objednatel jako řídící/dozorce výřahu	Cena za provedení modernizace a oprav celkem (v Kč bez DPH)	Lhůty provádění "Odborných prohlídek" (periody v měsících)	Cena za 1 "Odbornou prohlídku" (v Kč bez DPH)	Lhůty provádění "Preventivní údržby" (periody v měsících)	Cena za 1 "Preventivní údržbu" (v Kč bez DPH)	Lhůty provádění "Odborných zkoušek" (periody v měsících)	Cena za "Odbornou zkoušku" (v Kč bez DPH)
A1/2943	TNV Otis 2000 EH 05823D FF-EI 400/1/8/8 Duplex	97 800,00 Kč	391 200,00 Kč	500,00 Kč	489 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	2	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
A2/2205	TOV Otis 2000 VF 320/1/ 6/6 Duplex	93 800,00 Kč	375 200,00 Kč	500,00 Kč	469 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	1	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
A3/2206	TOV Otis 2000 VF 630/1/ 7/7 Duplex	95 800,00 Kč	383 200,00 Kč	500,00 Kč	479 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	2	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
A4/2207	TOV Otis 2000 VF 630/1/ 6/6 Duplex	95 800,00 Kč	383 200,00 Kč	500,00 Kč	479 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	1	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
A5/2222	NHV Otis ELH 2500/0,4/ 3/3	66 250,00 Kč	198 750,00 Kč	500,00 Kč	265 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	2	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
B1/2210	TOV Otis 2000 VF 630/1,6/ 11/11 Duplex	113 800,00 Kč	455 200,00 Kč	500,00 Kč	569 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	1	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
B2/2211	TOV Otis 2000 VF 630/1,6/ 11/11 Duplex	113 800,00 Kč	455 200,00 Kč	500,00 Kč	569 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	na vyžádání	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
B3/2226	NHV Otis ELH 1600/0,34/ 2/2	-	131 250,00 Kč	500,00 Kč	175 500,00 Kč	4	2 030,00 Kč	2	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
B4/2223	NHV Otis ELH 630/0,25/ 3/3	43 750,00 Kč	171 750,00 Kč	500,00 Kč	229 500,00 Kč	4	2 030,00 Kč	1	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
B5/2224	NHV Otis ELH 2000/0,36/ 5/5	57 250,00 Kč	455 200,00 Kč	500,00 Kč	569 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	1	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
C1/2208	TOV Otis 2000 VF 630/1,6/ 11/11 Duplex	113 800,00 Kč	455 200,00 Kč	500,00 Kč	569 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	1	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
C2/2209	TOV Otis 2000 VF 630/1,6/ 11/11 Duplex	113 800,00 Kč	455 200,00 Kč	500,00 Kč	569 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	1	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
C3/2225	NHV Otis ELH 2000/0,36/ 4/4	56 500,00 Kč	169 500,00 Kč	500,00 Kč	226 500,00 Kč	4	2 030,00 Kč	1	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
C4/2227	NHV Otis ELH 1600/0,34/ 2/2	52 500,00 Kč	157 500,00 Kč	500,00 Kč	210 500,00 Kč	4	2 030,00 Kč	2	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
D1/2212	TOV Otis 2000 VF 630/1,6/ 8/8 Duplex	97 800,00 Kč	391 200,00 Kč	500,00 Kč	489 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	1	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
D2/2213	TOV Otis 2000 VF 630/1,6/ 8/8 Duplex	97 800,00 Kč	391 200,00 Kč	500,00 Kč	489 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	1	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
D3/2214	TOV Otis 2000 VF 320/1/ 6/6 Simplex	93 800,00 Kč	375 200,00 Kč	500,00 Kč	469 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	2	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
D4/2215	NHV Otis ELH 2000/0,36/ 5/5	49 750,00 Kč	149 250,00 Kč	500,00 Kč	199 500,00 Kč	4	2 030,00 Kč	2	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
E1/2216	TOV Otis 2000 VF 630/1/ 8/8 Simplex	93 800,00 Kč	375 200,00 Kč	500,00 Kč	469 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	1	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
E2/2221	NHV Otis ELH 5000/0,25/ 2/2	61 250,00 Kč	183 750,00 Kč	500,00 Kč	245 500,00 Kč	4	3 550,00 Kč	2	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
F1/2217	Malý TNV SKG ISO-A 100/0,4/ 2/2	-	-	-	-	na vyžádání	1 120,00 Kč	na vyžádání	1 120,00 Kč	36	3 500,00 Kč
G1/2219	TOV E-line EP 2612 D 3200/1/ 9/10	120 000,00 Kč	779 000,00 Kč	500,00 Kč	899 500,00 Kč	4	3 550,00 Kč	1	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
G2/2220	TOV Otis 2000 VF 630/1,6/ 9/9 Simplex	98 000,00 Kč	392 000,00 Kč	500,00 Kč	490 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	1	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
H1/2218	TOV Otis 2000 VF 630/1,6/ 10/10	99 000,00 Kč	396 000,00 Kč	500,00 Kč	495 500,00 Kč	4	2 530,00 Kč	2	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
I1/2232	Malý TNV SKG ISO-A 100/0,4/ 2/2	-	-	-	-	4	1 120,00 Kč	3	1 120,00 Kč	36	3 500,00 Kč
J1/2231	OHV ELH 630/0,63/ 3/4	378 950,00 Kč	204 050,00 Kč	500,00 Kč	583 500,00 Kč	4	2 030,00 Kč	2	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
J2/2230	OHV ELH 630/0,63/ 3/4	49 500,00 Kč	148 500,00 Kč	500,00 Kč	198 500,00 Kč	4	2 030,00 Kč	2	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
J3/2234	OHV ELH 320/0,4/ 2/2	48 250,00 Kč	144 750,00 Kč	500,00 Kč	193 500,00 Kč	4	2 030,00 Kč	2	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
K1/2228	TOV Otis 2000 VF 630/1/ 5/5 Simplex	91 800,00 Kč	367 200,00 Kč	500,00 Kč	459 500,00 Kč	4	2 030,00 Kč	1	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
K3/2233	Nákladní řetězový SG 500/0,18-D 2/2	-	-	-	-	4	1 120,00 Kč	3	1 120,00 Kč	36	3 500,00 Kč
L1/2229	TOV E-Line EH 03512 D 250/0,63/ 6/6	87 000,00 Kč	348 000,00 Kč	500,00 Kč	435 500,00 Kč	4	2 030,00 Kč	2	1 120,00 Kč	36	4 550,00 Kč
Skloná plošina/2962	Skloná schodová plošina SP 150 2/2	-	-	-	-	3	1 120,00 Kč	3	1 120,00 Kč	36	0,00 Kč
Svislá plošina/2963	Svislá zvedací plošina 2/2	-	-	-	-	3	1 120,00 Kč	3	1 120,00 Kč	36	0,00 Kč
Cena celkem		2 581 350,00 Kč	8 827 650,00 Kč	13 500,00 Kč	11 422 500,00 Kč						

Provádění oprav a součinnosti dle čl. 1, odst.2 smlouvy

Položky		Jednotky	Jednotková cena v Kč bez DPH
Hodinová sazba pro provádění školení a činností v pracovní době od 06.00hod do 18.00 hod		hod	650,00 Kč
Hodinová sazba pro provádění činností mimo pracovní dobu od 18.00hod do 06.00 hod		hod	650,00 Kč
Hodinová sazba pro provádění činností ve dnech pracovního klidu od 00.00hod do 24.00 hod		hod	650,00 Kč
Cena za výjezd		1 výjezd	0,00 Kč

Specifikace předmětu plnění-modernizace a opravy výtahů

1. Popis předmětu plnění

- 1.1. Zhotovitelem bude v souladu s požadavky ČSN 27 4011 Podstatné změny výtahů a ostatními platnými ČSN provedena v průběhu let 2014 až 2016 ve 3 etapách rozdělených na jednotlivá dílčí plnění modernizace a opravy určených výtahů v budově ústředí ČNB a to:
 - 1.1.1. demontáž dílů a součástí výtahů určených k modernizaci v etapách a rozsahu specifikovaném v části č. 2, jejich transport mimo budovu ČNB včetně ekologické likvidace,
 - 1.1.2. dodávka a montáž nových dílů a součástí výtahů určených k modernizaci v etapách a rozsahu specifikovaném v části č. 2,
 - 1.1.3. odstranění provozních rizik a závad na jednotlivých výtazích, v etapách a rozsahu specifikovaném v části č. 2.
- 1.2. Modernizací je chápána dodávka zcela nových součástí výtahů, specifikovaných v části 2 a je vždy u jednotlivých specifikovaných bodů označena jako (MO). Opravou je chápána výměna stávajících součástí výtahů, specifikovaných v části 2 a je vždy u jednotlivých specifikovaných bodů označena jako (OP).
- 1.3. Každé z dílčích plnění může trvat **max. 40 kalendářních dnů**, včetně provedení závěrečné Zkoušky po ukončení montáže, a včetně zkušebního provozu v délce 10 pracovních dnů – viz čl. V smlouvy.

2. Rozdělení výtahů do etap, rozsah požadovaného plnění

2.1. modernizace výtahu A1

Označení - A1	Parametry stávajícího výtahu
Typ výtahu	TOV Otis 2000 VF Duplex
Nosnost	400 kg
Rychlost	1 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	27/1,38x1,6x28,3/1,3
Počet stanic	8
Počet nástupišť	8
Výrobní číslo	C5KE2943

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 2. 3. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 6. 4. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

1. Stroj o rychlosti 1m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty + trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásky) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásky* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (přepážka pro oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dvevní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel šachetních dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel šachetních dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy- odstranění rizika č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP)
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 1 (MO)

Tabulka č. 1

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
A1	C5KE 2943, E-LINE, 400kg, 1m.s, 8/8	49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek
		47	Ochrana proti úrazu třecími kotouči, kladkami, řetěz.
		74	Informace o bezpečném používání a údržbě výtahu

2.2. modernizace výtahu A2

Označení - A2	Parametry stávajícího výtahu
Typ výtahu	TOV Otis 2000 VF Duplex
Nosnost	320 kg
Rychlost	1 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	24,6/1,38x1,6x28,3/1,3
Počet stanic	6
Počet nástupišť	6
Výrobní číslo	C5KE2205

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 2. 3. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 6. 4. 2015.

Rozsah plnění:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) – montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

1. Stroj o rychlosti 1m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny (OP)
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče(OP)
2. Elektrických dělů v šachtě
 - 2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy- odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy - odstranění rizika č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP)
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
7. Odstranění všech dalších provozních rizik, uvedených v tabulce č. 2 (MO)

Tabulka č. 2

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
A2	C5KE 2205, OTIS 2000E-VF, 320kg, 1m.s, 6/6	49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

2.3. modernizace výtahu A3

Označení A3	Parametry výtahu
Typ výtahu	TOV Otis 2000 VF 630/1/7/7 Duplex
Nosnost	630 kg
Rychlost	1 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	24,7/1,8x1,8x28,4/1,3m
Počet stanic	7
Počet nástupišť	7
Výrobní číslo	C5KE2206

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 1. 4. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 9. 5. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON**Dodávka:**

1. Stroj o rychlosti 1m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásky) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE**Dodávka:**

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ**Dodávka:**

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásky* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE**Dodávka:**

1. Nové dveřní dotečky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křidel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křidel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING**Dodávka:**

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ**Dodávka:**

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy - riziko č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP)
5. Provedení zkoušky po ukončení montáže (OP)
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 8 (MO)

Tabulka č. 3

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
A3	C5KE 2206, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1m.s, 7/7	49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

2.4. modernizace výtahu A4

Označení A4	Parametry stávajícího výtahu
Typ výtahu	TOV Otis 2000 VF Duplex
Nosnost	630 kg
Rychlost	1 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	21,4/1,8x1,8x25,1/1,3 m
Počet stanic	6
Počet nástupišť	6
Výrobní číslo	C5KE2207

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 1. 4. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 9. 5. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (MO)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

1. Stroj o rychlosti 1m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy - odstranění rizika č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP)
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 9 (MO)

Tabulka č. 4

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
A4	C5KE 2207, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1m.s, 6/6	49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

2.5. modernizace výtahu A5

Označení A5	Parametry výtahu
Typ výtahu	NHV Otis ELH
Nosnost	2500 kg
Rychlost	0,4 m/s
Počet stanic	3
Počet nástupišť	3
Výrobní číslo	C5KE2222

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 1. 7. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 8. 8. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Celoplošná světelná clona umístěná do vstupu kabiny + vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem - odstranění rizika č. 40 (MO)
2. Doplnění zábradlí na kabinu- odstranění rizika č. 43 (MO)
3. Signalizace vážení v kabině - odstranění rizika č. 73 (OP)

b) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. ERO – revizní jízda ze strojovny se signalizací polohy klece ve stanici (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska v rozvaděči (OP)
 - 1.3. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

2.2. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

c) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Montážní a přípomocné práce (OP)
2. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
3. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
4. Výměna hydraulického oleje (OP)
5. Obnova protiolejevého nátěru v prohlubni výtahu (OP)
6. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 10 (MO)

Tabulka č. 5

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
A5	C5KE 2222, A2N Hydro, 2500kg, 0,4m.s, 3/3	74	informace o bezpečném používání a údržbě výtahu
		46	Nouzové osvětlení klece
		77	Zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně

2.6. modernizace výtahu B1

Označení B1	Parametry výtahu
Typ výtahu	TOV Otis 2000 VF 630/1,6/11/11 Duplex
Nosnost	630 kg
Rychlost	1,6 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	34,6/1,8x1,8x38,6/1,2 m
Počet stanic	11
Počet nástupišť	11
Výrobní číslo	C5KE2210

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 8. 12. 2014;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 10. 1. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
6. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
4. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásky) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny (OP)
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče(OP)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 2.2. doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásky* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy- odstranění rizika č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP)
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 3 (MO)

Tabulka č. 6

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
B1	C5KE 2210, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 11/11	49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek
		12	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě
		60	Nouzový pohon elektrického výtahu

2.7. modernizace výtahu B2

Označení B2	Parametry výtahu
Typ výtahu	TOV Otis 2000 VF 630/1,6/11/11 Duplex
Nosnost	630 kg
Rychlost	1,6 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	34,6/1,8x1,8x38,6/1,2 m
Počet stanic	11
Počet nástupišť	11
Výrobní číslo	C5KE2211

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 8. 12. 2014;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 10. 1. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy riziko č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP)
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 4 (MO)

Tabulka č. 7

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
B2	C5KE 2211, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 11/11	49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek
		12	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě
		60	Nouzový pohon elektrického výtahu

2.8. modernizace výtahu B4

Označení B4	Parametry výtahu
Typ výtahu	NHV Otis ELH
Nosnost	2500 kg
Rychlost	0,25 m/s
Počet stanic	3
Počet nástupišť	3
Výrobní číslo	C5KE2223

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 3. 8. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 10. 9. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Doplnění zábradlí na kabině- odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
2. Doplnění celoplošné světelné clony do vstupu kabiny + vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem - odstranění rizika č. 40 (MO)

b) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nová řídicí deska v rozvaděči (OP)
 - 1.2. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.2. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)
- c) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING**

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Montážní a přípomocné práce (OP)
2. Výměna hydraulického oleje (OP)
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
4. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
5. Nabídka zahrnuje odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 11 (MO)

Tabulka č. 8

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
B4	C5KE 2223, ELH 630kg, 0,25m.s, 3/3	-	-

2.9. modernizace výtahu B5

Označení B5	Parametry výtahu
Typ výtahu	NHV Otis ELH
Nosnost	2000 kg
Rychlost	0,36 m/s
Počet stanic	5
Počet nástupišť	5 P
Výrobní číslo	C5KE2224

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 1. 9. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 9. 10. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Doplnění zábradlí na kabině - odstranění rizika č. 43 (MO)
2. Prahová deska pod kabinu - odstranění rizika č. 39 (MO)
3. Výměna bočních kovových nárazníků v kabině, dodávka a montáž kovových náběhů k zamezení nárazů do dveří při vyjíždění vozíků z kabiny (OP)
4. Nový nátěr interiéru kabiny (OP)
5. Posun ovládacího tabla do středu klece (OP)

b) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. doplnění osvětlení strojovny - odstranění rizika č. 23 (MO)
 - 1.2. nová řídicí deska v rozvaděči (OP)

- 1.3. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.2. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

c) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Montážní a přípomocné práce (OP)
2. Výměna hydraulického oleje (OP)
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
4. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
5. Nabídka zahrnuje odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 12 (MO)

Tabulka č. 9

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
B5	C5KE 2224, A2N Hydro, 2000kg, 0,36m.s, 5/5P	-	-

2.10. modernizace výtahu C1

Označení C1	Parametry výtahu
Typ výtahu	TOV Otis 2000 VF Duplex
Nosnost	630 kg
Rychlost	1,6 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	34,6/1,6x1,8x38,5/1,2 m
Počet stanic	11
Počet nástupišť	11
Výrobní číslo	C5KE2208

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 8. 12. 2014;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 10. 1. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 - ochrana nadměrné rychlosti klece - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásky) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásky* (MO)
2. Kryt protiváhy- odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy riziko č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP)
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
7. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 5 (MO)

Tabulka č. 10

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
C1	C5KE 2208, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 11/11	12	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě
		49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek
		71	Zařízení nouzové signalizace

2.11. modernizace výtahu C2

Označení C2	Parametry stávajícího výtahu
Typ výtahu	TOV Otis 2000 VF Duplex
Nosnost	630 kg
Rychlost	1,6 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	34,6/1,6x1,8x38,5/1,2 m
Počet stanic	11
Počet nástupišť	11
Výrobní číslo	C5KE2209

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 5. 1. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 9. 2. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu- odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Prahová deska pod kabinu (MO)
5. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
6. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 2.2. Dodávka obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy- odstranění rizika č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP)
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 6 (MO)

Tabulka č. 11

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
C2	C5KE 2209, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 11/11	12	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě
		49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek
		71	Zařízení nouzové signalizace

2.12. modernizace výtahu C3

Označení C3	Parametry výtahu
Typ výtahu	NHV Otis ELH
Nosnost	2000 kg
Rychlost	0,36 m/s
Počet stanic	4
Počet nástupišť	4
Výrobní číslo	C5KE2225

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 1. 10. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 9. 11. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Celoplošná světelná clona umístěná do vstupu kabiny + vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem - odstranění rizika č. 40 (MO)
2. Nouzové osvětlení klece - odstranění rizika č. 46 (MO)
3. Signalizace vážení v kabině (OP)

b) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. ERO – revizní jízda do strojovny se signalizací polohy klece ve stanici (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska v rozvaděči (OP)
 - 1.3. doplnění osvětlení strojovny - odstranění rizika č. 23 (MO)
 - 1.4. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. obousměrná komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.2. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

c) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

d) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

e) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Montážní a přípomocné práce (OP)
2. Výměna hydraulického oleje (OP)
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
4. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
5. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 13 (MO)

Tabulka č. 12

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
C3	C5KE 2225, A2N Hydro, 2000kg, 0,36m.s, 4/4	74	informace o bezpečném používání a údržbě výtahu
		73	kontrola zatížení v kleci

2.13. modernizace výtahu C4

Označení C4	Parametry výtahu
Typ výtahu	NHV Otis ELH
Nosnost	1600 kg
Rychlost	0,34 m/s
Počet stanic	2
Počet nástupišť	2
Výrobní číslo	C5KE2227

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 2. 11. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 10. 12. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Celoplošná světelná clona umístěná do vstupu kabiny - odstranění rizika č. 40 (MO)
2. Vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem (MO)
3. Nouzové osvětlení klece - odstranění rizika č. 46 (MO)
4. Signalizace vážení v kabině- odstranění rizika č. 73 (MO)

b) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nová řídící deska v rozvaděči (OP)
 - 1.2. ochrana motoru ve strojovně- odstranění rizika č. 67 (MO)
 - 1.3. doplnění osvětlení strojovny - odstranění rizika č. 23 (MO)
 - 1.4. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. obousměrná komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

c) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Montážní a přípomocné práce (OP)
2. Výměna hydraulického oleje (OP)
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
4. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
5. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 14 (MO)

Tabulka č. 13

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
C4	C5KE 2227, A2N Hydro, 1600kg, 0,34m.s, 2/2	74	informace o bezpečném používání a údržbě výtahu
		71	Zařízení nouzové signalizace

2.14. modernizace výtahu D1

Označení D1	Parametry výtahu
Typ výtahu	TOV Otis 2000 VF Duplex
Nosnost	630 kg
Rychlost	1,6 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	34,6/1,8x1,8x38,5/1,2 m
Počet stanic	8
Počet nástupišť	8
Výrobní číslo	C5KE2212

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 1. 5. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 8. 6. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)

4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásky) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 1.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 1.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 1.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásky* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy riziko č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP)
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
7. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 15 (MO)

Tabulka č. 14

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
D1	C5KE 2212, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 8/8	49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek
		12	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě
		60	Nouzový pohon elektrického výtahu

2.15. modernizace výtahu D2

Označení D2	Parametry stávajícího výtahu
Typ výtahu	TOV Otis 2000 VF Duplex
Nosnost	630 kg
Rychlost	1,6 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	34,6/1,8x1,8x38,5/1,2 m
Počet stanic	8
Počet nástupišť	8
Výrobní číslo	C5KE2213

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 1. 5. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 8. 6. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy – odstranění rizika č. 13 (MO)
3. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
4. Přípomocné práce (OP)
5. Provedení zkoušky po Zkoušky po ukončení montáže (OP)
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 16 (MO)

Tabulka č. 15

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
D2	C5KE 2213, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 8/8	49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek
		12	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě
		60a	Chybějící nebo nevyhovující systém nouzového provozu

2.16. modernizace výtahu D3

Označení D3	Parametry výtahu
Typ výtahu	TOV Otis 2000 VF Simplex
Nosnost	320 kg
Rychlost	1 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	24,82/1,4x1,4x28,9/1,3
Počet stanic	8
Počet nástupišť	8
Výrobní číslo	C5KE2214

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 4. 1. 2016;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 11. 2. 2016.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

3. Doplnění zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (MO)
4. Doplnění prahové desky pod kabinu - odstranění rizika č. 39 (MO)
5. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
6. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON s rekuperačním systémem.

Dodávka:

1. Stroj o rychlosti 1m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásky) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče (OP)
 - 1.3. doplnění osvětlení strojovny – odstranění rizika č. 23 (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 2.2. obousměrná komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásky* (MO)
2. Kryt protiváhy (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křidel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křidel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
3. Přípomocné práce (OP)
4. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
5. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
6. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 17 (MO)

Tabulka č. 16

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
D3	C5KE 2214, OTIS 2000E-VF, 320kg, 1m.s, 8/8	21	nedostatečné vzdálenosti ve strojovně
		11	přepážka vyvažovacího závaží
		49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

2.17. modernizace výtahu D4

Označení D4	Parametry výtahu
Typ výtahu	NHV Otis ELH
Nosnost	2000 kg
Rychlost	0,36 m/s
Počet stanic	5
Počet nástupišť	5
Výrobní číslo	C5KE2215

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 1. 9. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 9. 10. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Celoplošná světelná clona umístěná do vstupu kabiny – odstranění rizika č. 40 (MO)
2. Vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem (MO)

b) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nová řídící deska v rozvaděči (OP)
 - 1.2. doplnění osvětlení strojovny – odstranění rizika č. 23 (MO)
 - 1.3. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.2. doplnění osvětlení šachty – odstranění rizika č. 17 (MO)

c) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Montážní a přípomocné práce (OP)
2. Upravit mezeru mezi křídly šachetních dveří v dolní krajní stanici - je větší než předepisuje ČSN EN 81-2+A3 v čl. 7.1 (OP)
3. Výměna hydraulického oleje (OP)
4. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
5. Dodání průvodní dokumentace a dokladů v
6. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 18 (MO)

Tabulka č. 17

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
D4	C5KE 2215, A2N Hydro, 2000kg, 0,36m.s, 5/5	-	-

2.18. modernizace výtahu E1

Označení E1	Parametry výtahu
Typ výtahu	TOV Otis 2000 VF Simplex
Nosnost	630 kg
Rychlost	1 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	28,3/1,6x2x32,9/1,3 m
Počet stanic	8
Počet nástupišť	8
Výrobní číslo	C5KE2216

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 1. 7. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 9. 8. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

1. Stroj o rychlosti 1m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče (OP)
 - 1.3. osvětlení strojovny – odstranění rizika č. 23 (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
3. Kryt protiváhy – odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
3. Přípomocné práce (OP)
4. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
5. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
6. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 19 (MO)

Tabulka č. 18

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
E1	C5KE 2216, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1m.s, 8/8	49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

2.19. modernizace výtahu E2

Označení E2	Parametry výtahu
Typ výtahu	NHV Otis ELH
Nosnost	5000 kg
Rychlost	0,25 m/s
Počet stanic	2
Počet nástupišť	2
Výrobní číslo	C5KE2221

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 1. 10. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 8. 11. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Celoplošná světelná clona umístěná do vstupu kabiny - odstranění rizika č. 40 (MO)
2. Vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem (MO)
3. Doplnění zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (MO)
4. Osvětlení kabiny včetně nouzového osvětlení - odstranění rizika č. 45 a 46 (MO)
5. Kryty kotoučů a kladek - odstranění rizika č. 49 (MO)
6. Signalizace vážení v kabině - odstranění rizika č. 73 (OP)

b) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. ERO – revizní jízda do strojovny se signalizací polohy klece ve stanici (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska v rozvaděči (OP)
 - 1.3. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. obousměrná komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.2. osvětlení šachty doplnění - odstranění rizika č. 17 (MO)

c) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Montážní a přípomocné práce (OP)
2. Výměna hydraulického oleje (OP)
3. Vyrovnání poškozených křídel šachetních dveří v 1PP (OP)
4. Obnova protiolejového nátěru v prohlubni výtahu (OP)
5. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
6. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
7. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 20 (MO)

Tabulka č. 19

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
E2	C5KE 2221, A2N Hydro, 5000kg, 0,25m.s, 2/2	74	informace o bezpečném používání a údržbě výtahu
		77	Zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně

2.20. modernizace výtahu G1

Označení G1	Parametry výtahu
Typ výtahu	TOV E-line EP 2612 D Simplex
Nosnost	3200 kg
Rychlost	1 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	33,2/2,4x3x37,3/1,4
Počet stanic	9
Počet nástupišť	9 P
Výrobní číslo	C5KE2219

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 3. 2. 2016;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 11. 3. 2016.

Rozsah dodávky:

a) NOVÁ ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. mikroprocesorový rozvaděč (OP)
 - 1.2. frekvenční měnič (OP)
 - 1.3. uzamykatelný hlavní vypínač (OP)
 - 1.4. nový snímač otáček motoru stroje (OP)
 - 1.5. instalace ve strojovně (OP)
 - 1.6. lemování prostupů strojovna šachta (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

- 2.2. ploché vlečné kabely (OP)
- 2.3. koncové spínače (OP)
- 2.4. elektrická instalace v šachtě (OP)
- 2.5. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)
- 2.6. instalace spínače STOP do prohlubně (MO)
3. Elektroinstalace kabiny
 - 3.1. instalace ovladačové kombinace revizní jízdy (OP)
 - 3.2. instalace svorkovnice klece (OP)
 - 3.3. zvonek pod a na kabinu pro vyproštění osoby v šachtě - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 3.4. doplňkový instalační materiál (OP)
4. Přivolávače na nástupišťích v provedení
 - 4.1. směrová signalizace v tlačítku v každé stanici (směrová šipka) (OP)
5. Polohová a směrová signalizace v hlavní stanici (OP)
6. Ovladačová kombinace v kabině v provedení
 - 6.1. polohová signalizace (šipka) (OP)
 - 6.2. směrová signalizace (číslice) (OP)
 - 6.3. tlačítko zvonku (OP)
 - 6.4. tlačítko urychlení zavírání a otvírání dveří (OP)
 - 6.5. signalizace přetížení kabiny (OP)
 - 6.6. obousměrná komunikace kabina – dispečink (OP)

b) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nové motory pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nové řemeny pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

c) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

d) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

e) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Kryt protiváhy- odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)
2. Nový kryt trakčního kola (OP)
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
4. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
5. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 23 (MO)

Tabulka č. 20

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
G1	C5KE 2219, TNV 3200kg, 1m.s, 9/9	49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek
		47	Ochrana proti úrazu třecími kotouči, kladkami, řetěz.
		48	Ochrana proti vypadnutí la/řetězů z kladek/řetězek

2.21. modernizace výtahu G2

Označení G2	Parametry stávajícího výtahu
Typ výtahu	TOV Otis 2000 VF Simplex
Nosnost	630 kg
Rychlost	1,6 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	33,2/1,7x3,2x37,2/1,4 m
Počet stanic	9
Počet nástupišť	9
Výrobní číslo	C5KE2220

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 2. 2. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 12. 3. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Prahová deska pod kabinu – odstranění rizika č. 39 (neodpovídající délka prahové desky) (MO)
5. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
6. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče (OP)
 - 1.3. doplnění osvětlení strojovny (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIVÁŽÍ

Dodávka:

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy- odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
3. Přípomocné práce (OP)
4. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
5. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
6. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 21 (MO)

Tabulka č. 21

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
G2	C5KE 2220, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 9/9	49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

2.22. modernizace výtahu H1

Označení H1	Parametry výtahu
Typ výtahu	TOV Otis 2000 VF Simplex
Nosnost	630 kg
Rychlost	1 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	31,62/1,8x1,6x34,2/1,2 m
Počet stanic	10
Počet nástupišť	10
Výrobní číslo	C5KE2218

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 4. 1. 2016;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 11. 3. 2016.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu- odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
5. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

1. Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásky) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE**Dodávka:**

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče (OP)
 - 1.3. doplnění osvětlení strojovny - odstranění rizika č. 23 (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 2.2. obousměrná komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ**Dodávka:**

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásky* (MO)
2. Kryt protiváhy(MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE**Dodávka:**

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING**Dodávka:**

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ**Dodávka:**

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Přípomocné práce (OP)
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
4. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
5. Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 24 (MO)

Tabulka č. 22

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
H1	C5KE 2218, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1m.s, 10/10	11	přepážka vyvažovacího závaží
		49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek

2.23. modernizace výtahu J1

Označení J1	Parametry výtahu
Typ výtahu	OHV ELH
Nosnost	630 kg
Rychlost	0,63 m/s
Počet stanic	3/3
Počet nástupišť	3 P
Výrobní číslo	C5KE2231

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 1. 7. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 8. 8. 2015.

Rozsah dodávky: předělání hydraulického výtahu na trakční lanový a odstranění uvedených rizik

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy(MO)
3. Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)
4. Odstranění rizika č. 52 ochrana nadměrné rychlosti klece (MO)
5. Splnění normy A3 kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

1. Kompletní elektroinstalace (MO)
2. Stroj max 5 kW o rychlosti 0,63 m/s (OP)
3. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty + trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
4. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. mikroprocesorový rozvaděč umístěný v horní stanici (OP)
 - 1.2. uzamykatelný hlavní vypínač (MO)
 - 1.3. nový frekvenční měnič (OP)
2. Výměna elektrických dílů v šachtě
 - 2.1. poziční systém (snímače polohy) (OP)
 - 2.2. ploché vlečné kabely (OP)
 - 2.3. koncové spínače (OP)
 - 2.4. elektrická instalace v šachtě (OP)
 - 2.5. instalace spínače STOP do prohlubně (MO)
 - 2.6. obousměrná komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.7. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)
3. Elektroinstalace kabiny
 - 3.1. instalace ovladačové kombinace revizní jízdy (MO)
 - 3.2. duplikace kabinového ovladače jízdy do stanic před kabinu v každém patře- ovladač zabudovaný v rámu šachetních dveří bude osazen : tlačítky stanic, displejem se směrem jízdy a polohou výtahu; ovladač bude umožňovat: odeslání kabiny z nástupiště a přivolání do požadované stanice (MO)
 - 3.3. instalace Gongu – signalizace příjezdu do stanice
 - 3.4. instalace svorkovnice klece (MO)
 - 3.5. doplňkový instalační materiál (MO)
 - 3.6. nastavení parkování výtahu ve stanici s otevřenými dveřmi

d) PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

1. Nová vodítka protiváhy (MO)
2. Nová protiváha (MO)
3. Kryt protiváhy (MO)
4. Nárazníky pod protiváhu (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy riziko č. 13 (MO)
2. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
3. Přípomocné práce (OP)
4. Provedení zkoušky po podstatné změně (OP)
5. Dodání průvodní dokumentace (OP)
6. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 22 (MO)

Tabulka č. 23

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
J1	C5KE 2231, ELH 630kg, 0,63m.s, 3/3P	12	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě

2.24. modernizace výtahu J2

Označení J2	Parametry výtahu
Typ výtahu	OHV ELH
Nosnost	630 kg
Rychlost	0,63 m/s
Počet stanic	3
Počet nástupišť	3 P
Výrobní číslo	C5KE2231

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 1. 3. 2016;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 9. 4. 2016.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Doplnění zábradlí na kabinu – odstranění rizika č. 43 (MO)

b) ELEKTROINSTALACE**Dodávka:**

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nová řídicí deska v rozvaděči OP)
 - 1.2. instalování modulu pro zajištění A3 (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. obousměrná komunikace z šachty výtahu – odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.2. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

c) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING**Dodávka:**

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE**Dodávka:**

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

e) OSTATNÍ**Dodávka:**

1. Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy riziko č. 13 (MO)
2. Montážní a přípomocné práce (OP)
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
4. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
5. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 25 (MO)

Tabulka č. 24

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
J2	C5KE 2230, ELH 630kg, 0,63m.s, 3/4	12	Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě

2.25. modernizace výtahu J3

Označení J3	Parametry výtahu
Typ výtahu	OHV ELH
Nosnost	320 kg
Rychlost	0,4 m/s
Počet stanic	2
Počet nástupišť	2 P
Výrobní číslo	C5KE2231

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 1. 3. 2016;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 9. 4. 2016.

Rozsah dodávky:**a) KABINA VÝTAHU****Dodávka:**

1. Doplnění zábradlí na kabinu – odstranění rizika č. 43 (MO)

b) ELEKTROINSTALACE**Dodávka:**

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nová řídicí deska v rozvaděči (OP)
 - 1.2. instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. obousměrná komunikace z šachty výtahu – odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.2. doplnění nedostatečného osvětlení šachty- odstranění rizika č. 17 (MO)

c) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING**Dodávka:**

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

d) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE**Dodávka:**

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

e) OSTATNÍ**Dodávka:**

1. Výměna hydraulického oleje (OP)
2. Montážní a přípomocné práce (OP)
3. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
4. Dodání průvodní dokumentace (OP)
5. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 26 (MO)

Tabulka č. 25

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
J3	C5KE 2234, ELH 320kg, 0,4m.s, 2/2	77	Zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně

2.26. modernizace výtahu K1

Označení K1	Parametry výtahu
Typ výtahu	TOV Otis 2000 VF Simplex
Nosnost	630 kg
Rychlost	1 m/s
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	20,04/1,8x1,8x23,7/1,3
Počet stanic	5
Počet nástupišť	5
Výrobní číslo	C5KE2228

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 2. 2. 2015;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 12. 3. 2015.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu – odstranění rizika č. 43 (MO)
4. Doplnění prahové desky pod kabinu (MO)
5. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
6. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)
7. Výměna obložení a lišt vnitřního interiéru kabiny – vzor obkladu: tmavý ořech, dodržení ČSN EN 81-1+A3, bod 8.3.3, barva lišty – zlatá, plocha obložení cca. 5,5 m² (OP)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

1. Stroj o rychlosti 1m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče (OP)
 - 1.3. ERO revizní jízda ze strojovny včetně signalizace polohy klece ve stanici (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 2.3. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu – odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.2. doplnění nedostatečného osvětlení šachty- odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
3. Přípomocné práce (OP)
4. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
5. Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)
6. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 7 (MO)

Tabulka č. 26

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
K1	C5KE 2228, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1m.s, 5/5	49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek
		74	informace o bezpečném používání a údržbě výtahu
		77	Zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně

2.27. modernizace výtahu L1

Označení L1	Parametry výtahu
Typ výtahu	TOV E-Line EH 03512 D
Nosnost	250 kg
Rychlost	0,63 m/s
Počet stanic	6
Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně	21,5/1,3x1,2x25,2/1,3
Počet nástupišť	6
Výrobní číslo	C5KE2229

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne 1. 4. 2016;
předání dílčího plnění objednateli nejpozději do 9. 5. 2016.

Rozsah dodávky:

a) KABINA VÝTAHU

Dodávka:

1. Vážení zatížení kabiny (OP)
2. Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)
3. Zábradlí na kabinu – odstranění rizika č. 43 (MO)
4. Doplnění prahové desky pod kabinu (OP)
5. Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)
6. Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

b) BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

1. Stroj o rychlosti 1m/s (OP)
2. Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)
3. Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

c) ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

1. Elektroinstalace strojovny
 - 1.1. nový frekvenční měnič (OP)
 - 1.2. nová řídicí deska rozvaděče (OP)
2. Elektrické díly v šachtě
 - 2.1. Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)
 - 2.2. Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu – odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)
 - 2.3. doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

d) PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

1. Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)
2. Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

e) ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

1. Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)
2. Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)
3. Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)
4. Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)
5. Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)
6. Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)
7. Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

f) MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

1. Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

g) OSTATNÍ

Dodávka:

1. Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)
2. Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)
3. Přípomocné práce (OP)
4. Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)
5. Dodání průvodní dokumentace (OP)
6. Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 27 (MO)

Tabulka č. 27

ozn.	v. č.	č.	provozní rizika
L1	C5KE 2229, TOV 250kg, 0,63m.s, 6/6	49	kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek
		37	Samočinné vodorovně posuvné klecové dveře jsou v činnosti pouze, když otočné šachetní dveře jsou zavřené

* v případě, že bude použita technologie se systémem plochých pásů

** v případě, že bude použita technologie se systémem lan

3. Další požadavky na dodavatele

3.1. Transport materiálu a zařízení, pohyb pracovníků

- Veškerý transport materiálu do/z objektu ČNB, odvoz stavební sutě, demontovaných dílů a nezužitkováného materiálu bude probíhat garážemi v 1. suterénu, v hlavní budově ČNB nákladními výtahy A5 (-1/-3PP) a G1(-2PP/+5P) a následně po předem určených a dohodnutých trasách po chodbách v jednotlivých patrech, nebo vně budovy. Pro vstup pracovníků, kteří nebudou procházet s materiálem garážemi, je určena personální vrátnice ze Senovážné ulice a doprava výtahy ve schodišti D do/z jednotlivých pater. Dodavatel je povinen zajistit, aby se pracovníci pohybovali pouze po předem určených trasách.
- Nosnost nákladního výtahu G1 u schodiště G je 3200kg, výtahu A5 2500kg. Výtahy lze dopravovat tyčový materiál (trubky, profily apod.) do délky 3m a objemné předměty o délce max. 2,5 m a šířce 1,1m a výšce 1,95m.
- Vjezd vozidel do garáží je omezen maximálními provozními rozměry: šířkou 2680 mm, výškou 2650 mm a sklonem komunikace mezi ulicí Senovážnou a úrovní podlahy garáží 13 % pro vykládku a nakládku materiálu v prostoru před vnitřní závorou. Pro vjezd a parkování za vnitřní závorou je maximální výška vozidel omezená na 2260mm. Žádost o vjezd vozidel je nutné podat nejpozději 24hod. před plánovaným vjezdem, do žádosti se uvádí jméno a příjmení řidiče, RZ vozidla a tovární značka a typ vozidla.
- Zadavatel požaduje zajištění zvýšené ochrany keramických dlažeb na chodbách a hydroizolace v místě montáže proti poškození např. OSB deskami. Dodavatel je odpovědný za případná poškození stavebních konstrukcí nebo vybavení budovy (zejména rozvodů chladu, kabeláže silnoproudu a ISŘ) zaviněnými pracovníky při jejich pohybu po budově, transportu materiálu či zařízení a provádění montážních prací. Dodavatel je povinen tato poškození neprodleně odstranit na vlastní náklady a uhradit případné škody vzniklé omezením nebo znemožněním provozu objednatele.
- Veškerý transport stavební suti, olejů a jiných látek při jejichž transportu hrozí větší znečištění musí být proveden v uzavřených obalech a nejpozději do druhého dne odvezen mimo objekt ČNB.
- Pokud dojde ke znečištění transportní cesty vlivem činnosti dodavatele, je povinen na svoje náklady zajistit čistý úklid dotčených míst ve standardu ČNB.
- Pro správnou koordinaci a výkon prací je nezbytné, aby se dodavatel předem podrobně seznámil se situací na jednotlivých místech plnění. Jedná se zejména o způsob

demontáže a následné dodávky a montáže jednotlivých dílů, specifikovaných v bodech 2.1.1 až 2.3.6.

- Dodavatel zajistí během prací ochranu podlah, stěn, zařízení a blízkého okolí v místech plnění tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo znečištění. Pokud dojde ke znečištění majetku ČNB při činnosti dodavatele, je povinen na svoje náklady zajistit čistý úklid dotčených míst ve standardu ČNB

3.2. Nahlášení prací, hlučné práce

- Dodavatel musí nejpozději 24 hodin předem nahlásit dohlížejícímu pracovníkovi ČNB jména pracovníků a poznávací značky vozidel, pro která požaduje zajistit vjezd na složení nebo vyložení materiálu (parkování nákladních ani osobních aut v garážích ČNB není možné), rozsah prací v příslušném dni a dobu po kterou bude práce vykonávat, aby mohl vyřídit potřebnou administrativu spojenou se schválením vstupu pracovníků, vjezdu vozidel a rozsahu předpokládané pracovní doby. Pokud některý pracovník nebo některé vozidlo nebude předem nahlášeno, operativní zajištění vstupu nebo vjezdu není možné. Zadavatel si vyhrazuje právo požadavek neschválit, pokud tomu brání provozní důvody (vykládky smluvních dodavatelů ČNB, předem naplánované společenské akce v budovách ČNB apod.).
- Veškeré hlučné práce a práce, při kterých vznikají vibrace (bourání, řezání a vrtání) je možné v pracovních dnech provádět v čase od 17:00 do 6:00 hod následujícího dne a v ostatních dnech (So, Ne, svátky a pod.) v průběhu celého dne. Musí být předem nahlášeny dohlížejícím pracovníkem ČNB na řídící místnost bankovní policie a mohou být zahájeny až po odsouhlasení bankovní policií (mohou ovlivnit bezpečnostní systémy ČNB).
- Dodavatel je povinen při provádění veškerých prací dodržet limity hladin hluku stanovené příslušnými předpisy pro venkovní i vnitřní prostory a případná opatření pro jejich splnění zajistí Dodavatel na svoje náklady.

3.3. BOZ a PO

- Dodavatel je povinen dbát bezpečnostních požadavků objednatele stanovených v příloze č. 1 smlouvy o dílo, a dále dodržovat platné zákonné normy v oblasti bezpečnosti práce a požární bezpečnosti. Pokud bude provádět svařování nebo rozbrušování, je dodavatel povinen nejpozději dva dny před zahájením práce požádat pověřeného pracovníka ČNB o vystavení povolení k provádění požárně nebezpečných prací a poskytnout veškeré potřebné údaje a dokumenty pro jeho vystavení.
- Před zahájením prací provede zadavatel zaškolení pověřených pracovníků dodavatele o požadavcích BOZ a PO v budově ČNB.