

# KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

## E-02 – VÝKAZ VÝMĚR

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	<b>KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE</b> <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1				
<b>Název akce:</b> <b>ČNB ÚSTÍ NAD LABEM, KLÁŠTERNÍ 3301/11, ÚSTÍ N.L.</b> <b>ZMĚNA UŽÍVÁNÍ – BYTY-KANCELÁŘE</b>  <i><b>F1.1.4.7 Zařízení silnoprůdové a slaboprůdové</b></i> <i><b>elektrotechniky vč.bleskosvodů</b></i>			Místo:	Ústí nad Labem
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	<b>57/2015</b>
			Datum :	Červen 2015

**Rozpočet pro stavbu:****ČNB ÚSTÍ NAD LABEM, KLÁŠTERNÍ 3301/11, ÚSTÍ N.L. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTY NA KANCELÁŘE****F1.1.4.7 -SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY****Dodávky****Montáž**

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
<b>SILNOPROUDÉ ROZVODY</b>							
1	Svítlidlo "A" zářivkové 2x58W EP, leštěná mřížka	48	ks				
2	zářivka lineární T8 - 58W/840	96	ks				
3	Svítlidlo "B" zářivkové 2x36W EP, leštěná mřížka	8	ks				
4	zářivka lineární T8 - 58W/840	16	ks				
5	Svítlidlo "C" LED 28W, opálové sklo, do podhledu	12	ks				
6	Spínač č.1 design TANGO, 10A/250V	1	ks				
7	Spínač č.5 design TANGO, 10A/250V	12	ks				
8	Zásuvka 16A/250V, design TANGO	66	ks				
9	Elektroinstalační krabice	70	ks				
10	Kabel CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	390	m				
11	Kabel CYKY-J 5x1,5mm <sup>2</sup>	80	m				
12	Kabel CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	240	m				
13	Demontáže	16	hod				
14	Revize elektro	8	hod				
15	poplatek za reciklaci svítidla	68	ks				
16	poplatek za reciklaci světelného zdroje	112	ks				
17	Drobný instalační materiál	6	%				
<b>SILNOPROUDÉ ROZVODY CELKEM</b>							
<b>SLABOPROUDÉ ROZVODY</b>							
1	Rozvaděč RACK 19" 42U 800x600	1	ks				
2	Police 19" hl.350	2	ks				
3	Ventilační jednotka s termostatem 4 ventilátory	1	ks				
4	Zásuvkový panel 19" 6x230V/16A s přepětovou ochr.	1	ks				
5	AC WiFi router s funkcí klient, 802.11b/g/n, USB, 4xGLAN	2	ks				
6	Layer 2 switch. 24 portů 10/100/1000+1xSFP, 1xUSB, 1xminiUSB- management, PoE, IEEE 802.1.Q, IEEE 802.1X,	1	ks				
7	Kabel CYSY 3Cx2,5	20	m				
8	Vodič CYA 10 zelenožlutý	30	m				
9	Krabice ACIDUR	1	ks				
10	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6	3400	m				
11	Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.6,	3	ks				
12	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 vč.rámečku a krabice	30	ks				
13	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 vč.rámečku a krabice	4	ks				
14	Horizontální organizér 1U s víkem	4	ks				
15	Vertikální organizér (oka sada 5ks) s víkem	2	ks				
16	Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý	10	ks				
17	Patch kabel UTP kat.5e 2m modrý	10	ks				
18	Patch kabel UTP kat.5e 3m šedý	10	ks				
19	Popisný štítek datových zásuvek a panelů	68	ks				
20	Popisný štítek datových kabelů	68	ks				
21	Měření segmentu UTP	68	ks				
22	Konfigurace sítě	20	hod				
23	Revize napájení RACK	1	ks				
24	Demontáže	16	hod				
25	Drobný instalační materiál	6	%				
<b>SLABOPROUDÉ ROZVODY celkem</b>							
<b>KABELOVÉ TRASY</b>							
1	Lišta PVC 40x40	40	m				
2	Lišta PVC 24x22	85	m				
3	Lišta PVC 18x13	45	m				
4	Lišta PVC 80x40	8	m				
5	Lišta PVC 110x70	10	m				
6	Dvoudílný podparapetní žlab 150x50 s ocelovou přepážkou (komplet)	10	m				
7	Trubka ohebná 32mm	10	m				
8	Trubka ohebná 23mm	10	m				
9	Trubka ohebná 16mm	20	m				
10	Hmožděnka 8mm	100	ks				
11	Vrut 4x50	100	ks				
12	Podložka 4/15	100	ks				
13	Vázací pásek 295x3,5	100	ks				

**Rozpočet pro stavbu:****ČNB ÚSTÍ NAD LABEM, KLÁŠTERNÍ 3301/11, ÚSTÍ N.L. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTY NA KANCELÁŘE****F1.1.4.7 -SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY****Dodávky****Montáž**

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
14	Vázací pásek 205x3,5	100	ks				
15	Sekání drážek pro trubku do d-32	190	m				
16	Průraz stěnou do 45 cm	16	ks				
17	Průraz strop do 45 cm	1	ks				
18	Měření osvětlení vč.vyhotovení protokolu	1	ks				
19	Přepojení stávajících silno a slaboproudých rozvodů	20	hod				
20	Drobný instalační materiál	6	%				
<b>KABELOVÉ TRASY celkem</b>							
<b>Dodávky, montáž celkem (bez DPH)</b>							

**Rozpočet pro stavbu:****ČNB ÚSTÍ NAD LABEM, KLÁŠTERNÍ 3301/11, ÚSTÍ N.L. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTY NA KANCELÁŘE  
F1.1.4.7 -SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY**

<i>Název</i>	<i>Cena bez DPH</i>
<b>Dodávky celkem</b>	
<b>Montáže celkem</b>	
<b>Doprava materiálu</b>	
<b>Dokumentace skutečného provedení</b>	
<b>Celkem bez DPH</b>	