LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.P

OZNAČ. MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	PODLAHA		STĚNY úprava - obklad		STĚNY úprava -sokl		PODHLED	
1P701	PŘEDSÍŇ BYT Č.3	7.49	14.93	vlysy dub, RCA8010	sejmout			sokl masiv dub, RCB8010	sejmout	1 x sádrok, NIA9141	sejmout
1P701A	WC BYT Č. 3	2.59	6.46	ker.dlažba OAC1813	sejmout	ker.o.v#2.5m OAC1815	sejmout			1 x sádrok, NIA9142	sejmout
1P701B	KOMORA BYT Č.3.	2.36	6.94	PVC antistat RAA9120	sejmout			sokl masiv dub, RCB8010		1 x sádrok, NIA9141	sejmout
1P701C	KUCHYŇ BYT Č.3.	9.26	12.37	vlysy dub, RCA8010	sejmout			sokl masiv dub, RCB8010	sejmout	1 x sádrok, NIA9141	sejmout
1P701D	POKOJ BYT Č.3.	25.79	22.15	vlysy dub, RCA8010	sejmout			sokl masiv dub, RCB8010	sejmout	1 x sádrok, NIA9141	sejmout
1P701E	HALA BYT Č.3.	21.08	19.15	vlysy dub, RCA8010	sejmout			sokl masiv dub, RCB8010	sejmout	1 x sádrok, NIA9141	sejmout
1P702	KOUPELNA BYT Č. 4	4.02	8.18	ker.dlažba OAC1813	sejmout	ker.o.v#2.5m OAC1814	sejmout			1 x sádrok, NIA9142	sejmout
1P703	WC BYT Č.4	1.49	5.36	ker.dlažba OAC1813	sejmout	ker.o.v#2.5m OAC1814	sejmout			1 x sádrok, NIA9142	sejmout
1P704	POKOJ BYT Č.4	19.45	17.65	vlysy dub, RCA8010	sejmout			sokl masiv dub, RCB8010	sejmout	1 x sádrok, NIA9141	sejmout
1P705	POKOJ BYT Č.4	17.06	16.55	vlysy dub, RCA8010	sejmout			sokl masiv dub, RCB8010	sejmout	1 x sádrok, NIA9141	sejmout
1P706	KUCHYŇ BYT Č.4.	14.07	15.65	PVC antistat RAA9120	sejmout	ker.o.v#1.5m OAC1814	sejmout	sokl masiv dub, RCB8010	sejmout	1 x sádrok, NIA9141	sejmout
1P825	CHODBA	5.52	9.98	mramor.dl, SBA8010	sejmout			sokl mramor SBB8011	sejmout	1 x sádrok, NIA9131	sejmout
1P826	PŘEDSÍŇ BYT Č. 4	12.97	20.21	vlysy dub, RCA8010	sejmout			sokl masiv dub, RCB8010	sejmout	1 x sádrok, NIA9131	sejmout

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.P

OZNAČ. MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	PODLAHA		STĚNY úprava - obklad		STĚNY úprava -sokl		PODHLED	
2P701	KNIHOVNA	20.35	24.04	vlysy dub, RCA8010	sejmout			sokl masiv dub, RCB8010	sejmout	1 x sádrok, NIA9141	sejmout
2P701A	KOUPELNA B.Č. 3	8.08	19.45	ker.dlažba OAC1813	sejmout	ker.o.v#2.55m OAC1815	sejmout			1 x sádrok, NIA9142	sejmout
2P701B	PRACOVNA B.Č.3	20.17	20.00	vlysy dub, RCA8010	sejmout			sokl masiv dub, RCB8010	sejmout	1 x sádrok, NIA9141	sejmout
2P702	KOUPELNA +WC	5.84	10.32	ker.dlažba OAC1813	sejmout	ker.o.v#2.55m OAC1815	sejmout			1 x sádrok, NIA9142	sejmout
2P703	LOŽNICE B.Č.3	20.81	18.98	vlysy dub, RCA8010	sejmout			sokl masiv dub, RCB8010	sejmout	1 x sádrok, NIA9131	sejmout
2P704	LOŽNICE B.Č. 3	16.87	16.59	vlysy dub, RCA8010	sejmout			sokl masiv dub, RCB8010	sejmout	1 x sádrok, NIA9131	sejmout
2P705	LOŽNICE B.Č. 3	14.13	15.66	vlysy dub, RCA8010	sejmout			sokl masiv dub, RCB8010	sejmout	1 x sádrok, NIA9131	sejmout
2P827	CHODBA	10.95	20.93	vlysy dub, RCA8010	sejmout			sokl masiv dub, RCB8010	sejmout	1 x sádrok, NIA9141	sejmout
1PLA	VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ 1.P/ 2.P	5.41	11.95	dřevěné nášlapy						1 x sádrok, NIA9141	sejmout

POZNÁMKA:

1) PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA SONDA DO STROPNÍ KONSTRUKCE V MÍSTĚ PLÁNOVANÉHO UMÍSTĚNÍ VÝTAHU, ABY SE OVĚŘIL SKUTEČNÝ STAV A ROZMÍSTĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE, ZDA ODPOVÍDÁ PŘEDANÝM PROJEKTOVÝM PODKLADŮM

2) V SOKLOVÝCH ČÁSTECH POD RADIÁTORY UT BUDOU PO DEMONTÁŽI DŘEVĚNÉHO SOKLU ZAIZOLOVÁNY TRUBNÍ ROZVODY UT A OSAZENY PARAPETNÍ I ATYP. ELEKTROŽLABY, SPOLEČNĚ PAK BUDE SOKL ZAKLOPEN DŘEVĚNÝM KRYTEM

3) BUDOU PROVEDENY DEMONTÁŽE OZNAČENÝCH PODHLEDŮ A PODLAH

4) PROSTUPY A DRÁŽKY PRO INSTALACE VIZ VÝKRES NAVRHOVANÉHO STAVU A ČÁSTI PROJEKTŮ POFESÍ

LEGENDA MATERIÁLU

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- PŘEKLADY OSAZENÉ PŘED VYBOURÁNÍM OTVORU
- SEJMUTÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- Dr — STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY VYTÁPĚNÍ URČENÉ K DEMONTÁŽI
- Dr Zm — STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY VYTÁPĚNÍ URČENÉ K DEMONTÁŽI A POZDĚJI KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI
- Dr Zj — STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY VYTÁPĚNÍ URČENÉ K DEMONTÁŽI A POZDĚJI KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI NA JINÉ MÍSTO
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY K DEMONTÁŽI
- ZÁRUBEŇ K DEMONTÁŽI, KŘÍDLO DVEŘÍ K DEMONTÁŽI A ZPĚTNÉ MONTÁŽI NA JINÉ MÍSTO
- DVEŘE K DEMONTÁŽI VČ. ZÁRUBNÉ
- STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY VYTÁPĚNÍ BEZE ZMĚN
- DP — DEMONTÁŽ STÁV.PODHLEDU
- OP — ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY
- BV — BOURÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU VE VODOROVNÉ KONSTRUKCI STROPU MEZI 1.P A 2.P
- POVĚŘIT POLOHU OCELOVÝCH PRVKŮ STROPU MEZI 1.P A 2.P- V PROJEKTU JSOU ZAPRACOVÁNY PŘEDANÉ PODKLADY
- PŘ — NOVÝ OCELOVÝ PŘEKLAD OSADIT PŘED VYBOURÁNÍM NOVÝCH STAVEB.OTVORŮ
- RD — REVIZNÍ DVÍŘKA DEMONTÁŽ NÁSLEDNÁ MONTÁŽ NA JINÉ MÍSTO
- DS — DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH SOKLŮ S ROZVODY UT PRO JEJICH ZAIZOLOVÁNÍ
- DZ — DEMONTÁŽ VYZNAČENÝCH ČÁSTI ZÁBRADLÍ PO PROVEDENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH OBKLADŮ BUDOU ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY
- PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA OCEL. PROFILŮ PODEL PŮV.PD KOLEM VÝTAHU
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE BEZE ZMĚN (KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ)

Objednatel DOKUMENTACE / stavby:

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Razítko:

Ověřil:

Datum: Podpis:

Zpracovatel PD

D E S **P r a h a**, s.r.o.
projektová a konzultační kancelář
Na Petynce 152/84, 169 00 Praha 6
tel./fax.: 220 51 51 64, 220 51 51 72
e-mail: des@des.cz, www.des.cz

CONSILIUM ai, s.r.o.

HIP: ING. TOMÁŠ PINKAVA
Architekt: ING. ARCH. MARTA ŠIMONÍKOVÁ
Vypracoval: ING. IVA CHORVÁTOVÁ

Název:
Přemístění odbor. knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor kongresového centra ČNB

Profese:
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

Příloha:
1.a 2. patro - stávající stav a bourací práce

DOKUMENTACE	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	
POČET FORM.	8 x A4
DATUM	11.2016
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.1.b 03