HRANICE ŘEŠENÉHO PROSTORU

3P502B
3P502A
3P502
3P503
3P504
3P504A
3P505
3P505A
3P505B
3P806
3P501
3P817
3P827
3PH
3PH1
3PTHP4
3PTHZ2
3PTHK1
3PTHK2
3PTHP6
3PPHV1
3PTHH2
3PPHP1
3PTHP3

Provést nové malby

Rozsah navržených úprav:
Stěny: oprava omítek 30%, nové malby
Podlaha: penetrace, samoniv.stěrka, marmoleum, sokl
Strop: oprava a doplnění SDK, malba

Otvor zazdít, omítka

Rozsah navržených úprav:
Stěny: oprava omítek 30%, nové malby
Podlaha: penetrace, samoniv.stěrka, marmoleum, sokl
Strop: oprava SDK, malba

Rozsah navržených úprav:
Stěny: oprava omítek 30%, nové malby
Podlaha: penetrace, samoniv.stěrka, marmoleum, sokl
Strop: oprava SDK, malba

přesunuté dveře, obložky nové
MAA 1325

Opatření po dobu výstavby
Ohrazení z OSB+PE folie

Rozsah navržených úprav:
Stěny: oprava omítek 100%, nové malby
Podlaha: penetrace, samonivelač.stěrka,keram. zámečková dlažba dtto 3P806
Strop: nový SDK podhled plný, malba

Otvor zazdít, omítka
malba, doplnit sokl-štukolustro
(leštěná omítka imitace mramoru)

Opatření po dobu výstavby
Ohrazení z OSB+PE folie

Rozsah navržených úprav:
Stěny: oprava omítek 30%, nové malby
Podlaha: penetrace, samoniv.stěrka, marmoleum, sokl
Strop: oprava SDK, malba

Umyvadlo doplněné

doplnit kryt radiátoru shodný jako v ostatních kancelářích (Z2)

Provést nové malby

+16,631
+16,630
+16,632
+16,631
+16,631
+19,169
+17,668
+16,026

S.V.=3,05
S.V.=2,60
S.V.=2,75
S.V.=2,85
S.V.=3,00
S.V.=3,21

SCHEMA OBJEKTU SO 01



č.místnosti	plocha	název	doplňující název
3P501	15,43	chodba	
3P502	18,75	kancelář	referent
3P502A	13,92	kancelář	vedoucí
3P502B	3,42	sklad	
3P503	21,41	kancelář	referent
3P504	3,39	WC	předsíň
3P504A	1,18	WC	
3P505	13,63	kancelář	referent
3P505A	2,05	zádveří	hyg. buňky
3P505B	1,15	buňka	hygienická
3P810	122,3	chodba	
3P812	38,75	chodba	schodiště
3P816	33,59	chodba	schodiště
3P817	12,32	chodba	schodiště
3P818	3.402	chodba	
3P827	2,85	balkon	

PŘÍMO DOTČENÉ MÍSTNOSTI JSOU PODBARVENÉ
PODROBNĚJŠÍ TAB.MÍSTNOSTÍ VIZ PŘÍLOHA 06

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE — NENOSNÉ VÝPLŇOVÉ ZDIVO

Název akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY

- úprava prostor sociálního programu ve 3. patře a úprava strojovny inergenu v 1. patře na kanceláře

OBJEKT SO 01 - Hlavní budova ČNB , Na Příkopě 28 a Senovážná 846/1

Zadavatel:
ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1

OVĚŘIL
DATUM

Zhotovitel PD:
DES Praha, s.r.o.
Terronská 880/58, 160 00 Praha 6
tel./fax.: 220 515 164, 220 515 172
e-mail: des@des.cz, www.des.cz

PROJEKTANT	
ING. VÁCLAV KREJČÍ	
VYPRACOVAL	
MICHAL ČERVENKA	
KONTROLA	

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY
- úprava prostor sociálního programu ve 3. patře a úprava strojovny inergenu v 1. patře na kanceláře

D.1. - VÝKRESOVÁ ČÁST

DOKUMENTACE	projekt
ČÍSLO ZAKÁZKY	438 2017
POČET FORM.	
DATUM	01 2017
MĚŘÍTKO	1 : 50

ČÍS. KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
	D.1	103

PŮDORYS 3P, NÁVRH