

evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-076-17
evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-139-17
evidenční číslo dodatku č. 2 ČNB: 92-229-17
evidenční číslo dodatku č. 3 ČNB: 92-266-17
evidenční číslo dodatku č. 4 ČNB: 92-348-17

50D č. 2-1/ČNB-STUDOVNY/17

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo evid. č. smlouvy ČNB: 92-076-17

Smluvní strany:

Česká národní banka

sídlo: Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ 48136450

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

(dále jen „objednatel“)

a

AVERS, spol. s r.o.

sídlo: Michelská 240/49

141 00 Praha 4

IČ: 41190840

DIČ: CZ41190840

zastoupená: Janem Koškou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 3445

(dále jen „zhotovitel“).

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 2.3.2017 smlouvu o dílo, evid. č. smlouvy ČNB: 92-076-17, na akci „**Přemístění studoven odborné knihovny a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB**“ (dále také jako „smlouva“).

V rámci provádění 1. dílčího plnění (1. etapy) dle smlouvy vznikla potřeba provést vícepráce a neprovést některé práce, které byly předmětem smlouvy.

Smluvní strany se tak dohodly v rámci 1. dílčího plnění (1. etapy) na provedení stavebních prací v celkové ceně **79.161,33 Kč** bez DPH a na neprovedení stavebních prací v celkové ceně **-91.074,97 Kč** bez DPH, a to vše v rozsahu uvedeném v příloze č. 2.2. d) tohoto dodatku.

V rámci provádění 2. dílčího plnění (2. etapy) dle smlouvy vznikla potřeba provést vícepráce a neprovést některé práce, které byly předmětem smlouvy.

Smluvní strany se tak dohodly v rámci 2. dílčího plnění (2. etapy) na provedení stavebních prací v celkové ceně **577.157,23 Kč** bez DPH a na neprovedení stavebních prací v celkové ceně **-450.673,81 Kč** bez DPH, a to vše v rozsahu uvedeném v příloze č. 2.2. d) tohoto dodatku.

Objednatel přistoupil ke změně smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 4 (dále také jako „dodatek“) u víceprací a méněprací dle změnového listu č. 3 až 17, 19, 21 až 22 v částce ve výši 702.962,37 Kč bez DPH v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), a u víceprací a méněprací dle změnového listu č. 18 a 20 v částce ve výši 495.104,96 Kč bez DPH v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

Článek I

Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se v souladu s čl. 21 odst. 3 mění takto:

1. Zhotovitel v rámci 1. a 2. dílčího plnění (1. a 2. etapy) **provedl a předal objednateli vícepráce a neprovedl méněpráce** specifikované v příloze č. 2.2.d) smlouvy.
2. Celková cena 1. dílčího plnění (1. etapy) činí po přičtení víceprací a odečtení méněprací, specifikovaných v příloze č. 2.2.d) smlouvy, částku ve výši **4.816.917,87 Kč** bez DPH.
Celková cena 2. dílčího plnění (2. etapy) činí po přičtení víceprací a odečtení méněprací, specifikovaných v příloze č. 2.2.d) smlouvy, částku ve výši **3.103.160,98 Kč** bez DPH.
Celková cena díla, tedy cena za provedení 1. dílčího plnění (1. etapy) a 2. dílčího plnění (2. etapy), se zvyšuje na částku ve výši 7.920.078,85 Kč bez DPH. Bližší specifikace cen je uvedena v cenové tabulce – výkazu výměr (příloha č. 2.2, 2.2. c) a 2.2. d) smlouvy).
3. Daňový doklad na cenu 2. dílčího plnění (2. etapy) díla ve výši **3.103.160,98 Kč** bez DPH a opravný daňový doklad na snížení ceny 1. dílčího plnění (1. etapy) je zhotovitel povinen vystavit neprodleně po nabytí účinnosti tohoto dodatku; pro vyloučení pochybností se ustanovení čl. 4 odst. 4.11, 4.12 a 4.13 smlouvy použijí na opravný daňový doklad obdobně.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na provedené vícepráce specifikované v příloze č. 2.2.d) smlouvy v rozsahu a za podmínek shodných jako jsou uvedeny v čl. 16 smlouvy.

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 se nemění.

evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-076-17
evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-139-17
evidenční číslo dodatku č. 2 ČNB: 92-229-17
evidenční číslo dodatku č. 3 ČNB: 92-266-17
evidenční číslo dodatku č. 4 ČNB: 92-348-17

3. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech. Po podpisu si objednatel ponechá 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Přílohy:

Příloha č. 2.2. d) – Cenová nabídka – výkaz výměr, včetně změnových listů
– 1. a 2. dílčí plnění vícepráce a méněpráce

V Praze dne: 31. 10. 2017

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Vírů
ředitel sekce správní

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

V Praze dne: 30. 10. 2017

Za zhotovitele:

Jan Koška
jednatel společnosti

AMERS spol. s r.o.
Michelská 240, 141 00 PRAHA 4
tel.: 261 224 033-7, fax: 261 220 189
IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

ČNB ČESKÁ KRAJODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
48

11.10.2017

Stavba: Přemístění odborné knihovny do hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB

ČNB Rekapitulace změnových listů

číslo ZL	Popis změny	dle čísla bodu zápisu z KD	Bilance	Odpověď	Připočet	poznámka
1	1. etapa:					
1	Apartruh 4 patro		27 820,00 Kč	-	17 788 Kč	45 408 Kč
2	Odborná knihovna - 1. etapa		334 614,87 Kč	-	309 333,95 Kč	643 948,71 Kč
ZL 1. etapa			362 234,87 Kč	- 327 121,85 Kč	689 356,71 Kč	dodatek č. 2 SOD dodatek č. 3 SOD
2	2. etapa:					

3	Truhlářské výroby (ovéř) - 1. etapa		11 913,64 Kč	-	91 074,97 Kč	79 161,33 Kč	podepsán
4	Elektronistalace - 1. část	1.8	17 813,79 Kč	-	1 332,11 Kč	19 145,89 Kč	podepsán
5	VZT - D+M potrubí v šachtě v MPE15	5.3	3 194,49 Kč	-	- Kč	3 194,49 Kč	podepsán
6	ZTI - změna sílonů a podomítkových desek WC splachovačů	3.6.	12 295,01 Kč	-	8 624,77 Kč	18 919,79 Kč	podepsán
7	Přemístění stávajících rozvodů EI z úvodu kůže s potrubím VZT	6.1.	1 592,97 Kč	-	- Kč	1 592,97 Kč	podepsán
8	EI - změna standardu vypínačů a zásuvek	4.4.7.	8 636,55 Kč	-	3 155,88 Kč	11 792,43 Kč	podepsán
9	VZT - změna typu potrubí v MPE30	4.2	25 036,12 Kč	-	40 627,27 Kč	15 591,15 Kč	podepsán
10	SDK - předstěna pro rozvody instalací v MPE21	4.6	4 537,24 Kč	-	628,43 Kč	5 165,67 Kč	podepsán
11	Ukončení stávajících výrobu elektro v podkroží v MPE15	4.4.8.	2 222,76 Kč	-	- Kč	2 222,76 Kč	podepsán
12	Vyrovnání podkladu pod podlahovou krytinu v MPE11A	8.4	36 211,69 Kč	-	- Kč	36 211,69 Kč	podepsán
13	Změna rozvodu obkladu stěn na soc. zařízení v MPE20B	8.3.	245,89 Kč	-	746,40 Kč	500,50 Kč	podepsán
14	Elektronistalace - 2. část	1.8.	15 144,94 Kč	-	- Kč	15 144,94 Kč	podepsán
15	Změna v trase rozvodů chlazení	8.5	21 786,35 Kč	-	28 243,62 Kč	4 457,27 Kč	podepsán
16	Konstrukce truhlářské (2. etapa)	2.1.	35 660,26 Kč	-	45 882,42 Kč	10 202,16 Kč	podepsán
17	Úpravy stávajících parketových podlah	2.4.	38 822,35 Kč	-	61 173,12 Kč	24 350,78 Kč	podepsán
18	ZTI - změny v rozvodech	5.4., 5.5., 4.5	49 651,66 Kč	-	1 546,30 Kč	51 197,96 Kč	podepsán
19	Elektronistalace - 3. část	7.6.	37 380,34 Kč	-	28 334,92 Kč	65 715,26 Kč	podepsán
20	SDK - úprava SDK konstrukcí v jednotlivých místnostech dle skutečnosti	5.2.	12 302,66 Kč	-	227 331,68 Kč	215 029,02 Kč	podepsán
21	Renovace parket v konferenčních sálech		55 034,50 Kč	-	- Kč	55 034,50 Kč	podepsán
22	Úprava obkladu OK - učebny		14 621,11 Kč	-	7 066,89 Kč	21 688,00 Kč	podepsán
ZL 2. etapa			114 669,77 Kč	- 541 748,78 Kč	656 318,55 Kč		

Celkem ZL 1. a 2. etapa

478 804,64 Kč - 868 870,63 Kč 1 345 675,26 Kč

za dodavatele
AVERS spol. s r.o.
Ing. František Janša

starý vedoucí

podpis

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 3

Datum vystavení: 1.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část C Odborná knihovna - 1.etapa /přízemí, mezanin, 1. a 2.patro v Hypšmanově přístavbě

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:

Předmětem tohoto návrhu změnového listu je demontáž dveřních obložkových zárubní pro další použití, demontáž dveřních křídel, přemístění vybraných dveří do skladu investora, demontáž dveří v m.č. MP701 a montáž dveří 600/2000 (přemístěné z MP706)

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * není

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * O:
11913,64 Kč + DPH 2501,86 Kč = CELKEM 14415,50Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~ * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol,s r.o., Ing. František Jansa


PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele*/zhotovitele*:

Souhlasím
SOUHLASÍM
PRŮVLAH

ING. ARCH. MICHAELA HULÍČEK
CERNÝ

*) nevhodící se škrtněte!



spol. s r.o.

STAVĚBNÍ ČINNOST A OBNOVA PAMÁTEK

CONSTRUCTION & HISTORIC LANDMARK RENOVATION

Stavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: C - Odborná knihovna - 1. etapa
Projekt:

Změnový list č. ZL 3

Datum: 1.9.2017

název ZL:

Truhlářské výrobky - úpravy dveří v odborné knihovně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	odpočty		připočty	
				Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
001:	766	Konstrukce truhlářské					
1	766-1	Dveře a zárubeň, die typu D2, křídlo stávající, vz. TABULKA VÝROBKŮ D.1 b 11, nová zárubeň!!	kus		-8 175,00		
2	766-10	Dveře a zárubeň, die typu D11, křídlo stávající, vz. TABULKA VÝROBKŮ D.1 b 11, nová zárubeň!!	kus		-8 175,00		
3	766-12	Dveře a zárubeň, die typu D18, křídlo stávající, vz. TABULKA VÝROBKŮ D.1 b 11, nová zárubeň!!	kus		-2 500,00		
4	766-13	Dveře a zárubeň, die typu D1, křídlo stávající, vz. TABULKA VÝROBKŮ D.1 b 11, nová zárubeň!!	kus		-7 635,00		
5	766-2	Dveře a zárubeň, die typu D3, křídlo stávající, vz. TABULKA VÝROBKŮ D.1 b 11, nová zárubeň!!	kus		-7 955,00		
6	766-3	Dveře a zárubeň, die typu D5, křídlo stávající, vz. TABULKA VÝROBKŮ D.1 b 11, nová zárubeň!!	kus		-8 660,00		
7	766-4	Dveře a zárubeň, die typu D6, křídlo stávající, vz. TABULKA VÝROBKŮ D.1 b 11, nová zárubeň!!	kus		-8 055,00		
8	766-7	Dveře a zárubeň, die typu D8, křídlo stávající, vz. TABULKA VÝROBKŮ D.1 b 11, nová zárubeň!!	kus		-9 880,00		
9	766-8	Dveře a zárubeň, die typu D9, křídlo stávající, vz. TABULKA VÝROBKŮ D.1 b 11, nová zárubeň!!	kus		-14 720,00		
10	766-9	Dveře a zárubeň, die typu D10, křídlo stávající, vz. TABULKA VÝROBKŮ D.1 b 11, nová zárubeň!!	kus		-8 175,00		
11	H2S 2122	Opětorná demontáž stávajících dřevěných obložkových zárubeň a dveřních křídel pro další použití (celkem 20 ks) vč. pasportáže	hod	40		328,00	13 120,00
12	H2S 2122	Hodnová účtovací sazba truhlář odborný	hod	28		328,00	9 184,00
13	H2S 2122	Montáž stávajících dřevěných křídel u přemístěných dveří (11 ks)	hod	22		328,00	7 216,00
14	H2S 2122	Repara stávajících dřevěných křídel u přemístěných dveří (11 ks)	hod	6		328,00	1 968,00
15	H2S 2121	Uložení dveří do skladiště investora (9 ks dveří vč. zárubeň)	hod	3		292,00	876,00
16	H2S 4111	Hodnová účtovací sazba řet.	hod	1		249,00	249,00

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 4

Datum vystavení: 29.8.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část B Konferenční sály - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:


Předmětem tohoto návrhu změnového listu jsou práce a dodávky profese elektroinstalace silnoproud, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci, ale jsou po provedení stavby nezbytné.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~*/ ZVÝŠENÍ *

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~*/ ZVÝŠENÍ * O:
17813,79 Kč + 3740,90 DPH Kč = CELKEM 21554,69 Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~*/ ~~PRODLOUŽENÍ~~* O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol.s r.o., Ing. František Jansa


PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele*/zhoto

Souhlasil
Souhlasím
Souhlasím
J. TUKLAPKÝ

PILOTHA VÍROK
MRS. MICHAELA HAVLÍČKOVÁ

*) nevhodící se škrtněte!



spol. s r.o.

STAVEBNÍ ČINNOST A OBNOVA PAMÁTEK

CONSTRUCTION & HISTORIC LANDMARK RENOVATION

Stavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: B - Konferenční sály - 2. etapa

Změnový list č. ZL 4

Datum: 29.8.2017

název ZL:

Elektroinstalace - práce nezahnuté v PD a rozpočtu, nezbytné pro realizaci stavby - 1. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		připočty	
					Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
Elektroinstalace silnoproud								
1.	Dodávka a montáž napájení splechování písoáru v m.č. MP621							
1	8421	CYKY 3x1,5	m	5,00				1 640,22
2	8423	CYKY 3x2,5	m	4,00			23,60	118,00
3	741112003	Krabice odbočná KOPOS KO125E dodávka vč. víčka KO125V	ks	1,00			30,20	120,80
4		Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	ks	1,00			108,00	108,00
		zapojení transformátore.					61,42	61,42
5	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný	hod	1,00			367,00	367,00
6	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný	hod	1,00			367,00	367,00
		posouzení stavební práce						
7	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	2,00			249,00	498,00
2.	Úprava stávající elektroinstalace chodba MP630 - přeložka rozvodů EI ve stávající bourané stěně mezi MP630 a MP613							
Obnovení stávajícího vedení ve zděvu:								
1	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,00			249,00	996,00
Demontáž stávajícího vedení:								
2	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný	hod	3,00			367,00	1 101,00
Demontáž stávajících rozbočných a příslušných krabic KRE8 + KPE8:								
3	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný	hod	2,00			367,00	734,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	odpočty		připočty	
				Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. cena
4	HZS2222	Zařízení montáž stávajícího vedení Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	5,00			387,00
5	HZS2222	Zařízení montáž stávajících rozbočních a přístrojových kerámie KRE8 + KP88: Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	4,00			387,00
3.	Úprava stávající elektroinstalace místnosti MP611A (sezónní šatna)- příločka rozvodů EI v místě bouraného dveřního otvoru						2 215,00
1		Demontáž + montáž stávajícího rozvodů elektroinstalace					
2	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	4,00			387,00
3	HZS1292	Pomocné stavební práce Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	3,00			249,00
4.	Kuchyně, linka v chodbě MP830 - doplnění elektroinstalace (navýšení počtu napájecích okruhů z 1 na 3 (myčka, lednička, trojzásuvka nad linkou), napájení z petrového rozvedáče 2RH - doplnění jističů v rozvedáči)						4 419,00
1	HZS2222	Úprava stávající rozvodnice (otevření, průzkum, úprava pro napojení nových jističů): Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	3,00			387,00
2		Dodávka jističe 1F 16A schrack B16/1 montáž jističů (3ks):	ks	3,00			120,00
3	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	2,00			387,00
4	HZS2222	Ukončení kabeláže a zapojení do svorkovnic:					
5	sl23	Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	1,00			387,00
6	HZS1292	Pomocné stavební práce Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	m	45			30,20
5.	Změna trasy napájení rozvodnice RAT v MP614						488,00
1	sl25	1-CHKE-V J 5x6	m	7,00			115,60
2	sl23	CYKY 3Jx2,5	m	14,00			30,20
3	sl21	CYKY 3Jx1,5	m	14,00			23,60
4	741110512	Ušta Měpro 100x40 elektroinstalace LV100x40 vřídaci bílá Montáž šta a karabek vřídaci šířky přes 60mm do 120 mm s vřídlem	m	3,00			80,00
5		Pomocné stavební práce: Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	m	3,00			62,75
6	HZS1292		hod	5,00			249,00
5.	Odpčet 3 ks záruvek v MP614						
1	sl18	Dvozásuvka	ks	-3,000000	214,40	1 227,60	843,20

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 5

Datum vystavení: 29.8.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část B Konferenční sály - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:

Předmětem tohoto návrhu změnového listu je dodávka a montáž vzduchotechnického pozink. potrubí 400x300/2000mm v instalační šachtě v m.č.MP615 na základě požadavku objednatele.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~ * / ZVÝŠENÍ *

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~ * / ZVÝŠENÍ * O:
3194,49 Kč + DPH 670,84 Kč = CELKEM 3865,33Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~ * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol,s r.o., Ing. František Jansa

PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele*/zhotovitele

Souhlasím
Souhlasím
SEUHLASÍ
PRŮVLAŽTÍ

PETR MATĚJKA

ING. ARN. MICHAELA HAVLÍČKOVÁ

(ERN)

*) nehodící se škrtněte!



spol. s r.o.

STAVEBNÍ ČINNOST A OBNOVA PAMÁTEK

CONSTRUCTION & HISTORIC LANDMARK RENOVATION

Stavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: B - Konferenční sály - 2. etapa

Změnový list č. ZL 5

Datum: 29.8.2017

název ZL: VZT - D+M VZT potrubí v šachtě v PM615

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty	přípočty	Cena
	751	Vzduchotechnika					
	751510013	VZT potrubí pozink. 0,4 x 0,3 - dodávka a montáž	m	2,000			2 460,00
	998751102	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,13 m2	l	0,026			80,66
		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m					
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
	972054491	Vybourání otvoru 0,50x0,35 m v ŽB stropní kci II. 250mm	m3	0,044			286,44
		Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm		0,044			
		0,5*0,35*0,25					
					odpočty	přípočty	2 827,10
							367,39
Díl:	VN	Vedlejší náklady					
1	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000			206,89
	vn4	Koordináční činnost, díle ustanovení ve smlouvě o dílo	soubor	1,000			33,78

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 6

Datum vystavení: 4.8.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část B Konferenční sály - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:

Předmětem tohoto návrhu změnového listu jsou změny oproti projektové dokumentaci. Jedná se o změny v rozvodech instalací – zařizovacích předmětech ZTI. Konkrétně o použití stejných typů sifonů k umyvadlům a tlačítek WC podomítkových splachovačů jaké byly použity již během realizace 1. etapy v Odborné knihovně.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~*/ ZVÝŠENÍ *

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~*/ ZVÝŠENÍ * O:
12295,01 Kč + DPH 2581,95 Kč = CELKEM 14876,96 Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~*/ PRODLOUŽENÍ* O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol.s r.o., Ing. František Jansa

PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele*/zhotovitele*:

SOHLASÍ
SOHLASÍ
PŘÍKLAD

ING. ARTH. MICHAEL PRUTCHOV

*) nehodící se škrtněte!

Slavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: B - Konferenční sály - 2. etapa

Změnový list č. ZL 6

Datum: 4.8.2017

název ZL: ZTI - sifony k umyvadlům, splachovací tlačítka podomítkových splachovačů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	odpočty		přípočty	
				Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
		Zdravotnětechnické instalace			6 105,05		17 435,50
		Sifony k umyvadlům			-		2 996,50
1	725860213R00	Sifon umyvadlový D 40 mm	kus	288,01	804,02		
2	725860261R00	Vypust umyvadlový, stále otevřená část 1. etapa. 3 ks 2. etapa	kus	109,66	968,90		
3		Multi sifon umyvadlový trubkový bez voku S/4" 32 CR SIKO	kus			247,00	741,00
4		PE zásevné těsnění Geberit 450/32mm	kus			74,00	222,00
5		Vlnit umyvadlový S/4" clic-clac SIKO s malou zátkou CR	kus			362,00	1 086,00
6	H252212	Montáž sifonů umyvadlových do D 40 - 3 ks	hod			387,00	387,00
7	H252212	Montáž zásevného těsnění 3 ks	hod			387,00	183,50
8	H252212	Montáž ventilů Click -clac - 3ks	hod			387,00	387,00
		Splachovací tlačítka WC podomítkových splachovačů			4 314,13		14 469,00
9	725010	Splachovací tlačítko WC podomítkových splachovačů	ks	828,53	3 314,13		
10	725010	Splachovací tlačítko WC podomítkových splachovačů	soubor	250,00	1 000,00		
11	R	Splachovací tlačítko WC podomítkových splachovačů Geberit Sigma 30 nerez karátovaný /nek /uřadč obj č. 115.993 KX.1 , dodávka a montáž	ks			4 823,00	14 469,00
				odpočty	- 6 105,05	přípočty	17 435,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		přípočty	
					Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
		Vedlejší rozpočtové náklady				-519,72		1 484,29
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
1	005121 R	Zařízení stavebního	soubor	1,00000	-	446,76		1 275,97
	vn4	Koordináční činnost, dle ustanovení ve smlouvě o dílo	soubor	1,00000	-	72,94		208,32
Díl:	ON	Ostatní náklady						
		Odvoz vybourané suť na skládku a poplatek za úklid pro všechny etapy výma ZTI, pro ZTI bezúplatně samostatně	soubor	1,00000			0,00	0,00
		CELKEM bez DPH			-	6 824,77	CELKEM	12 295,01

za dodavatele
 AVERS spol. s r.o.
 Ing. František Jansa
 stavební inženýr



NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 7

Datum vystavení: 5.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část B Konferenční sály - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:

Předmětem tohoto návrhu změnového listu je přemístění stávajících rozvodů elektroinstalací nad podhledem v místě mezi chodbou MP830 a MP831 z důvodu kolize s VZT potrubím navrženým v PD. Provedení přemístění rozvodů elektro je pro další postup prací nezbytné.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~ * / ZVÝŠENÍ *

VLIV NA CENU STAVBY – ~~SNÍŽENÍ~~ * / ZVÝŠENÍ * O:
1592,97 Kč + DPH 334,52 Kč = CELKEM 1927,49 Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~ * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol.s r.o., Ing. František Jans


PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele*/zhotovitele

Souhlasím

Souhlasím

Souhlasím

STANISLAV

MILAN VITON

ING. ARK. MICHAELA BRULČÁKOVÁ

ČERNÝ

*) nehodící se škrtněte!

Stavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: B - Konferenční sály - 2. etapa

Změnový list č. ZL 7

Datum: 5.9.2017

název ZL: Elektroinstalace - přemístění stávajících rozvodů elektroinstalací nad podhledem v místě mezi chodbou MP830 a MP831 z důvodu kolize s VZT potrubím navrženým v PD.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		přípočty	
					Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
		Elektroinstalace						1 468,00
		Přemístění stávajících rozvodů elektroinstalací v místě mezi chodbou MP830 a MP831 z důvodu kolize s VZT potrubím navrženým v PD - viz. bod 8.1. ze zápisu z KD č. 8 z 22.8.2017						1 468,00
1	HZS2222	Hodnoty zúčtovací sazby elektrické odbohy	hod	4,00			367,00	1 468,00
		(2 pracovníci, 2 hod)						
		Vedlejší rozpočtové náklady			odpočty		přípočty	1 468,00
DR	VN	Vedlejší náklady						124,37
1	005121 R	Zařízení střešní	ks	1,00000				107,43
2	vn4	Koordinální brnno, dle ustanovení ve smlouvě o dílo	ks	1,00000				17,54
DR	ON	Ostatní náklady						
		CELKEM bez DPH				- Kč		1 592,97 Kč
							CELKEM	1 592,97 Kč

ZE dodavatele
 AVERS spol. s r.o.
 Ing. František Janša



NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 8

Datum vystavení: 29.8.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část B Konferenční sály - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:

Předmětem tohoto návrhu změnového listu je změna standardu u vybraných vypínačů (ovladačů) a zásuvek (elektro silnoproud a slaboproud) v konferenčních sálech MP615 a MP614 na typ GIRA série 21, nerezové provedení, hladký rámeček. Změna standardu je provedena na základě požadavku objednatele.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~*/ZVÝŠENÍ*

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~*/ZVÝŠENÍ* O:
8636,55 Kč + DPH 1813,68 Kč = CELKEM 10450,23Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ –~~ZKRÁCENÍ~~*/~~PRODLOUŽENÍ~~* O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol.s r.o., Ing. František Jansa

PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 8

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele*/zhotovitel

Souhlasím

Souhlasím

SOUHLASÍ

STUHLITM

MILOSLAV VÍROVÝ

ING. ARCH. MICHAELA HAVLÍČKOVÁ

ČERNÝ

*) nehodící se škrtněte!



spol. s r.o.

STAVEBNÍ ČINNOST A OBNOVA PAMÁTEK

CONSTRUCTION & HISTORIC LANDMARK RENOVATION

Stavba:
Objekt:Přemístění odborné knihovny do Hypsámanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
B - Konferenční sály - 2. etapa

Změnový list č. ZL 8

Datum: 29.8.2017

název ZL: Elektroinstalace - změna standardu vypínačů a zásuvek

			odpočty		připočty			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
Silnoproud								
1	s88	Vypínač (dodávka a montáž)	ks	-3,00000	173,00	- 519,00		
2	s89	Dvojvypínač (dodávka a montáž)	ks	-1,00000	216,30	- 216,30		
3	s810	Přepínač (dodávka a montáž)	ks	-2,00000	181,80	- 363,60		
4	s811	Dvojčerpínač (dodávka a montáž)	ks	-4,00000	256,00	- 1 024,00		
5	s812	Křížový přepínač (dodávka a montáž)	ks	-1,00000	221,20	- 221,20		
6	s818	Dvojzásuvka (dodávka o montáž)	ks	-1,00000	214,40	- 214,40		
Slaboproud								
7	12	zásuvka 2xRJ45 CAT5e, UTP komplet, včetně rámečku bílé	ks	-1,00000	349,80	-349,80		
741 Elektroinstalace - silnoproud								
8	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0 - tlačítkový zapínač/	kus	11,00			43,20	475,20
9		Ovladač (vypínač) GIRA serie 21 nerez, hladký rámeček -dodávka	kus	11,00			790,00	8 690,00
10	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	1,00			80,10	80,10
11		Zásuvka GIRA serie 21 nerez, hladký rámeček (dodávka) - jednoduchá	kus	1,00			790,00	790,00
742 Elektroinstalace - slaboproud								
12	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	1,00			142,00	142,00
13		Datová zásuvka 2 port, GIRA serie 21 nerez, hladký rámeček (dodávka)	kus	1,00			690,00	690,00
				odpočty	- 2 908,30		připočty	10 867,30

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 9

Datum vystavení: 1.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část B Konferenční sály - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:

Předmětem tohoto návrhu změnového listu je změna typu vzduchotechnického potrubí. V PD navržené textilní potrubí je zaměněno za potrubí GREYFLEX (ohebné hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou, zpevněné spirálovitě vinutou kostrou z ocel. drátu) při zachování průřezů potrubí uvedených v PD.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * není

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * O:
25036,12 Kč + DPH 5257,59 Kč = CELKEM 30293,71 Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~ * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol.s r.o., Ing. František Jansa


PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele*/zhotovitele

Souhlasím
Souhlasím
SOULHASIA
FRANTIŠEK

PETR NATEJKA

ING. ARN. MICHELIA KAVLICKOVA

2017

*) nehodící se škrtněte!



STAVEBNÍ ČINNOST A OBNOVA PAMÁTEK
spol. s r.o.

CONSTRUCTION & HISTORIC LANDMARK RENOVATION

Slavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: B - Konferenční sály - 2. etapa

Změnový list č. ZL 9

Datum: 1.9.2017

název ZL: VZT - změna typu potrubí v MP830

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		přípočty	
Díl:	1	Zařízení č. 1 - Sály			Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1	1.10	Potrubiční hadicní rozvod - o 400 vč. tvar. kusů	m	20,00000	1 560,00	31 200,00		
2	1.10.1	Potrubiční hadicní rozvod - o 250 vč. tvar. kusů	m	4,00000	1 560,00	6 240,00		
3		Ochranná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou, zpevněná spirálově vlnitou kositrou z oceli, drátu GREYFLEX, prům. 408 mm	m	20,00000			661,00	13 220,00
4		Ochranná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou, zpevněná spirálově vlnitou kositrou z oceli, drátu GREYFLEX, prům. 203 mm	m	4,00000			267,00	1 148,00
					odpočty	37 440,00	přípočty	14 368,00
		Vedlejší rozpočtové náklady				3 187,27		1 223,15
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
1	005121 R	Zařízení stavební	soubor	1,00000		2 739,93		1 051,48
2	vn4	Koordinční činnost, dle ustanovení ve smlouvě o dílo	soubor	1,00000		447,34		171,67
		CELKEM bez DPH				40 627,27 Kč		15 591,15 Kč
							CELKEM	26 038,12 Kč

za dodavatele
AVERS spol. s r.o.
Ing. František Jansa



NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 10

Datum vystavení: 1.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část B Konferenční sály - 2. etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRÁCE A DODÁVEK:

Předmětem tohoto návrhu změnového listu D+M sádrokartonové předstěny v m.č. MP621 WC předsíň muži z důvodu rozvodů instalací.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * není

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * O:
4537,24 Kč + DPH 952,82 Kč = CELKEM 5490,06 Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~ * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol,s r.o., Ing. František Jansa

....

PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele* / zhotovitele*

SOUHLASA

SOUHLASÍ

STAVBA

ČERNÝ

MANLITZHOV

*) nevhodící se škrtněte!



spol. s r.o.

STAVEBNÍ ČINNOST A OBNOVA PAMÁTEK

CONSTRUCTION ■ HISTORIC LANDMARK RENOVATION

Slavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: B - Konferenční sály - 2. etapa

Změnový list č. ZL 10

Datum: 1.9.2017

název ZL: SDK předstěna v MP621

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		připočty	
					Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
Díl:	763	Konstrukce montované						
	1 763121427	SDK stěna předstěna Ø 82,5 mm profil CW40W 50 deska 1x12 12,5 bez TI EI 15	m ²	6,30000			549,83	4 962
		2,75x3,1-1,5x0,15		6,3				
Díl:	2 763121715	SDK stěna předstěna úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním	m	3,10			30,65	95
	3 996763303	Přesun hmot tonální pro sádkoakrylové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,12612			820,23	103,45
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní						
	612 44-1 Oprava vnitřních hladkých sádkových omítek stěn							
	6 612441241R00	v množství opravené plochy přes 5 do 10 %	m ²	-2,17000	150,00	-325,50		
Díl:	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m ²	-0,375	631,00	-236,63		
		2,5x0,15		0,375				
	99	Staveništní přesun hmot						
	996 01-100 Přesun							
	11 996011003R00	výšky přes 12 do 24 m	t	-0,03060	550,00	-17,00		
					odpočty	579,13	připočty	4 780,41

Vedlejší rozpočtové náklady									
Díl:	VN	Vedlejší náklady							
1	005121 R	Zařízení sávenisité							
			soubor	1,00000	-	42,38			346,38
		Koordináční činnost, dílo ustanovení ve entouvě o dílo							
			soubor	1,00000	-	6,92			56,88
		CELKEM bez DPH			-	628,43 Kč			5 165,67 Kč
							CELKEM		4 537,24 Kč

Za dodavatele
 AVERS spol. s r.o.
 Ing. František Jansa
 stavitel



NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 11

Datum vystavení: 5.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část B Konferenční sály - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:

Předmětem tohoto návrhu změnového listu je ukončení stávajících rozvodů elektroinstalací (silnoproud a slaboproud) po demontovaném stole v podlaze m.č. MP615. Rozvody elektro budou ukončeny v podlahové krabici, která byla demontována v jiné místnosti a bude osazena ve stávající parketové podlaze MP615 do proříznutého otvoru.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~*/~~ZVÝŠENÍ~~* není

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~*/~~ZVÝŠENÍ~~* O:
2222,76 Kč + DPH 466,78 Kč = CELKEM 2689,54 Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~*/~~PRODLOUŽENÍ~~* O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol,s r.o., Ing. František Jansa

PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele*/zhotovitele*:

SOUHLASÍM
SOUHLASÍM
SOUHLASÍM
ATUH VATHM

ČERNÝ
PANEČEK
/ŠIROKÝ

*) nehodící se škrtněte!



spol. s r.o.

STAVEBNÍ ČINNOST A OBNOVA PAMÁTEK

CONSTRUCTION & HISTORIC LANDMARK RENOVATION


Stavba: **Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB**
Objekt: **B - Konferenční sály - 2. etapa**

Změnový list č. 11název ZL: **Ukončení vývodů elektro v podlaže v MP615**Datum: **5.9.2017**

P.č.	Číslo položky	Název položky	odpočty			připočty		
			MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
Díl: 10	977311112	9 Ostatní konstrukce a práce						
		Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených tl do 100 mm	m	1,20000			138,31	165,97
		4*0,3		1,2				
11	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z tláho asfaltu tl do 100 mm pl	m3	0,009			2 834,75	25,51
		do 1 m2		0,009				
Díl:	775	Podlahy výšové lepené						
		Prořiznutí stávající parketové podlahy vč. zaměření dle stávající podl. krabice						
		Hodinová zúčtovací sazba podlahář odborný	hod	1,00000			367,00	367,00
		4*0,3						
		Elektroinstalace						
		Demonitáž stávajících koncových prvků ve stávající demontované krabici:						
HZS2222		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	1,00			367,00	367,00
		Úprava stávající kabeláže						
HZS2222		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	1,00			367,00	367,00
		Zpětná montáž koncových prvků sítě proud a slaboproud:						
HZS2222		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,00			367,00	734,00
					odpočty	-	připočty	2 026,49

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
Vedlejší rozpočtové náklady								
DB:	VN	Vedlejší náklady						196,28
1	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000		-		148,30
2	Vn4	Koordinoční činnost, dle ustanovení ve smlouvě o dílo	soubor	1,00000		-		24,21
DB:	ON	Ostatní náklady						
1		Odvoz vybourané suš na skládku a poplatek za skládku pro všechny etapy výjma ZTI, pro ZTI oceněno samostatně (0,01981 x 1200Kč/h)	soubor	1,00000		-	23,76	23,76
		CELKEM bez DPH				- Kč		2 222,76 Kč
							CELKEM	2 222,76 Kč

za dodavatele
 AVERS spol. s r.o.
 Ing. František Jansa
 stavbyvedoucí



NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 12

Datum vystavení: 5.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část B Konferenční sály - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK

Předmětem tohoto návrhu změnového listu je provedení vyrovnání podkladu pod podlahovou krytinu v MP611A (sezónní šatna, sklad). Po odbourání vyvýšené části podlahy byla odhalena stávající cihelná klenba. Vyrovnání skladby podlahy nad cihelnou klenbou bude provedeno rychle tvrdnoucí hmotou UZIN NC 182 tloušťky v průměru 60 mm. Pokládka podlahové krytiny (přírodní linoleum) je na takto připravený podklad možná již po třech dnech.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~*/~~ZVÝŠENÍ~~* není

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~*/~~ZVÝŠENÍ~~* O:
36211,69 Kč + DPH 7604,45 Kč = CELKEM 43816,14 Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~*/~~PRODLOUŽENÍ~~* O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLADÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol.s r.o., Ing. František Jansa

....

PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele*/zhotovitele*:

SOUKLASÍM
SOUHLASÍM
PŘIJÍMÁM

ČETNÍ
Havlíčková

*) nehodící se škrtněte!



s.p. s r.o.

STAVEBNÍ ČINNOST A OBNOVA PAMÁTEK

CONSTRUCTION & HISTORIC LANDMARK RENOVATION

Stavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: B - Konferenční sály - 2. etapa

Změnový list č. ZL 12

Datum: 5.9.2017

název ZL: Vyrovnání podkladu pod podlahovou krytinu rychleschnoucím betonem v m.č. MP611A (sklad, sezónní šatna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		připočty	
					Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
		Vyrovnání podkladu rychleschnoucím betonem tloušťka v průměru 60 mm, plocha 12,9 m ² ; podkladka podlahové krytiny možná po 3 dnech.						
1	HZ92331	Vyčištění podkladu (odsazení nesoudržných částí, vysátí): Hodinová zúčtovací sazba podlahář 1 pracovník/1 hod.	hod	1,00000			326,00	326,00
2	HZ92331	Penetrace podkladu montáž: Hodinová zúčtovací sazba podlahář 1 pracovník/1 hod.	hod	1,00000			326,00	326,00
3	HZ92331	Příprava na výškové vyrovnání (zaměření nerovnosti podkladu laserem, provedení "prafí"): Hodinová zúčtovací sazba podlahář 2 pracovníci/3 hod.	hod	6,00000			326,00	1 956,00
4	HZ92331	Příprava směsi na stěbě (míchání směsí UZIN, kterm písek, voda) Hodinová zúčtovací sazba podlahář 2 pracovníci/2hod.	hod	4,00000			326,00	1 312,00
5	HZ92331	Podkladka směsí (vyřítí směsí mezi prafě, vyrovnání latí) Hodinová zúčtovací sazba podlahář 2 pracovníci/3hod.	hod	10,00000			326,00	3 260,00
6		Materiál: penetrace ARDEX P51 (spotřeba 0.05kg/m2) 0,05*12,9	kg	0,65000			238,00	154,70

7	UZIN NC 182, spotřeba 0,65kg/m ² m ² 0,65*60*12,9	kg	503,10000			43,00	21 633,30
8	8 501544210 Křemíkový písek sušený pytlouvan PBT 2 1-2 mm spotřeba 1,3kg/m ² m ² 1,3*60*12,9	l	1,00620			3 520,00	3 541,82
Díl:	99 998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou 9 998011003R00 výšky přes 12 do 24 m	l	1,50000			550,00	825,00
				odpočty	-	připočty	33 370,82
	Vedlejší rozpočtové náklady				-		2 840,66
Dle:	VN						
1	005121 R Vedlejší náklady Zařízení staveniště	soubor	1,00000				2 442,14
2	vn4 Koordinační činnost, dle ustanovení ve smlouvě o dílo	soubor	1,00000				398,72
	CELKEM bez DPH				- Kč		36 211,69 Kč
						CELKEM	36 211,69 Kč

za dodavatele
 AVERS spol. s r.o.
 Ing. František Jansa
 stavitel

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 13

Datum vystavení: 6.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část B Konferenční sály - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:


Předmětem tohoto návrhu změnového listu je změna rozsahu montáže obkladů stěn v MP620B (WC předsíně ženy) na základě požadavku objednatele.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * není

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * O:
245,89 Kč + 51,64 DPH Kč = CELKEM 297,53 Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~ * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol.s r.o., Ing. František Jansa . 

PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

Vyjadření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele* / ~~zhotovitele*~~ .

SOUHLASÍ

SOUHLASÍ

FRAN. JANS

ČERNÝ
/ JAVLÍČKOVÁ

*) nehodící se škrtněte!



spol. s r.o.

STAVEBNÍ ČINNOST A OBNOVA PAMÁTEK

CONSTRUCTION & HISTORIC LANDMARK RENOVATION

Stavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: B - Konferenční sály - 2. etapa

Změnový list č. 13

Datum: 6.9.2017

název ZL: Změna rozsahu montáže obkladů stěn v MP620B (WC předsíní ženy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		přípočty	
					Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
Díl:	781	Obklady keramické						
	781 47	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických						
1	781478114RT1	...200 x 200 mm, kladených do flexibilního tměle	m2	-1,80400	380,00	-685,52		
		(0,53+0,35)/2,05 MP620B		1,804				
	998 78	Přesun hmot pro obklady keramické						
2	998781103R00	v objektech výšky do 24 m	l	-0,00541	429,00	-2,32		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady						
	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných šlaziání lepidlo v do 120 mm	m	0,88000			81,27	71,52
		0,53+0,35		0,88				
3	597642031Ra1	Dlažba dle specifikace	m2	0,06900			682,00	60,02
		(0,53+0,35)/0,1		0,088				
	998 77-1	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic						
	50 m	vodorovně						
4	998771103R00	v objektech výšky do 24 m	l	0,0005456			429,00	0,23
Díl:	61	Úpravy povrchu vnitřní						
		612 44-1 Oprava vnitřních hladkých sádkových omítek stěn						
5	612441241R00	v množství opravované plochy přes 5 do 10 %	m2	1,71600			150,00	257,40
		(0,53+0,35)/(2,05-0,1) MP620B		1,71600				

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 14

Datum vystavení: 6.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část A Učebny - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:


Předmětem tohoto návrhu změnového listu jsou práce a dodávky profese elektroinstalace silnoproud v prostoru učeben, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci, ale jsou po provedení stavby nezbytné.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * - není

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * O:
15144,94 Kč + 3180,44 DPH Kč = CELKEM 18325,38 Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~ * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol.s r.o., Ing. František Jansa . 

PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 14

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele* / zhotovitele* -

Souhlasím
Souhlasím
Souhlasím
.....

.....
.....
.....
.....

*) nehodící se škrtněte!

Stavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: A - Učebny - 2. etapa

Změnový list č. ZL 14

Datum: 6.9.2017

název ZL:

Elektroinstalace - práce nezahnuté v PD a v rozpočtu, nezbytné pro realizaci stavby - 2. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	odpočty		připočty	
				Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
	Elektroinstalace silnoproud						
1.	Demontáž kabeláže a ovladačů rolet, přesunutí vedení, opětovná montáž klapky rolet v MP602 (učební sál)						
1	HZS2222	Demontáž kabeláže a ovladačů rolet (2ks)	hod	2,00		367,00	734,00
2	sl121	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný	m	2,00		23,60	47,20
3		CYKY 3x1,5	ks	4,00		110,00	440,00
4	sl119	spojka kabelu 3x1,5, SVCZV 3x1,5-2,5 - Kabelová spojka pro vícežebrové ovládací kabely	ks	2,00		43,80	87,60
5	HZS2222	Přístrojová krabice	hod	1,00		367,00	367,00
6	HZS1292	Montáž stávajících přepínačů železničních (2ks)	hod	2,00		248,00	496,00
		Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný					
		Pomocné stavební práce					
		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					
2.	Demontáž a opětovná montáž stávajících zásuvkových a anténních rozvodů v MP602A						
1	HZS1292	Obnovení stávajícího vedení ve zděvu:	hod	2,00		248,00	496,00
		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					
2	HZS2222	Demontáž stávajícího vedení	hod	2,00		367,00	734,00
		Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný					
3	HZS2222	Demontáž stávajících rozbočnic a přístrojových krabic KR68 + KP68	hod	1,00		367,00	367,00
		Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný					
4	HZS2222	Zpětná montáž stávajícího vedení	hod	1,00		367,00	367,00
		Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný					
5	HZS2222	Zpětná montáž stávajících rozbočnic a přístrojových krabic KR68 + KP68	hod	1,00		367,00	367,00
		Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		připočty	
					Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
3.	Demontáž a přesun zásuvkového hnízda 230V z vybrané zdi na určené místo v MP602 (učební sál)							
1	HZS1292	Obnovení stávajícího vedení ve zdvu: Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	1,00			249,00	249,00
2	HZS2222	Demontáž stávajícího vedení: Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	2,00			367,00	734,00
3	HZS2222	Demontáž stávajících přístrojových krabic KP68: Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	1,00			367,00	367,00
4	HZS2222	Zpělné montáž stávajícího vedení: Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	1,00			367,00	367,00
5	HZS2222	Zpělná montáž stávajících přístrojových krabic KP68: Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	1,00			367,00	367,00
4.	Demontáž a přesunutí stávající podlahové krabice pro rozvody 230V a datové rozvody v MP602							
1	HZS2222	Demontáž stávající podlahové krabice: Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	1,00			367,00	367,00
2	HZS2222	Opětovná montáž stávající podlahové krabice: Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	2,00			367,00	734,00
3	HZS2222	Demontáž stávajících koncových prvků ve stávající demontované krabici: Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	1,00			367,00	367,00
4	HZS2222	Úprava stávající kabeláže: Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	1,00			367,00	367,00
5	HZS2222	Zpělná montáž koncových prvků: Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	2,00			367,00	734,00
6	HZS1292	Pomocné stavební práce: Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	2,00			249,00	498,00
5.	Demontáž a opětovná montáž všech stávajících silnoproudých a slaboproudých rozvodů ve stávající bourané stěně mezi MP602 a MP602A							
1	HZS1292	Obnovení stávajícího vedení ve zdvu: Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,00			249,00	996,00
2	HZS2222	Demontáž stávajícího vedení: Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	2,00			367,00	734,00
3	HZS2222	Demontáž stávajících rozbočných a přístrojových krabic KP68 + KP68: Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	2,00			367,00	734,00
4	HZS2222	Zpělné montáž stávajícího vedení: Hodinová zúčtovací sazba elektřinář odborný	hod	2,00			367,00	734,00

P.č.	Číslo položky	Název položky			odpočty		připočty	
			MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
5	HZS2222	Zořádná montáž stávajících rozbočňujících a přístrojových kerbec KR68 + KP68 Hodinová zúčtovací sazba elektrická odborný	hod	3,00			367,00	1 101,00
						-		
					odpočty		připočty	13 956,80
		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00		1 188,14
DIE	VN	Vedlejší náklady						
1	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00		-		1 021,39
2	Vn4	Koordináční činnost, dle ustanovení ve smlouvě o dílo	soubor	1,00		-		166,75
						- Kč		15 144,94 Kč
		CELKEM bez DPH					CELKEM	15 144,94 Kč

za dodavatele
 AVERS spol. s r.o.
 Ing. František Jansa
 stavební zedník



NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 15

Datum vystavení: 8.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část A Učebny - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:

Předmětem tohoto návrhu změnového listu je změna v trase rozvodů chlazení v MP602 (učebna-sál). V PD je navržena trasa rozvodů chlazené vody ke 2 přemístěným jednotkám pod stropem v přízemí (v prostorách bankovního klubu). Podle návrhu tohoto změnového listu budou rozvody chlazené vody vedeny v podlaze učeben MP602 a MP602A (mezanin).

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~*/~~ZVÝŠENÍ~~* - není

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~*/~~ZVÝŠENÍ~~* O:
21786,35 Kč + DPH 4575,13 Kč = CELKEM 26361,48 Kč

VLIV NA LHÚTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~*/~~PRODLOUŽENÍ~~* O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol,s r.o., Ing. František Jansa ..

PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 15

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele*/zhotovitele*:

Boubek Petr Matějka

BOUBEK

SOULAVSKÝ

STUHLICHOV

AVERS

ING. A. KOUČEK

*) nehodící se škrtněte!



spol. s r.o.

STAVEBNÍ ČINNOST A OBNOVA PAMÁTEK

CONSTRUCTION & HISTORIC LANDMARK RENOVATION

Stavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: A - Učebny - 2. etapa

Změnový list č. ZL 15

Datum: 8.9.2017

název ZL: Změna v trase rozvodů chlazení v MP602

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		připočty	
					Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
Díl:	1	9 077311112	m	7,70			143,00	1 101,10
		Ostatní konstrukce a práce						
		Razání sáhajících betonových mazanin nevyztužených tl do 100 mm						
2	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z téhož asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,12			3 130,00	378,73
3	900r2	Ochrana a zakrytí výpíní otvorů a jiných nedoklených konstrukcí	kpl	1,00		2 000,00		
Díl:	4	631312141	m3	0,12			3 715,20	449,54
		Úpravy povrchu						
		Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým						
Díl:	5	632411104RT1	m2	0,64			180,00	115,20
		Podlahy a podlahové konstrukce						
		střecha anhydritová, samonivelační, vyrovnávací tloušťky 4 mm, ruční zpracování, stěrka vyrovnávací cementová; plivo mražené; pro podlahy: samonivelační; pro interier: zátěž střední; tl. vrstvy 3,0 až 10,0 mm, zrnitost do 0,70 mm						
Díl:	6	775511291R00	m2	0,64			1 570,00	1 004,80
		Podlahy výsové lepené						
		do tmele (lepidla), rybnová nebo palubová včetně osázkování stěn dřevěnou lištou						
775 51-1 včetně dodávky materiálu		z výsů tloušťky 21 mm, širokých, dubových třídy I - výběr						
		(0,2*1,7*0,2*1,5)						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		přípočty	
					Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
7	775 51-8	Demontáž podlah výšových lepených včetně ESI	m2	0,84			60,00	38,40
8	775-1	(0,2*1,7+0,2*1,5) Doplnění solů, typové k použitým výšům v učebnách 1,5*1,7	m	3,20			120,00	384,00
9	998 77-5	Přesun hmot pro podlahy výšové a parketové 50 m vodorovně	t	0,02			788,00	11,82
Díl:	713	Izolace tepelné Protipožární ucpávka	kus	-4,00		-1 800,00		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						
11	767 58-8	Demontáž podhledů kazeť	m2	-25,00	75,00	-1 875,00		
12	767 582800R00	betonový klub : 25 nářiti betonový klub : 25	m2	-25,00	32,00	-800,00		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce						
13	416 02	Podhledy na kovové konstrukci opáté deskami sádrokartonovými 416 02-1 nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná	m2	-25,00	650,00	-16 250,00		
Díl:	784	Malby						
14	784 41-2	Průprava povrchu Penetrace (nepouštění) podkladu disperzní, jednorázobná	m2	-25,00	12,00	-300,00		
15	784 45	Malby 2 otěruvzdorné, bílé, dvojnásobné	m2	-25,00	35,00	-875,00		

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		přípočty	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ									
Díl:		733	Rozvod potrubí						
		16 733123111R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 25 x 2,8 mm - propojení CHL v-podhledu-v podlaže	kus	4,00			156,00	624,00
Díl:		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-113,97		
		17 970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm	m	-0,30	379,90	-113,97		
Vedlejší rozpočtové náklady									
Díl:		VN	Vedlejší náklady			odpočty	- 24 013,97	přípočty	4 107,59
		1 006121 R	Zařízení stavební	soubor	1,00		- 2 229,85		349,88
									300,60
		2 vn4	Koordináční činnost, dle ustanovení ve smlouvě o dílo	soubor	1,00		- 1 757,39		
									49,08
Díl:		ON	Ostatní náklady				- 286,92		
		1	Odvoz vybourané suší na skládku a poplatek za skládku pro všechny etapy výjma ZTI, pro ZTI oceněno samostatně (0,15445 t x 1200 Kč/t)	soubor	1,00	-185,34	185,34		
			CELKEM bez DPH				- 26 243,62 Kč		4 457,27 Kč
								CELKEM -	21 786,35 Kč

za dodavatele
AVERS spol. s r.o.
Ing. František Jansa
stavbyvedoucí



NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 16

Datum vystavení: 13.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část B Konferenční sály - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:

Předmětem tohoto návrhu změnového listu jsou změny v truhlářských konstrukcích oproti projektové v dokumentaci, které nastaly během přestavby prostor konferenčních sálů.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * není

VLIV NA CENU STAVBY - SNÍŽENÍ * / ZVÝŠENÍ * O:
35660,26 Kč + DPH 7488,65 Kč = CELKEM 43148,91Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~ * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol. s r.o., Ing. František Jansa 

PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 16

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele* / zhotovitele*:

SOUHLASÍ *MG. ARIK. MICHAELA DOLÍČKOVÁ*
SE ZMĚNOU *ČERNÝ*
13.9.2017



*) nevhodící se škrtněte!

Stavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: B - Konferenční sály - 2. etapa

Změnový list č. ZL 16


Datum: 13.9.2017

název ZL: Konstrukce truhlářské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		přípočty	
					Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
1	96807245SR00	Vybourání kovových dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	-15,4	250,00	-3 850,00		
2	968082455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m ² lesníka zárubně pod obložkovými záměnkem 5ks 0,6*2*3+0,9*2+0,8*2	m ²	7,00			138,03	973
3	96806	Ostatní konstrukce, bourání Doplnění a opravy dř. obložení	ksl	-1 000 000	5 000,00	-5 000,00		
Díl:	768	Konstrukce truhlářské						
4	76812840Ra1	Demonitáž kuchyňských linek	kus	-1 000 000	2 800,00	-2 800,00		
5	76814	Demonitáž, oprava a zplíná montáž stávajícího dřevěného obkladu, práce prováděny vešni celkově 28,8 - 18,45	m ²	-10,15000	1 750,00	-17 762,50		
6	76816	Dveře a zárubně, die typu D4, křídlo stávající, viz TABULKA VÝROBKŮ D.1.1 b 11, nutnost nové zárubně!!	kus	-1,00000	7 625,00	-7 625,00		
7	76819	Dveře a zárubně, die typu D16, křídlo stávající, viz TABULKA VÝROBKŮ D.1.1 b 11, nutnost nové zárubně!!	kus	-1,00000	7 626,00	-7 626,00		
8	HZS 2122	Opětorná demontáž stávajících dřevěných obložkových zárubní a dveřních křídel pro další použití (celkem 5 ks) vč. pasportizace Hodinová účtovací sazba truhlář odborný	hod	10			328,00	3 280
9	HZS 2122	Reparace stávajících obložkových zárubní u přemísťovaných dveří (2 ks) Hodinová účtovací sazba truhlář odborný	hod	5			328,00	1 640
		Montáž stávajících obložkových zárubní (2 ks)						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		připočty	
					Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
10	HZS 2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	6,5			328,00	2 132
11	HZS 2122	Montáž stávajících dveřních křidel (celkem 2 ks)	hod	4			328,00	1 312
12	HZS 2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	1			328,00	328
		Repase stávajících dveřních křidel u přemastovaných dveří (2 ks)	hod	1				
13	HZS 2121	Uložení dveří do skladu investora (3 ks dveří vč. záruční)	hod	1			292,00	292
14	HZS 4111	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	0,5			249,00	125
					odpočty	- 44 663,50	připočty	10 081,70
		Vedlejší rozpočtové náklady				- 1 198,92		170,46
Dle:	VN	Vedlejší náklady						
1	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000		- 3 268,56		737,80
	Vn4	Koordináční činnost, dle ustanovení ve smlouvě o dílo	soubor	1,00000		- 533,64		120,46
Dle:	ON	Ostatné náklady						
		Odvoz vybrané suš na skládku a poplatek za skládku pro všechny etapy výjma ZTI, pro ZTI oceněno samostatně (0,5544t x 1200 Kč/t)	soubor	1,00000	-665,28	665,28		
		CELKEM bez DPH				- 45 862,42 Kč		10 202,16 Kč
							CELKEM	- 35 660,26 Kč

za dodavatele
AVERS spol. s r.o.
Ing. František Jansa
stavbyvedoucí



NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 17

Datum vystavení: 13.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část A Učebny a část B Konferenční sály - 2. etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:


Předmětem tohoto návrhu změnového listu jsou úpravy stávajících parketových podlah spočívající v odstranění stávajících koberců v MP602 a MP602A; doplnění mazanin v místě bouraných přiček; doplnění stěrky v MP602 a MP602A; ponechání stávající parketové podlahy v bývalé kanceláři MP813 a provedení její opravy vč. odstranění 4 ks podlahových elektro krabic.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * - není

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * O:
36822,35 Kč + DPH 7732,69 Kč = CELKEM 44555,04 Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~ * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:


AVERS spol. s r.o., Ing. František Jansa . 

PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 17

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele*/zhotovitele*:

SOUHLASÍ ING. ARA. NICHOLA KMLÍČKOVÁ
SOUHLASÍ
STANISLAV



*) nehodící se škrtněte!

Slavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: A - Učebny - 2. etapa
 B - Konferenční sály - 2. etapa

Změnový list č. ZL 17

Datum: 13.9.2017

Úpravy stávajících parketových podlah - odstranění stávajících koberec v MP602 a MP602A; doplnění mazanin v místě bouraných příček; doplnění stěrky v MP602 a MP602A; ponechání stávající parketové podlahy v bývalé kanceláři MP813 a provedení její opravy vč. odstranění 4 ks podlahových elektro krabic.

název ZL:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	odpočty		přípočty	
				Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. cena
Díl:	Demontáž s likvidací stávajících koberec v MP602 a 602A:						
	1	776	Podlahy povlakové	m2	40,4		
	1	776/201814	Demontáž povlakových podlah volně položených podlepených páskou		40,4	2,65	106,06
	4	4*6-4*4,1					
2	776/410811	Odstranění sádlové a špičkové nebo plastových	m	38,20	9,27		354,45
		2*(4+6)*2*(4+4,1)		38,2			
Díl:	Vyspravení míst po příčkách v MP602 a MP630						
	6		Úpravy povrchu	m3	0,16236		
	3	631312141	Doplnění rýh v dosazovacích mazařních betonem prostým		0,02380		
			0,2*0,07*1,7			3 715,20	677,56
Díl:			0,23*0,05*3,25		0,03738		
			0,22*0,05*1,6		0,01760		
			0,35*(5+1,3)*0,08		0,1036		
	4	631318011	Přilepení k mazařní špičkové do 80 mm za přehrazení povrchu	m3	0,16236	682,71	124,51
Díl:	99		Staveništní přesun hmot				
	998	01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou					
		přesun hmot pro budovy obšarší výškovy (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu ■					
		služby (JKSO 812) s nosnou stěnou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo keramikou					
5	998011003R00	výšky přes 12 do 24 m	1	0,41150	550,00		226,33
Díl:	Doplnění stěrky v MP602 a MP602A:						
	63		Podlahy a podlahové konstrukce				
	632	41-1 Pevn. ze suchých směsí					
		s rozprostřením a uhlazením					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	odpočty		přípočty	
				Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. cena
6	832411104RT1	...stěrka antihydrátová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování, stěrka vyrovnávací cementová; plivo mraňáční; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zářez stědní; tl. vrstvy 3,0 až 10,0 mm; zmrázka do 0,70 mm 5,3*1*2	m2	13,10000			180,00
Oprava parketové podlahy v MP613 vč. odstranění 4 elektr. podlahových krabic:							
Díl:							
775	775	Podlahy výšové a parketové - MP 613 a MP 630					
775 51	775 51	Podlahy výšové lepené					
do tmele (lepící), rýbnové nebo patubovité včetně ošlívání stěn dřevěnou lžlou							
775 51-1	775 51-1	včetně dodávky materiálu					
7	775511251R00	...z výšů tloušťky 21 mm, širokých, dubových, šířky l - výběr 32,4 MP613	m2	-32,40000 32,40000	1 570,00	-50 868,00	
775 51 Podlahy výšové lepené							
do tmele (lepící), rýbnové nebo patubovité včetně ošlívání stěn dřevěnou lžlou							
775 51-1	775 51-1	včetně dodávky materiálu					
8	775511251R00	...z výšů tloušťky 21 mm, širokých, dubových, šířky l - výběr 4*1 MP613	m2	4,00000 4,00000			1 570,00
Díl:							
63	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
632 41-1	632 41-1	Podr ze suchých směsí					
s rozprostřením a utvářením							
9	832411104RT1	...stěrka antihydrátová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování, stěrka vyrovnávací cementová; plivo mraňáční; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zářez stědní; tl. vrstvy 3,0 až 10,0 mm; zmrázka do 0,70 mm 32,4-4 MP613	m2	-28,40000 28,4	180,00	-5 112,00	
775 59 Ostatní práce							
10	775599130R00	...přeměření spárovým bnelem 32,4-4 MP613	m2	28,40000 28,4			73,00
775 59-1	775 59-1	lak dřevěných podlah					
11	775599147R00	...1x základní + 3x lak, přebroušení	m2	28,40000			236,00
775 59-9	775 59-9	Ostání opravy na nákladné ploše					
12	775591900R00	...broušení výšů, parket trojpráhové	m2	28,40000			81,00
998 77-5	998 77-5	Přesun hmot pro podlahy výšové a parketové					
50 m	50 m	vodorovné					
13	998775103R00	...v objektech výšky do 24 m	l	-0,50000	786,00	-394,00	
Odstranění 4 ks podlahových krabic v MP613:							
Díl:							
775	775	Podlahy dřevěné					
775 511820	775 511820	Demontáž podlah výšových lepených bez lží	m2	4,00000 4,00000			50,30
Vybourání stěhových podlahových krabic (4ks 0,4 x 0,4 x 0,01 m) v MP613							
15	H231232	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	2,00000			249,00
							490,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		připočty	
					Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
	16	631312131 Úpravy povrchu Doprání dosavadních mazaných betonem prostých ploch do 4 m2 šouflety přes 80 mm	m3	0,06400			3 240,22	207,37
	17	631319011 4*0,4*0,4*0,10.....MP613 Připešek k mazanému a do 80 mm za přetřazení povrchu	m3	0,06400			682,71	43,69
Dle:	99	Staveništní přesun hmot						
	998	01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou						
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárné nebo keramické						
	16	596811003R00 výšky přes 12 do 24 m	i	0,14441			550,00	79,42
					odpočty	- 56 374,00	připočty	23 271,31
						4 799,12		2 079,48
Dle:	VN	Vedlejší náklady						
	1	005121 R Zařízení stavební	soubor	1,00000		4 125,56		1 829,88
	2	vn4 Koordinační činnost, dílo ustanovení ve smlouvě o dílo	soubor	1,00000		673,56		268,10
Dle:	ON	Ostatní náklady						
	1	Odvoz vybourané suší na skládku a poplatek za skládku pro všechny etapy výjma ZTI, pro ZTI oceňováno samostatně (0,1528 x 1200,- Kč)	soubor	1,00000			183,50	183,50
						- 61 173,12 Kč		24 360,78 Kč
							CELKEM -	38 822,35 Kč

za dodavatele
 AVERS spol. s r.o.
 Ing. František Jansa
 stavební inženýr



NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 18

Datum vystavení: 20.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část B Konferenční sály - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:

Předmětem tohoto návrhu změnového listu změny oproti PD v rozvodech ZTI (vodovod a kanalizace), které zohledňují skutečný stav instalací zjištěný po odkrytí konstrukcí.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * není

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * O:
49651,66 Kč + DPH 10426,85 Kč = CELKEM 60078,51 Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~ * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol. s r.o., Ing. František Jansa


PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 18

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele* / ~~zhotovitele*~~

*Soubor
soubor
soubor*

AMILAPIM

AMILAPIM

*) nehodící se škrtněte!



spol. s r.o.

STAVEBNÍ ČINNOST A OBNOVA PAMÁTEK

CONSTRUCTION & HISTORIC LANDMARK RENOVATION

Stavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: B - Konferenční sály - 2. etapa

Změnový list č. ZL 18

Datum: 20.9.2017

název ZL: ZTI - změny v rozvodech

Číslo položky

Název položky

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Jedn. cena

Cena

1. Úpravy v rozvodech páteřních rozvodů a přípojovacího potrubí na sociálním zařízení zohledňující skutečný stav na stavbě po odkrytí stávajících rozvodů ZTI;

Díl:

722 Vnitřní vodovod

Přípojovací potrubí:

Potrubí z PPR, teplota D 20x3,4 mm, vt. zed. výpom.

m

20,00

100,08

2 181,85

8 118,20

2. 722181211RT7 Izolace nálevkové II. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm

m

24,00

20,00

824,00

3. 722174023 Páteřní rozvod v podhledech:

m

14

279,5

3 913,00

4. 722174023 Potrubí vodorovně plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 25 x 4,2 mm

m

14

15,70

219,80

492,00

5. 7222211 Izolace nálevkové II. stěny 10 mm vnitřní průměr 28mm:

hod

1,50

328,00

492,00

6. 7222211 Materiál: Izolace Tubex, spony + páska

hod

2

328,00

856,00

7. 721273150R00 Montáž izolace

kus

-1,00000

878,99

-878,99

8. 72130032R00 Hodinová zúšťovací sada instalatér

m

30,00000

18,20

-548,00

9	998724103R00	Přesun hmot pro ZTI výšky do 24 m	t	0,02714				1 170,00	31,75
2.	Provedení napojení kanalizačního potrubí od WC (MP620D a MP620A) na stoupačku v přízemí								5 208,96
Díl:	721	Vnitřní kanalizace							
1	HZB2211	Demontáž stávajícího potrubí Gebert DN75, 2,4 m	hod	1				328,00	328,00
		Hodinová zúčtovací sazba instalatér (2 pracovníci, 0,5 hod.)							
2	HF315040W	HTU přesuvka DN75	kus	1,00				34,90	34,90
		Montáž přesuvky							
3	HZB2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	0,20				367,00	73,40
4	HF324040W	HTM ledňová zátky DN 75	kus	1,00				24,10	24,10
		Montáž zátky							
5	HZB2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	0,10				367,00	36,70
6	HF315080W	HTU přesuvka DN110	kus	1,00				63,60	63,60
		Montáž přesuvky							
7	HZB2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	0,20				367,00	73,40
8	HF315081W	HTU přesuvka DN110 dlouhá	kus	1,00				83,00	83,00
		Montáž přesuvky							
9	HZB2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	0,20				367,00	73,40
10	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	5,40				331,53	1 780,24
11	312102116	Objímka s pryž vložkou 102-116mm 4"	kus	4,00				48,00	192,00
		Objímka dvoudírková s gumou - 4" 102-116mm							
		Montáž objímek (4ks)							
12	HZB2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	1,00				367,00	367,00
13	721170965R00	Oprava-vazání odbočky, potrubí PVC hrdlové do D 110	kus	1,00				189,09	189,09
14	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00				162,50	162,50
15	998724103R00	Přesun hmot pro ZTI výšky do 24 m	t	0,0062				1 170,00	7,20
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce							164,72
16	972054491	Vybourání otvoru 0,2*0,2 - 2 ks v ŽB stropní kci tl. 350mm	m3	0,03				5 862,92	164,72
		Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 1 m2 Ø přes 80 mm (0,2*0,2*0,35)*2		0,03					

Díl:	713	Izolace tepelné Protipožární ucpávka	kus	2,00			450,00	900,00 900,00
Díl:	763	Konstrukce montované Dodatečné vyložení montážních otvorů v SDK podhledu 0,5 x 0,5 m v přízemí pod sociálním zařízením Hodinová zúčtovací sazba sádkárenář Výpravení SDK podhledu, podkovití plochy do 0,25 m2 deska 1x4 12,5 Přesun hmot tonážní pro sádkárenářové konstrukce v objektech v do 24 m	hod kus t	1,00 1,00 0,0025			282,00 351,64 820,23	845,72 292,00 351,64 2,08
3.		Přeložka vodovodních stoupaček (3ks) v MP 620A						16 548,97
Díl:	722	Vnitřní vodovod Část rozvodů v přízemí						
1	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	1,90			278,5	531,05
2	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	3,80			413,11	1 569,82
3	7222212	Propojení potrubí DN 25 - 1 kus; DN 40 - 2 kusy Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	3,00			367,00	1 101,00
4		Izolace nálevkové tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 28mm: Materiál : Izolace Tubex - spony + páska Montáž izolace	m	1,90			15,70	29,83
5	7222211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	0,20			328,00	65,60
6		Izolace nálevkové tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 42 mm Materiál : Izolace Tubex - spony + páska Montáž izolace	m	3,80			22,40	85,12
7	7222211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	0,40			328,00	131,20
8	7222255XX	PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM D 25x3/4" Montáž přechodky	ks	1,00			95,00	95,00
9	7222212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	0,20			367,00	73,40
10	7222255XX	PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM D 40x3/4" Montáž přechodky	ks	2,00			421,00	842,00
11	7222212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	0,40			367,00	146,80
12	722220226	Zkouška těsnosti vodovod. potrubí závlakového do DN 50	m	5,70			36,90	210,33
13	722220226	Přesun hmot pro ZTI výšky do 24 m	t	0,01195			1 170,00	13,98


[illegible]

34	722290226	Zkouška těsnosti vodovod. potrubí závitového do DN 50	m	13,20				36,90	487,08
35	998724103R00	Přesun hmot pro ZTI výšky do 24 m	t	0,02452				1 170,00	28,89
Dle:									
36	972054491	009: Ostatní konstrukce a práce Vybourání otvoru Ø 20,35 m 1ks v ŽB stropní kci tl. 350mm Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm Ø 20,35 x 0,35	m3	0,02				5 882,92	144,13
				0,02					
Dli:	713	Isolace lepené							
37	713652121R+1	Průpočetní ucpávka	kus	3,00				450,00	1 350,00
									1 350,00
4.	Přeložka vodovodního potrubí v podhledu vedle šachty v MP615								15 411,55
Dli:	722	Vnitřní vodovod							
		Demontáž lepené izolace z potrubí d 25 mm - 3m Demontáž lepené izolace z potrubí d 32 mm - 9m Demontáž lepené izolace z potrubí d 40 mm - 4 m Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	1,00				328,00	328,00
1.	H2S2211								
		Demontáž rozvodů vody D 25 = 3 m, D 32 = 9 m, D 40 = 4 m							
2.	722170801R00		m	12,00				32,50	390,00
3.	722170804		m	4,00				21,98	87,90
4.	722172331R00	Potrubí z PPR, teplota D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	2,30				109,08	250,89
5.	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	5,20				279,5	1 453,40
6.	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	12,40				334,72	4 150,83
7.	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	2,40				413,11	991,46
8	H2S2212	Propojení potrubí DN 25 - 4 kusy : DN 32 - 4 kusy, DN 40 - 1 kus Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	9,00				367,00	3 303,00
9		Isolace nálevková tl. síťny 10 mm vnitřní průměr 22 mm Materiál : izolace Tubex , spony + páska Montáž izolace	m	2,30				17,00	39,10
10	H2S2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	0,20				328,00	65,60
11		Isolace nálevková tl. síťny 10 mm vnitřní průměr 28 mm Materiál : izolace Tubex , spony + páska Montáž izolace	m	5,20				15,70	81,84
12	H2S2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	0,50				328,00	164,00
		Isolace nálevková tl. síťny 10 mm vnitřní průměr 35 mm							

13		Materiál : Izolace Tubex . spomy + páska Montáž izolace	m	12,40			18,70	231,88
14	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	1,20			328,00	393,60
15		Izolace návěkové tl. stěny 10 mm vnější průměr 42 mm Materiál : Izolace Tubex . spomy + páska Montáž izolace	m	2,40			22,40	53,76
16	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	0,25			328,00	82,00
17	8092 M10000000	Tvarovka koleno 8092 mosazná 5/4" Cornap závěťová montáž kolon	kus	2,00			198,00	396,00
18	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	0,50			387,00	193,50
19	8241 M10000000	Tvarovka redukce 8241 mosazná 5/4"x1" Cornap závěťová montáž redukci	kus	2,00			85,60	171,20
20	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	0,50			387,00	193,50
21	SZE02020XX	PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM D 20x1/2" Montáž přechodky	ks	1,00			60,70	60,70
22	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	0,20			387,00	77,40
23	SZE02525XX	PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM D 25x3/4" Montáž přechodky	ks	4,00			95,00	380,00
24	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	0,75			387,00	290,25
25	SZE03232XX	PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM D 32x1" Montáž přechodky	ks	2,00			155,60	311,20
26	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	0,40			387,00	154,80
27	SZE04040XX	PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM D 40x5/4" Montáž přechodky	ks	2,00			421,00	842,00
28	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	0,60			387,00	232,20
29	312002023	Objímka s pryží vložkou 20-23mm 1/2" objímka dvošroubová s gumou - 1/2" 20-23mm Montáž objímek	kus	2,00			13,60	27,20
30	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	0,30			328,00	98,40
31	998724103R00	Přesun hmot pro ZTI výšky do 24 m	t	0,01319			1 170,00	15,43
5.	Úprava rozvodů kanalizace - příprava pro kuchynku v MP830							1 893,72
Díl:	721	Vnitřní kanalizace						
1	721176102R00	Podstavec HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	0,90000			211,59	190,43
2	MF301022W	HTB koleno HTB 40/30x1	kus	4			15,50	62,00

3	H282212	montáž kolena	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	0,80				387,00	220,20
4	HF324020W	HTM hrdlová zátko DN40	montáž kolena	kus	1				15,30	15,30
5	H282212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný		hod	0,10				387,00	36,70
6	364.115.16.1	tvavníka PE odbočka plastová odpadní DN 63/50 - 45st. Gebert vnější	montáž tvarovky	kus	1				147,20	147,20
7	H282212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný		hod	0,70				387,00	256,90
8	346.771.16.1	Přislušenství systémove Gebert - PE Elektrospojka DN 63	montáž elspojky	kus	2				135,00	270,00
9	H282212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný		hod	1,00				387,00	387,00
10	H282211	Vysoušení potrubí střešní kanaliz. stoupačky D 63 mm	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	1				328,00	328,00
Vedlejší rozpočtové náklady						odpočty	-	1 424,99	připočty	47 181,40
DI:	VN	Vedlejší náklady						-121,31		4 016,56
1	005121 R	Zařízení staveniště		soubor	1,00			104,28		3 452,83
2	Vn4	Koordináční činnost, dle ustanovení ve smlouvě o dílo		soubor	1,00			17,03		563,73
CELKEM bez DPH							-	1 646,30 Kč		51 197,96 Kč
									CELKEM	49 651,66 Kč

za dodavatele
 AVERS spol. s r.o.
 Ing. František Jansa



NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 19

Datum vystavení: 20.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část A Učebny - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:

Předmětem tohoto návrhu změnového listu jsou práce a dodávky profese elektroinstalace, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci, ale jsou po provedení stavby nezbytné.


VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~ * / ZVÝŠENÍ * - není

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~ * / ZVÝŠENÍ * O:
37380,34 Kč + DPH 7849,87 Kč = CELKEM 45230,21 Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~ * / PRODLOUŽENÍ * O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:


AVERS spol. s r.o., Ing. František Jansa


PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 19 

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele* / ~~zhotovitele*~~:

POUHLAŘI
souhlasím M. Šimůnek
souhlasím P. Šedá
POUHLAŘI



*) nehodící se škrtněte!



spol. s r.o.

STAVEBNÍ ČINNOST A OBNOVA PAMÁTEK

CONSTRUCTION & HISTORIC LANDMARK RENOVATION

Stavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: A - Učebny - 2. etapa
B - Konferenční sály - 2. etapa

Změnový list č. ZL 19

Datum: 20.9.2017

název ZL: Elektroinstalace - práce nezahrnuté v PD a v rozpočtu, nezbytné pro realizaci stavby - 3. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		přípočty	
					Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
		Elektroinstalace silnoproud						
1		Přemístění stávajícího nouzového svítidla v sociálním zázemí MP620B						781,20
1	HZS2222	Demontáž stávající elektroinstalace a osvětlení	hod	1,00				
2	sl121	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný	m	2,00			367,00	367,00
3	HZS2222	Montáž nouzového svítidla	hod	1,00			23,60	47,20
		Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný					367,00	367,00
2		Montáž 1 ks přisazeného svítidla a výměna zdrojů u stávajících svítidel v chodbě MP830						2 856,50
1	HZS2222	Demontáž stávajících svítidel (6 ks)	hod	2,50				
2	sl121	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný	m	5,00			367,00	917,50
3	HZS2222	Montáž svítidla 2x18W (1ks)	hod	1,00			23,60	118,00
4		Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný	ks	8,00			367,00	367,00
5	HZS2222	Výměna zdrojů ve stávajících svítidlech	hod	2,00			90,00	720,00
		Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný					367,00	734,00
3		Kabeláž pro MaR u konferenčních sálů						9 624,00
1		J-Y(S)Y 2x2x0,8 (dodávka)	m	120,00			6,80	816,00
2	HZS2222	Montáž kabeláže MaR	hod	24,00			367,00	8 808,00
		Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	odpočty		přípočty	
				Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
4	Příprava kabeláže MaR v místnosti MP602 (učebna - sál) pro přemístění klima jednotky						
1	HZS1202	Obložení stávajícího vedení ve zdivu: Hodinová zúčtovací sazba stavební dílník	hod	3,00		249,00	747,00
2	HZS2222	Demontáž stávajícího vedení: Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,00		367,00	1 468,00
3	HZS2222	Úprava stávající kabeláže Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,00		367,00	734,00
4	s123	CYKY 3Jx2,5	m	15,00		30,20	453,00
5	s119	Přístrojová krabice	ks	2,00		43,80	87,80
6	s120	Rozbočná krabice	ks	3,00		115,50	346,50
7		spojka kabelu 3x1,5, SVCZV 3x1,5-2,5 - Kabelová spojka pro vícežilové ovládací kabely	ks	2,00		110,00	220,00
8		J-Y(S)IY 2x2x0,8 (dodávka)	m	95,00		6,80	646,00
9		J-Y(S)IY 3x2x0,8 (dodávka)	m	25,00		8,50	212,50
10		CYKY 5Jx1,5 (dodávka)	m	30,00		17,50	525,00
11	HZS2222	Montáž kabeláže MaR Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	30,00		367,00	11 010,00
5	Popisy vývodu PC dle interních požadavků uživatele						
1	742	Elektroinstalace - slaboproud					8 947,50
2	742330051	Popis portu datové zásuvky	ks	65,00		10,20	663,00
3	742330052	Popis portů patchpanelu	ks	65,00		98,40	6 268,00
		Zapracování popisů do PD vč. elektronického formátu					
	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	5,50		367,00	2 018,50
6	Úprava regulace osvětlení v konferenčních sálech MP614 (19 ks svítidel) a MP615 (12ks svítidel)						
1	s113	Stmívač (ovladač + řídicí modul)	ks	-5,00	-26 112,00		21 901,00
2	HZS2222	Úprava svítidel pro tlačítka PUSH BUTTON (celkem 31 ks svítidel) Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	31,00		367,00	11 377,00

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 20

Datum vystavení: 21.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část B Konferenční sály - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:

Předmětem tohoto návrhu změnového listu jsou změny oproti projektové dokumentaci v sádkartonových konstrukcích, které nastaly při realizaci stavby část B Konferenční sály. Změny po jednotlivých místnostech jsou rozepsány v příloze tohoto návrhu.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – SNÍŽENÍ * / ZVÝŠENÍ * - není

VLIV NA CENU STAVBY - SNÍŽENÍ * / ZVÝŠENÍ * O:
12302,66 Kč + DPH 2583,56 Kč = CELKEM 14886,22 Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ZKRÁCENÍ * / PRODLOUŽENÍ * O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol. s r.o., Ing. František Jansa

PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 20

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele*/zhotovitele*:

SOUBALAN 17. 11. 2017
SOUBALAN P. BERNIS
SOUBALAN

*) nehodící se škrtněte!

Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
B - Konferenční síly - 2. etapa

Změnový list č. ZL 20

Datum: 21.9.2017

název ZL: SDK - úpravy sádrokartonových konstrukcí v jednotlivých místnostech dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výsledek	Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	přípočky	Cena
1.	Nerealizované SDK konstrukce								
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce							
	342 01	Příčky z desek sádrokartonových							
		prizvislé rovné konstrukce příčky, výškově tepelně izolace II. do 5 cm, dodává se montáž desek, přebroušení a malování							
	342 01-11	jednovrstevné opláštění bez izolace, konstrukce CW 50							
	342 01 13 1R00	Isolace příčky 80 mm, desky tloušťky 15 mm, typ standard, bez izolace, požární odolnost EI 15	m2	-15,00	600,00	-9 000,00			
		mezí podlahy 15							
	342 20-35	Revizní přebroušení dřeva do SDK příček							
	342 20 35 1R00	rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	-5,00	2 500,00	-12 500,00			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce							
	416 02	Podhledy na klenbové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými							
	416 02 1	rovné konstrukce z příčky CD s příjímáním							
	416 02 1 2R00	1. deska, tloušťky 15 mm, přebroušení nepřesahující	m2	-234,29	600,00	-140 654,00			
		101.06		101,66					
		83.13		83,13					
		1.50		1,50					
		7 95+1,28+1 075+1 4+5 86+30		47,57					
	416-1	SDK klenba na obvodové stěně	kus	-1,00	13 035,00	-13 035,00			
	9987 63003	Přesun hmot klenby pro sádrokartonové konstrukce v objemech v do 24 m	l	-4,44	820,23	-3 641,02			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické							
	767 52 00 00 00	roštu	m2	-234,60	32,00	-7 507,20			
		Plocha pořadí 28 234 65000		234,60					
	767-4	Konstrukce zámečnické, D=16	kus	-1,00	2 500,00	-2 500,00			
2.	WC MUŽI - MP620A (1,93m2), MP621 (5,86m2)								
Díl:	767	Demontáž stávajících roštů podhledů - provedena demontáž pouze montážních (příčných) CD profilů roštu (tj. cca 1/3 z celkové skladby roštu pro podhled závesný, dvouúrovňový křížový rošt).							
	767 54-8	Demontáž podhledu							

1	767542600000	roliu (1,98+1,93)/1,3			5,26 5,26				32,00	168,32
Díl:	Podhled zavěšený Rigips , dvouúrovňový křížový rošt : 763 Konstrukce montované Dodávka materiálu SDK podhledu (bez nosné části zavěšeného, dvouúrovňového křížového roštu podhledu, která zůstává stávající)									
2	01R	Ukážení pro SDK podhled Rigipsa deska 1x12,5 bez TI dvouúrovňová spodní líc profilu CD-UD, bez dodatek nosné části roštu - spotřeba materiálu na 1 m2 podhledu a stanovení ceny za 1m2 - viz příloha č. 1 tohoto zmluvního listu 1,50+5,96	m2		7,89				163,38 Kč	1 280,16
	Montáž SDK podhledu - montážní profily CD roštu, desky 1x12,5, spárování , tmelení, broušení (bez nosné části zavěšeného, dvouúrovňového křížového roštu podhledu, která zůstává stávající)									
3	WZS2172	Hodnová zúčtování práce sádkárenské odborníky 1,5 hod/1m2 ve středně podhledu dle přílohy č.1 tohoto zmluvního listu	hod		11,84 11,84				308,00	3 081,88
4	763131761	Příprava t. SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě MP620A 1,53	m2		1,93				38,94	77,09
5		Revizní dvířka 300x300 do SDK podhledu bez PO, Rigips K8510320 MP621- 1ks	kus		1,00				780,00	780,00
6	763171211	Montáž revizních klapek SDK tci vel. do 0,1 m2 pro podhledy	kus		1,00				308,00	308,00
7	990763303	Přesun hmoti bonální pro sádkárenské konstruktce v objemech v do 24 m	t		63,35				820,23	63,35
3.	WC ŽENY - MP620C (1,28m2), MP620F (1,40m2), MP620D (1,75m2); MP620B (7,95-4,63m2)									
	Demonitáž slávacích roštů podhledů - provedena demonitáž pouze montážních (příčných) CD profilů roštu (tj. cca 1/3 z celkové skladby roštu pro podhled zavěšený, dvouúrovňový křížový rošt)									
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
1	767542600000	roliu (1,28+1,4+1,75)/1,3+1,7 98-0,945+9,97/1,3	m2		5,17 5,17				32,00	168,32
Díl:	Podhled zavěšený Rigips , dvouúrovňový křížový rošt : 763 Konstrukce montované Dodávka materiálu SDK podhledu (bez nosné části zavěšeného, dvouúrovňového křížového roštu podhledu, která zůstává stávající)									
2	01R	Ukážení pro SDK podhled Rigipsa deska 1x12,5 bez TI dvouúrovňová spodní líc profilu CD-UD, bez dodatek nosné části roštu - spotřeba materiálu na 1 m2 podhledu a stanovení ceny za 1m2 - viz příloha č. 1 tohoto zmluvního listu (1,28+1,4+1,75)/1,3+1,7 98-0,945+9,97/1,3	m2		7,75				163,38 Kč	1 266,20
	Montáž SDK podhledu - montážní profily CD roštu, desky 1x12,5, spárování , tmelení, broušení (bez nosné části zavěšeného, dvouúrovňového křížového roštu podhledu, která zůstává stávající)									
3	WZS2172	Hodnová zúčtování práce sádkárenské odborníky 1,5 hod/1m2 ve středně podhledu dle přílohy č.1 tohoto zmluvního listu	hod		11,84 11,84				308,00	3 081,75

4	763131761	Připravení t. SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě 1,28*1,4*1,75	m2	4,43 4,43		39,94	176,96
5		Krevetní dvířka 400x400 do SDK podhledu bez PO. Rigips K8310322 MPK20C. 1ks.MPK20C-1ks	kus	2,00		880,00	1 760,00
6	763171211	Montáž revizních klapek SDK tzn. vel. do 0,1 m2 pro podhledy	kus	2,00		308,00	616,00
7	598763303	Přesun hmot lomů pro sádkoarmované konstrukce v objemech v do 24 m	t	0,06		820,23	62,26
4.	CHODBA MP831						
	Demontáž SDK podhledů v místech montážních otvorů (1ks - 1,27m2, 1ks - 3,28m2, 2ks - 0,81m2)						
	Demontáž stavejících rástrů podhledů - provedena demontáž pouze montážních (příčných) CD profilů roštu (tj. cca 1/3 z celkové skladby roštu pro podhled zavěšený, dvouúrovňový křížový rošt)						
Díl:	767	[Konstrukce zámečnická					
1	76758280000	roštu (1,27*3,28+2*0,81)*1,0	m2	2,06 2,06		32,00	65,81
Díl:	Podhled zavěšený Rigips , dvouúrovňový křížový rošt :						
	763	[Konstrukce montované					
	Dodávka materiálu SDK podhledu (bez nosné části zavěšeného, dvouúrovňového křížového roštu podhledu, která zůstává slávející)						
2	61R	Materiál pro SDK podhled Rigips deska 1x4 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD-UD bez dodavky nosné části roštu - sportička materiálu na 1 m2 podhledu a stanovení ceny za 1m2 - viz příloha č. 1 tohoto zmluvního listu (1,27*3,28+2*0,81)	m2	6,17 6,17		183,39 Kč	1 006,13
	Montáž SDK podhledu - montážní profily CD roštu, desky 1x412,5, spárování, tmelení, broušení (bez nosné části zavěšeného, dvouúrovňového křížového roštu podhledu, která zůstává slávející)						
3	42S2172	Hodnová zúčtovací sazba sádkoarmul odborný 1,5 hod/1m2 ve skladbě podhledu dle přílohy č.1 tohoto zmluvního listu	hod	9,26 9,26		328,00	3 026,64
4	763131761	Připravení t. SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě (1,27*3*0,81)	m2	2,88 2,88		39,94	115,44
5	598763303	Přesun hmot lomů pro sádkoarmované konstrukce v objemech v do 24 m	t	0,06		820,23	49,53
5.	CHODBA MP830						
	Demontáž SDK podhledů v místech montážních otvorů (1ks - 5,97m2, 1ks - 6,55m2, 1ks - 11,1m2, 1ks - 3,7m2; 1ks - 2,4m2, 1ks - 3,6 m2)						
	Demontáž stavejících rástrů podhledů - provedena demontáž pouze montážních (příčných) CD profilů roštu (tj. cca 1/3 z celkové skladby rastru pro podhled zavěšený, dvouúrovňový křížový rošt)						
Díl:	767	[Konstrukce zámečnická					
	767 58-8	Demontáž podhledů					

1	7631502000000	m2	(5,97+0,50+11+3,7+2,4+3,6)*1/2	355,41
Díl:	Podhled zavěšený Rigips , dvourávrtný křížový rošt : 763 Konstrukce montovaná			
2	Dodávka materiálu SDK podhledu (bez nosné části zavěšeného, dvourávrtného křížového roštu podhledu, která zůstává stávající)			
01R	Materiál pro SDK podhled Rigips deska 1x12,5 bez TI dvourávrtně spodní lize profil CD+UD, bez dodatek nosné části roštu - spádového materiálu na 1 m2 podhledu a státnosti ceny za 1m2 - viz příloha č. 1 tohoto zmluvního listu (5,97+0,50+11+3,7+2,4+3,6) * 0,4*3	m2	34,52	5 640,29
3	Montáž SDK podhledu - montážní profily CD roštu, desky 1x12,5, spárování, tmelení, broušení (bez nosné části zavěšeného, dvourávrtného křížového roštu podhledu, která zůstává stávající)			
H2S2172	Hodinnová účtovací sazba náborářské odbornosti 1,5 hod /1m2 ve státnosti podhledu dle přílohy č. 1 tohoto zmluvního listu	hod	51,76	16 983,84
Revizní otvory	Revizní otvory 400x400 do SDK podhledu bez PO, Rigips K9310322			
4	4 ks	kus	4,00	3 320,00
763171211	Montáž revizních klapek SDK tci vel. do 0,1 m2 pro podhledy	kus	4,00	1 232,00
6	Revizní otvory 200x200 do SDK podhledu bez PO, Rigips K9310318	kus	1,00	600,00
7	1 ks	kus	1,00	308,00
763171211	Montáž revizních klapek SDK tci vel. do 0,1 m2 pro podhledy	kus	1,00	308,00
Čela podhledu (bývalé kancelář MP613)	SDK podhled státnost změna v do 0,5 m			
763131721	4,45+3	m	7,45	178,92
Zatvář instalací (bývalé kancelář MP613)	SDK stěna představená s 02,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x12,5 bez TI EI 15			
9	763121411	m2	2,36	964,91
10	(0,2+0,58)*3 15	m2	2,36	78,64
763121751	Přídavek k SDK stěně představené za plochu do 6 m2 jednolitě	m2	2,36	33,29
998763003	Převzatí hmotnosti pro náborářské konstrukce v objektech v do 24 m	l	0,40	328,81
8.	KONFERENČNÍ SÁL MP614			
Díl:	763 Konstrukce montovaná			
1	Snížení část podhledu: Zaměření a vyřízení snížené části podhledu			
H2S2172	Hodinnová účtovací sazba náborářské odbornosti 2 pracovníci 1 hod	hod	2,00	656,00
Dodávka materiálu SDK podhledu (bez nosné části zavěšeného, dvourávrtného křížového roštu podhledu, která zůstává stávající)				

2	01R	Materiál pro SDK podhled Rigips, deska 1x12,5 bez TI dvouvrstvá, sporní kosa profil CD+UD, bez dodávky nosné části roštu - sporná materiálu na 1 m2 podhledu a stavení ceny za 1m2 - viz příloha č. 1 tohoto zmluvního listu	91,66	91,66	m2				14 576,49
		91,66							163,39 Kč
	Montáž SDK podhledu - montážní profily CD roštu, desky 1x12,5, spárování, tmelení, broušení (bez nosné části zavěšeného, dvounůrovňového klíčového roštu podhledu, který zůstává stávající)								
3	HZS2172	Hodinná zúčtovací sazba sádkarovačů odborní 1,5 hod/1m2 ve státní podhledu do přílohy č. 1 tohoto zmluvního listu	137,49	137,49	hod			328,00	45 096,72
	Podhled na původní výškové úrovni:								
	Dodávka materiálu SDK podhledu (bez zavěšeného, dvounůrovňového klíčového roštu podhledu, který zůstává stávající)								
4	02R	Materiál pro SDK podhled Rigips, deska 1x12,5 bez TI - sporná materiálu na 1 m2 podhledu a stavení ceny za 1m2 - viz příloha č. 2 tohoto zmluvního listu	101,66-91,66	10,00	m2			87,14 Kč	871,40
				10,00					
	Montáž SDK podhledu - desky 1x12,5, spárování, tmelení, broušení								
5	HZS2172	Hodinná zúčtovací sazba sádkarovačů odborní 1 hod/1m2 ve státní podhledu do přílohy č. 2 tohoto zmluvního listu	10,00	10,00	hod			328,00	3 280,00
				10,00					
6	703131721	SDK podhled státní zmluva v do 0,5 m	13,00	13,00	m			178,92	2 683,77
	Revizní dvířka								
7	703171821	Demontáž revizních klapkových SDK kci vel do 1 m2 pro podhledy	1,00	1,00	kus			75,72	75,72
		Revizní dvířka 400x400 do SDK podhledu bez PO, Rigips KES10322	1,00	1,00	kus			880,00	880,00
		1 ks							
9	703171211	Montáž revizních klapkových SDK kci vel do 0,1 m2 pro podhledy	1,00	1,00	kus			308,00	308,00
10		Revizní dvířka 600x300 do SDK podhledu bez PO, stýp úprava Rigips KES10328	1,00	1,00	kus			1 100,00	1 100,00
		1 ks							
11	703171212	Montáž revizních klapkových SDK kci vel do 0,25 m2 pro podhledy	1,00	1,00	kus			344,48	344,48
	Úprava stávající konstrukce roštu podhledu pro osazení svítidel (19 ks)								
12	HZS2172	Hodinná zúčtovací sazba sádkarovačů odborní rozměření pozic, demontáž stávající konstrukce roštu, přecházení a doplnění roštu, rozměření pozic svítidel po záhlaví	9,50	9,50	hod			328,00	3 116,00
		odborní materiál (zábrsky, dráty, stropní hřebíky spíše popř. profily)	19,00	19,00	ks			60,00	1 140,00
	Vytváření kruhového otvoru prům. 0,85 m v desce podhledu (19 ks) a otvorů pro VZT mřížky 0,65x0,5 (3ks)								
14	HZS2172	Hodinná zúčtovací sazba sádkarovačů odborní	4,00	4,00	hod			328,00	1 312,00
15	990763303	Přesun horní lamelky pro sádkarovačové konstrukce v objektech v do 24 m	1,06	1,06	t			620,23	660,78
7.	KONFERENČNÍ SÁL MP616								
Díl:	763	Konstrukce montované							

Snížená část podhledu:									
Zaměření a výměna snížené části podhledu									
1	MZS2172	Hodnová zúčtovací sazba sádkovníků odborníků 2 pracovníci 1 hod	hod	2,00				328,00	656,00
Dodávka materiálu SDK podhledu (bez nosné části zavěšeného, dvoutřvrhového křídového roštu podhledu, která zůstává stávající)									
2	01R	Materiál pro SDK podhled Rigips deska 1x12,5 bez T1 dvouvrhová spodní kce profil CD+UD bez odvětrávacího roštu - spotřeba materiálu na 1 m2 podhledu a stavení cený za 1m2 - viz příloha č. 1 tohoto zmluvního listu	m2	49,00				163,38 Kč	8 006,20
		49		49,00					
Montáž SDK podhledu - montážní profily CD roštu, desky 1x12,5, spárování, tmelení, která zůstává stávající)									
3	MZS2172	Hodnová zúčtovací sazba sádkovníků odborníků 1,3 hod/1m2 ve standardě podhledu dle přílohy č.1 tohoto zmluvního listu	hod	73,50				328,00	24 106,00
				73,50					
Podhled na původní výškové úrovni:									
Dodávka materiálu SDK podhledu (bez zavěšeného, dvoutřvrhového křídového roštu podhledu, který zůstává stávající)									
4	02R	Materiál pro SDK podhled Rigips deska 1x12,5 bez T1 - spotřeba materiálu na 1 m2 podhledu a stavení cený za 1m2 - viz příloha č. 2 tohoto zmluvního listu 83,13-49-(12,5*0,35+8,75*0,6)- 272,9 (12,5*0,35+8,75*0,6) - původní podhled ponechán	m2	18,71				87,14 Kč	1 620,99
				18,71					
Dodávka materiálu SDK akustického podhledu (bez zavěšeného, dvoutřvrhového křídového roštu podhledu, který zůstává stávající)									
5	02R	Materiál pro SDK podhled Rigips akustická deska 1x12,5 + akustická izolace 60 mm - spotřeba materiálu na 1 m2 podhledu a stavení cený za 1m2 - viz příloha č. 3 tohoto zmluvního listu 272,9	m2	5,80				220,13 Kč	1 276,75
				5,80					
Montáž SDK podhledu - desky 1x12,5 spárování, tmelení, broušení (bez zavěšeného, dvoutřvrhového křídového roštu podhledu, který zůstává stávající)									
6	MZS2172	Hodnová zúčtovací sazba sádkovníků odborníků 1 hod/1m2 ve standardě podhledu dle přílohy č.2 a 3 tohoto zmluvního listu 18,705+5,8	hod	24,51				328,00	8 037,64
				24,51					
7	763131721	SDK podhled akustický zmluva v do 0,5 m	m	20,50				178,92	3 667,82
Revizní otvory									
8	763171821	Demontáž rezních klapkových SDK kci vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	2,00				75,72	151,44
9		Revizní otvory 400x400 do SDK podhledu bez PO, Rigips KES10322	kus	2,00				690,00	1 380,00
		1 ks							
10	763171211	Montáž rezních klapků SDK kci vel. do 0,1 m2 pro podhledy	kus	2,00				308,00	616,00
		Revizní otvory 600x600 do SDK podhledu bez PO, demontování stávající, přemístění							
		1 ks							
11	763171213	Montáž rezních klapků SDK kci vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	1,00				478,00	478,00

5	KZS2172	Modulové zdřevňací seřbá sádrokartonové odborny 2 prac.3 hodiny	hod	6,0000				308,00	1 968,00
6	KBE00074	drobný materiál (závlahy, dráty, sroptní nářadí spojky, popel profi) Profil R-CD, KBE00074 Regips	kg m	1,0000 3,00				350,00 27,00	350,00 81,00
7	998763003	Přesun hmot betonů pro sádrokartonové konstrukce v objemech v š. 24 m	l	0,0094				820,23	24,08
						odpočty	*	208 015,33	188 159,67
		Vedlejší rozpočtové náklady						připočty	16 888,35
DR	VN	Vedlejší náklady							
1	305121 R	Zařízení stavební	seubor	1,000				14 501,72	
2		Koordináční činnosti, dle ustanovení ve smlouvě o dílo	seubor	1,000				2 386,63	
DR	OM	Ostatní náklady							
1		Dávka vybavené sat na slůdku a poplatek za slůdku pro vložný štápy výšna ZTI, pře ZTI ocenný samostatně (1,24 t x 1200,- Kč/t)	seubor	1,000			-1 607,06		
		CELKEM bez DPH					*	227 331,88 Kč	218 029,02 Kč
								CELKEM	- 12 302,68 Kč

za dodavatele
AVERS spol. s r.o.
Ing. František Janša
IČ: 252 000 000

Příloha č. 1

	Dodávka materiálu SOK podhledu (bez nosné části závěsného, dvouvrstevného příslušného roštu podhledu, liberec stěsné stěsné)	hmot.	hmot.	hmot.	hmot.
KB620196	SOK deska A12.5	m ²	65.2	65.2	65.2
KB660074	Profil R-CD	m	27.0	27.0	54.0
	Profil R-LD	m	0.90	0.90	0.90
KB510159	Spojovací kus pro R-CD	ks	0.40	0.40	2.3
KB510157	Klíčová spojka	ks	2.00	2.00	13.0
KB512556	Uchycovací lišta 2123 5x25	m	0.90	0.90	0.90
	Závěs uš. Mělo. nebo šlano.	ks	17.00	0.2	3.4
	Nosná část roštu	ks	1.10	1.10	0.0
KB511567	Spárovací směr Super	m	1.80	1.80	0.0
KB511787	Směr pro konečnou povrchovou úpravu Profilac Finish	m	0.30	21.6	6.4
KB511799	Výhledová páska do třídu	m	0.10	24.3	2.5
	material celkem vč. profezu		1.10	1.5	1.7
	material				
	profiz 10%				148.54 Kč
	material celkem vč. profezu				14.83 Kč
	material celkem vč. profezu				163.38 Kč

Poznámka

Ceny za materiálu

Společně materiálu stanovena dle podkladů: 1. Roggs (Velká kniha sádrostonu část 1 - 2 99 00 Podhledy)

https://www.rdggs.cz/Files/Cenik_14.8.2017.pdf

Příloha č. 2

	Dodávka materiálu SOK podhledu (bez závěsného, dvouvrstevného příslušného roštu podhledu, který stěsné stěsné)	hmot.	hmot.	hmot.	hmot.
KB620196	SOK deska A12.5	m ²	65.2	65.2	65.2
KB660074	Profil R-CD	m	27.0	27.0	0.0
	Profil R-LD	m	0.90	0.90	0.0
KB510159	Spojovací kus pro R-CD	ks	0.40	0.40	0.0
KB510157	Klíčová spojka	ks	2.00	2.00	0.0
	spojovací lišta	ks	0.90	0.90	0.0
KB512556	Uchycovací lišta 2123 5x25	m	0.90	0.90	0.0
	Závěs uš. Mělo. nebo šlano.	ks	17.00	0.2	3.4
	Nosná část roštu	ks	1.10	1.10	0.0
	Nosná část roštu	ks	1.10	1.10	0.0
KB511567	Spárovací směr Super	m	1.80	1.80	0.0
KB511787	Směr pro konečnou povrchovou úpravu Profilac Finish	m	0.30	21.6	6.4
KB511799	Výhledová páska do třídu	m	0.10	24.3	2.5
	material celkem vč. profezu		1.10	1.5	1.7
	material				
	profiz 10%				79.22 Kč
	material celkem vč. profezu				7.92 Kč
	material celkem vč. profezu				87.14 Kč

Poznámka

Ceny za materiálu

Společně materiálu stanovena dle podkladů: 1. Roggs (Velká kniha sádrostonu část 1 - 2 99 00 Podhledy)

https://www.rdggs.cz/Files/Cenik_14.8.2017.pdf

Příloha č. 3

	Dodávka materiálu SOK akustického podhledu (bez zvukového, akustického a třířivého roštu podhledu, který zůstává střešní) - deska akustická	počet	spotř. Kč	Kč/m2
KB510143	SOK deska akustická MA 12.5	23	1,80	118,1
KB510174	Profil R-CD	2	2,00	0,0
	Profil R-LD	2	0,90	0,0
KB510159	Spojovací kus pro R-CD	23	0,40	0,0
KB510157	Křídlová spojka	23	2,00	0,0
	rozpočítáno: 110,00	23	0,90	0,0
KB512556	Ochlepnutý Rigips 212/2,5x25	24	17,00	3,4
	Závěs vč. útlaku - jednostranný	24	1,10	0,0
	Isolace proti zvuku do rozvaděče stropu	24	1,10	0,0
	rozpočítáno: 110,00	24	1,80	0,0
KB511567	Spárovací tmel Super	23	0,30	21,4
KB511767	Tmel pro konečnou povrchovou úpravu Profiler Finish	23	0,10	25,3
KB511799	Výztužná páska do tmele	23	1,10	1,5
	Materiál izolace hlučnosti AKU II 60 mm	23	1,00	68,0
				58,0
	materiál			200,12 Kč
	průřez 10%			20,01 Kč
	materiál celkem vč. průřezu			220,13 Kč

Poznámka

Ceny za materiál

https://www.falbs.cz/falbs/Cenik_14.8.2017.pdf

Společba materiálů stanovena dle podkladů: 1. Rigips (Velká kniha sádrokartonu část 1 - 2 99 00 Kč/leťák)

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 21

Datum vystavení: 26.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část B Konferenční sály - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:


Předmětem tohoto návrhu změnového listu je provedení renovace parket v konferenčních sálech Kongresového centra ČNB

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~*/ZVÝŠENÍ *

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~*/ZVÝŠENÍ * O:
55034,50 Kč + DPH 11557,25 Kč = CELKEM 66591,75 Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ –~~ZKRÁCENÍ~~*/~~PRODLOUŽENÍ~~* O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol,s r.o., Ing. František Jansa


PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 21

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele*/zhotovitele*:

SOUHLASÍM
SOUHLASÍM
SOUHLASÍM
D. NAVLÍČKOVÁ
7. ČERNÝ


*) nehodící se škrtněte!



spol. s r.o.

STAVĚNÍ ČERNOST A OBNOVA PAMÁTEK

CONSTRUCTION & HISTORIC LANDMARK RENOVATION

Stavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: B - Konferenční sály - 2. etapa

Změnový list č. ZL 21

Datum: 26.9.2017

název ZL: Renovace parket v konferenčních sálech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	odpočty		připočty	
				Výměra	Jedn. cena	Jedn. cena	Cena
	10	775 59 Ostatní práce přemístění spárovým tmelem 101,66 × 27,72	m2	129,38		73,00	9 444,74
	11	775 59-1 lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení	m2	129,38		238,00	30 792,44
	12	775 59-9 Ostatní opravy na nákladné ploše broušení výslu, parket trojdrabová	m2	129,38		81,00	10 479,78
					odpočty	připočty	50 716,96
		Vedlejší rozpočtové náklady					4 317,34
DŘ	1	VM Vedlejší náklady Zařízení stavebního	soubor	1,00000			3 711,57
	2	VM4 Koordinující činnost, dle ustanovení ve smlouvě o dílo	soubor	1,00000			605,97
		CELKEM bez DPH					55 034,80 Kč
						CELKEM	55 034,80 Kč

za dodavatele
AVERS spol. s r.o.
Ing. František Jansa
stavbyvedoucí



NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 22

Datum vystavení: 29.9.2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:

„Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra“/část A Učebny - 2.etapa / mezanin v Plodinové burze

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:

Předmětem tohoto návrhu změnového listu jsou změny oproti projektové dokumentaci, které nastaly při realizaci stavby část A Učebny v obkladu ocelové konstrukce nosného rámu po vybourání stěny v MP602, vč. dodávky a montáže konstrukce pro zavěšení projektoru.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * není

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * O:
14621,11 Kč + DPH 3070,43 Kč = CELKEM 17691,54Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~ * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

AVERS spol. s r.o., Ing. František Jansa


PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST Č. 22

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele* / zhotovitele* -

SOUHLASÍM
SOUHLASÍM
FRANTIŠEK



*) nehodící se škrtněte!

Změnový list č. ZL 22

Datum: 29.9.2017

Úprava obkladu ocelové konstrukce vč. D+M konstrukce pro zvěšení projektoru v učebně MP602								
název ZL:					odpočty		připočty	
P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
Díl:	95	Dokontovací konstrukce na pozemních stavebách						
I	954125208Ra1	Obklad ocel nosníků, 3 strany, včetně držáku rolet 2x RFI Ø 15mm, REI 45 DP 1	m2	-6,50000	850,00	-5 525,00		
		obklad rovného rámu po výškové přičky : 5*10,4+0,3+0,4)		6,50000				
I	954125208Ra1	Obklad ocel nosníku, 3 strany, včetně držáku rolet 2x RFI Ø 15mm, REI 45 DP 1	m2	20,57240			850,00	17 486,34
		(5,9*3,25-4,96*2,38)*2+(2,38*2+4,96)*0,6		20,57240				
		Odpadek za podbíl dveří desek 2 xRFI Ø 12,5 mm	m2	-20,57240	48,00	-987,48		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						
I	767r4	Konstrukce zvěšení projektoru, D+M	ks	1,00			2 500,00	2 500,00
					odpočty	- 6 512,48	připočty	19 986,54
		Všechny rozpočtové náklady				554,41		1 701,48
Díl:	VN	Vnější náklady						
I	005121 R	Zařízení stavěním	soubor	1,00		476,60		1 452,66
II	v4	Koordinaci činností, die usklaňování ve smlouvě o dílo	soubor	1,00		77,81		238,80
		CELKEM bez DPH			-	7 066,89 Kč		21 888,00 Kč
							CELKEM	14 821,11 Kč

za dodavatele
AVERS spol. s r.o.
Ing. František Janša