

PŮDORYS STŘECHY:



- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE SKLADBY PROSKLENÍ STŘECHY

Stávající krytiny podlah v hale budou mechanicky ochráněny (dřevěná ochrana) vč. prosklené podlahy
Stávající prosklené vitríny v hale budou mechanicky ochráněny dřevěným bedněním
Stávající funkční instalace na střeše budou ponechány
Stávající funkční instalace vyhřívání žlabů na střeše bude demontována
Stávající instalace v prostoru haly atria budou ponechány
Stavební a montážní práce budou probíhat za provozu objektu, dodavatel bude dodržovat všechny bezpečnostní a požární opatření
Požární bezpečnostní zařízení dle ČSN 730802 budou řešena s ohledem na stávající řešení objektu

- D - zasklený střešní plášť atria bude kompletně zdemontován - prosklení, hliníkové lišty a profily nosné lepené dřevěné vazníky zůstanou, bude provedena kontrola jejich uložení
- K - klempířské měděné prvky v návaznosti na prosklení budou zdemontovány - atika, prostřední úžlabí, plechování okolo konzol, boční plechování jen v nutné míře (některé prvky budou vráceny zpět, z tohoto důvodu je nutné demontáž provádět opatrně)

- OSTATNÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

název: Oprava prosklené střechy atria nad 3. NP v budově České národní banky, pobočky Brno Rooseveltova 18, Brno		generální projektant: Jiří Dušek Zbýšov 214 683 52 Křenovice IČ: 45125387	
investor: Česká národní banka Na Příkopě 28, Praha 1		zak. číslo: 0616 stupeň projektu: DZS	
zodpovědný projektant: Jiří Dušek ČKAIT 0008137		datum: 08 2016 měřítko: 1:50	
název PD: D 1.1 - architektonické a stavební technické řešení		oddíl: číslo přílohy:	
příloha: Stavební práce - půdorys stávající		D1.1 2	