

ŘEZ STŘECHY:



- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- NOVÁ KONSTRUKCE PROSKLENÍ

Stávající krytiny podlah v hale budou mechanicky ochráněny (dřevěná ochrana) vč. prosklené podlahy  
Stávající prosklené vitríny v hale budou mechanicky ochráněny dřevěným bedněním  
Stávající funkční instalace na střeše budou ponechány  
Stávající funkční instalace vyhřívání žlabů na střeše bude demontována  
Stávající instalace v prostoru haly atria budou ponechány  
Stavební a montážní práce budou probíhat za provozu objektu, dodavatel bude dodržovat všechny bezpečnostní a požární opatření  
Požární bezpečnostní zařízení dle ČSN 730802 budou řešena s ohledem na stávající řešení objektu

- S1 - zasklený střešní plášť atria bude kompletně nový, skládá se z hliníkových systémových profilů a skleněné výplně - trojskla, který je osazen na stávající příčné nosníky - trámy z lepeného dřeva - přesná skladba prosklení viz. TZ a skladby
- K - klempířské měděné prvky v návaznosti na prosklení budou provedeny nové (některé prvky budou vráceny zpět) - viz. tabulka klempířských prvků

- OSTATNÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
- VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

název: <b>Oprava prosklené střechy atria nad 3. NP v budově České národní banky, pobočky Brno Rooseveltova 18, Brno</b>		generální projektant: Jiří Dušek Zbyšov 214 683 52 Křenovice IČ: 43125387	
investor: <b>Česká národní banka Na Příkopě 28, Praha 1</b>		zak. číslo: 0616	
zodpovědný projektant: Jiří Dušek ČKAIT 0008137		stupeň projektu: DZS	
datum: 08 2016		měřítko: 1:50	
část PD: D 1.1 - architektonické a stavební technické řešení		oddl: číslo přílohy:	
příloha: <b>Stavební práce - řez nový</b>		<b>D1.1</b>	
		<b>5</b>	