

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

InterGast a.s.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10469

se sídlem: Na Vinobraní 1792/55

106 00 Praha 10

zastoupenou: Tomášem Pištorou, na základě plné moci

IČO: 62917153

DIČ: CZ62917153

č. účtu: 115-7694180297/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo „Obnova chladírenských a mrazírenských boxů v gastroprovozu“ (dále jen „dílo“), spočívající v(e):
 - a) výměně 2 ks mrazírenských boxů a 1 ks chladírenského boxu včetně technologie chlazení, regulace, sledování teploty a přípravě k integraci do monitorovacího systému (dále též „CHL1“, „CHL2“ a „CHL12“ - viz přílohy č. 3 a 5);
 - b) výměně technologie chlazení, doplnění technologie sledování teplot, případném doplnění technologie regulace teplot a přípravě k integraci do monitorovacího systému u 7 ks chladírenských boxů (dále též „CHL3“ až „CHL5“ a „CHL7“ až „CHL10“ - viz přílohy č. 3 a 5);
 - c) integraci všech chladírenských a mrazírenských boxů dle písm. a) a b) tohoto odstavce a 1 ks chladírenského boxu (dále též „CHL6“ - viz přílohy č. 3 a 5) a dalších stávajících chladicích zařízení do monitorovacího systému (dále též „další chladicí zařízení“ - viz přílohy č. 4, 5 a 6) včetně doplnění technologie pro sledování teploty u dalších chladicích zařízení; u chladírenského boxu CHL6 bude pro monitorování a regulaci teploty užita současná technologie.

Bližší popis předmětu díla je uveden v technickém zadání, které tvoří přílohy č. 1 až 3 této smlouvy. Soupis dalších chladicích zařízení tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Výkresová dokumentace stávajícího stavu tvoří přílohy č. 5 a 6 této smlouvy.

2. Objednatel předpokládá využití stávajících trubních a kabelových propojení mezi výparníkovou a kondenzační částí technologie. Před započítím provádění díla podle odst. 1 nicméně objednatel požaduje, aby zhotovitel prověřil použitelnost stávajících rozvodů chladiva a kabeláže pro nově navrženou technologii a ke stavu těchto prvků se výslovně písemně vyjádřil. Ve svém písemném vyjádření zhotovitel buď potvrdí plnou způsobilost a použitelnost předmětných prvků i pro nově navrženou technologii, nebo uvede, že předmětné prvky jsou pro nově navrženou technologii nezpůsobilé a proč. Budou-li dle vyjádření zhotovitele předmětné prvky pro nově navrženou technologii nezpůsobilé, objednatel v souladu s čl. XIII odst. 5 od smlouvy zaplacením odstupného odstoupí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Součástí díla podle odst. 1 je zejména:
 - a) Odsátí chladiva z boxů CHL1 až CHL5, CHL7 až CHL10 a CHL12 a zajištění ekologické likvidace chladiva.
 - b) Demontáž, odvoz a zajištění ekologické likvidace demontovaných boxů CHL1, CHL2 a CHL12 včetně technologie chlazení.
 - c) Demontáž, odvoz a zajištění ekologické likvidace chladicí technologie boxů CHL3 až CHL5 a CHL7 až CHL10.
 - ď) Dodávka a montáž nových kompletních boxů CHL1, CHL2 a CHL12 včetně technologie chlazení, osvětlení, vykrývacích výplní a pomocných konstrukcí nutných pro vestavbu do daného prostoru, včetně napojení na stávající rozvody chladiva dle písm. b) tohoto článku.
 - e) Dodávka, montáž nové chladicí technologie boxů CHL3 až CHL5 a CHL7 až CHL10 včetně napojení na stávající rozvody chladiva dle písm. b) tohoto článku.
 - f) Dodávka a montáž veškerých pomocných konstrukcí, úchytů apod., které jsou potřebné pro zhotovení a správnou funkci díla.
 - g) Dodávka a montáž tepelných izolací včetně oprav stávajících izolací tam, kde jsou viditelně vedeny po povrchu.
 - h) Napojení nové technologie chlazení na silové rozvody.
 - i) Dodávka a montáž systému pro vzdálený monitoring boxů a ostatních chladicích zařízení (požadovaný standard Xweb); požadavky na monitorovací systém jsou uvedeny v příloze č. 1.
 - j) Provedení odvozu a ekologické likvidace veškerých odpadů a úklid celého pracoviště a prostor dotčených činností zhotovitele před předáním každého dílčího plnění dle smlouvy.
 - k) Provedení všech zkoušek a revizí požadovaných platnými právními předpisy a příslušnými ČSN, ČNS EN a EN, výchozí revize, první provozní revize, tlakové zkoušky atd.
 - l) Provedení zaškolení vždy maximálně 10 odborných pracovníků objednatele, včetně předání písemných podkladů v českém jazyce, v rozsahu potřebném pro obsluhu, provoz a údržbu nového zařízení, a to vždy nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením ověřovacího provozu příslušného dílčího plnění.
 - m) Provedení ověřovacího provozu každého dílčího plnění a všech úkonů, jejichž potřeba se ukáže v průběhu ověřovacího provozu, a uvedení dílčího plnění do řádného provozu.

- n) Předání všech dokladů a dokumentace potřebných pro řádné převzetí díla v českém jazyce ve třech listinných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě na CD, DVD nebo USB disku, zejména:
- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků,
 - technická dokumentace použitých materiálů, komponentů a zařízení,
 - revizní zprávy,
 - provozní knihy,
 - návody na obsluhu a údržbu včetně uvedení četnosti provádění těchto činností,
 - protokoly o provedených zkouškách,
 - protokol o zahájení ověřovacího provozu,
 - protokol o úspěšném provedení ověřovacího provozu,
 - protokol o zaškolení obsluhy,
 - doklady o ekologické likvidaci odpadů.
- o) Vypracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli 1x v elektronické podobě na CD, DVD nebo USB disku (AutoCAD max. verze 2010, formát *.dwg; Word, Excel max. verze 2010) a 2x v listinné podobě.

Další vymezení požadovaných dodávek a činností je uvedeno v technické specifikaci v příloze č. 2 této smlouvy.

4. Dílo dle odst. 1 a 2 tohoto článku se dělí na následující dílčí plnění:
- a) První dílčí plnění zahrnuje kompletní provedení prací dle čl. I odst. 1 písm. a), vč. plnění dle čl. I odst. 3 písm. d) v celém rozsahu, plnění dle odst. 3 písm. a), b) a j) v rozsahu potřebném pro CHL1, CHL2 a CHL12, popř. mimo ekologické likvidace (dle rozhodnutí zhotovitele), a písm. f) až h) a k) až n) v rozsahu potřebném pro CHL1, CHL2 a CHL12, zejména pro jejich uvedení do ověřovacího provozu se zkouškami a revizemi a vč. regulace a přípravy pro monitoring. Toto dílčí plnění zahrnuje dva mrazírenské boxy a jeden chladírenský box.
- b) Dílčí plnění dvě až osm zahrnují vždy provedení prací dle čl. I odst. 1 písm. b) u každého z CHL3 až CHL5 a CHL7 až CHL10, vč. plnění dle čl. I odst. 3 písm. e) v celém rozsahu, plnění dle odst. 3 písm. a), c) a j) v rozsahu potřebném vždy pro daný chladírenský box, popř. mimo ekologické likvidace (dle rozhodnutí zhotovitele), a písm. f) až h) a k) až n) v rozsahu potřebném vždy pro daný chladírenský box, zejména pro jeho uvedení do ověřovacího provozu se zkouškami a revizemi a vč. regulace a přípravy pro monitoring. Jedno dílčí plnění zahrnuje vždy jeden chladírenský box.
- c) Deváté dílčí plnění zahrnuje kompletní provedení prací dle čl. I odst. 1 písm. c), vč. plnění dle čl. I odst. 3 písm. i) a o) v celém rozsahu, plnění dle odst. 3 písm. a), b), c), j) (ekologická likvidace odpadu, nebyl-li zlikvidován již dříve) a písm. n) v celém zbývajícím rozsahu a písm. l) a m) v rozsahu potřebném pro CHL6 a další chladicí zařízení.
5. Předmětem smlouvy je rovněž závazek zhotovitele provádět na výzvu objednatele mimozáruční opravy po dobu záruky a pozáruční opravy za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
6. Předmětem smlouvy je též závazek zhotovitele provádět profylaktické prohlídky a kontroly těsnosti chladivových okruhů za podmínek dále uvedených v této smlouvě, v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem dodaných zařízení, minimálně však jednou ročně. Rozsah profylaktických prohlídek a jejich četnost jsou specifikovány v příloze č. 10 této smlouvy „Profylaktické prohlídky“.

7. Předmětem smlouvy je závazek objednatele zaplatit za plnění dle této smlouvy ceny podle čl. III této smlouvy.

Článek II

Lhůty, místo a předání plnění

1. **Místem plnění** je budova ústředí ČNB na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. V rámci budovy ústředí ČNB jsou chladírenské a mrazírenské boxy umístěny v tzv. budově plodinové burzy (dále jen „plodinová burza“), která přiléhá Senovážnému náměstí, Praha. Zde bude také vymezen prostor pro provádění díla zhotovitelem (dále též „pracoviště“).
2. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 21 kalendářních dnů** od účinnosti této smlouvy zaslat na e-mail pověřeným osobám objednatele k připomínkám návrh podrobného harmonogramu provádění díla. Objednatel se zavazuje odeslat na e-mail pověřené osoby zhotovitele připomínky k předanému harmonogramu nejpozději **do 7 kalendářních dnů**. Zhotovitel je povinen zpracovat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli **nejpozději do 7 kalendářních dnů** od doručení připomínek objednatele. Postupné lhůty nebo termíny v odsouhlaseném harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné, mohou však být dohodou pověřených osob změněny.
3. Zhotovitel předá objednateli **nejpozději 5 kalendářních dnů** před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením.
4. Zhotovitel převezme pracoviště nejpozději v den zahájení **letní odstávky gastroprovozu 2020, tj. 24. 7. 2020 (od 12:00 hodin)**.
5. První dílčí plnění se zavazuje zhotovitel provést a předat v průběhu **letní odstávky gastroprovozu 2020, tj. od 24. 7. 2020 od 12:00 hodin do 4. 8. 2020**.
6. Druhé až osmé dílčí plnění se zavazuje zhotovitel předat **do 20. 11. 2020**, přičemž postupuje tak, aby **najednou prováděl vždy nejvýše dvě dílčí plnění**.
7. Deváté dílčí plnění se zavazuje zhotovitel provést a předat **do 20. 11. 2020**, přičemž postupuje tak, aby **najednou odstavil vždy nejvýše dvě z dalších chladicích zařízení a to pouze tehdy, bude-li odstávka nezbytná**.
8. **U každého dílčího plnění bude proveden dvoutýdenní ověřovací provoz. O předání a převzetí každého dílčího plnění bude sepsán protokol podmíněný úspěšným ověřovacím provozem. Vykazuje-li dílčí plnění vady nebo nedodělky nebránící provozu, budou uvedeny v protokolu vč. lhůty pro jejich odstranění; nebude-li lhůta uvedena, platí lhůta 5 pracovních dnů. Protokol bude podepsán za každou smluvní stranu alespoň jednou pověřenou osobou dle čl. XI.**
9. **Objednatel nepřevzme dílčí plnění vykazující vady nebo nedodělky bránící provozu.**
10. **O odstranění všech vad a nedodělků dílčího plnění bude sepsán protokol podepsaný za každou smluvní stranu alespoň jednou pověřenou osobou dle čl. XI.**
11. Zhotovitel je povinen zasílat pověřeným osobám objednatele dle čl. XI e-mailem konkrétní termín provedení profylaktické prohlídky nejpozději 1 týden předem. Objednatel navržený termín e-mailem potvrdí nebo případně stanoví jiný termín.

Článek III

Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 1 235 750 Kč bez DPH, z toho cena za zaškolení činí 2 500 Kč bez DPH. Cena za dílo je podrobně specifikována v příloze č. 7 této smlouvy.
2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nákladů na provedení všech požadovaných zkoušek a revizí.
3. Cena za jednotlivé dílčí plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí dílčího plnění. V případě, že budou v předávacím protokolu příslušného dílčího plnění uvedeny vady nebo nedodělky, bude v daňovém dokladu na cenu tohoto dílčího plnění odečteno zádržné ve výši 10 % z ceny dílčího plnění. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH – jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny.
4. Doklad k úhradě zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí dílčího plnění.
5. Cena za provedení mimozáruční nebo pozáruční opravy bude stanovena jako součin hodinové sazby dle odst. 6 tohoto článku a počtu skutečně odpracovaných hodin. K ceně za provedení opravy bude připočítána cena za výjezd dle odst. 9 nebo 10 tohoto článku, a cena náhradních dílů a materiálu, jež bude účtována v souladu s odstavcem 11 tohoto článku.
6. Hodinová sazba za provedení mimozáruční nebo pozáruční opravy díla činí:
 - a) v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod.: 625 Kč bez DPH,
 - b) v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 6:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního klidu (celý den): 875 Kč bez DPH.
7. Cena za provedení jedné profylaktické prohlídky činí 7 500 Kč bez DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením profylaktické prohlídky včetně spotřebovaného materiálu a dopravy.
8. Cena za provedení jedné kontroly těsnosti chladicích zařízení (1 kontrola = 1kpl = počet zařízení vyžadujících kontrolu těsnosti za 1 rok dle platné legislativy) činí 7 500 Kč bez DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením kontroly těsnosti včetně spotřebovaného materiálu a dopravy.
9. Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční nebo pozáruční opravy v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek) v době od 6:00 do 22:00 hod. činí 750 Kč bez DPH.
10. Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční nebo pozáruční opravy v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek) v době od 22:00 do 6:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního klidu (celý den) činí 750 Kč bez DPH.
11. Případné potřebné náhradní díly nebo materiál na opravy bude zhotovitel účtovat maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele

- k poskytnutí slevy. Součástí dodávky materiálů a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy apod.).
12. Cena za provedení mimozáruční nebo pozáruční opravy nebo za provedení profylaktické prohlídky či kontroly těsnosti bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem nejdříve v den jejího řádného provedení. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených činností včetně použitých náhradních dílů a materiálů.
 13. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
 14. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno, a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References). Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
 15. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplacen na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.
 16. Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 17. Smluvní strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV **Podmínky provádění díla**

Zhotovitel je povinen:

1. provádět práce v pracovních dnech (pondělí – pátek) od 7:00 do 22:00 hod. a o víkendech bez omezení, nebude-li dohodnuto s objednatelem jinak,
2. provádět hlučné práce a práce, při kterých dochází k přenosu vibrací do stavebních

- konstrukcí, tj. jakékoliv bourání, řezání nebo vrtání, v pracovní dny od 17:00 hod. do 6:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního klidu po celý den; tyto práce musí být nahlášeny odpovědnému zaměstnanci objednatele a nesmí být zahájeny do vydání souhlasu s jejich provedením; zhotovitel je oprávněn tyto práce provádět pouze v souladu s organizačními pokyny objednatele,
3. zpracovat harmonogram provádění prací v souladu s čl. II odst. 2 a provádět práce podle objednatelem odsouhlaseného harmonogramu,
 4. převzít protokolárně před zahájením provádění díla pracoviště a při předání díla do ověřovacího provozu je protokolárně vrátit objednateli; v protokolu o předání pracoviště budou upřesněny transportní cesty a součinnost objednatele (sklad, WC, elektro, voda apod.), pokud budou stanoveny odchýlně od zásad organizace výstavby,
 5. zajistit řádnou ochranu zařízení a majetku objednatele proti možnému poškození nebo znečištění před zahájením prací a v jejich průběhu,
 6. zhotovit všechny dočasné, pomocné a ochranné konstrukce (zejména protiprašná opatření pro okolní prostory odsouhlasená objednatelem) potřebné pro provedení díla a jejich odstranění po dokončení prací,
 7. v případě poškození majetku objednatele v rámci provádění díla provést urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeučtovat zhotoviteli,
 8. koordinovat provádění díla s provozními potřebami objednatele podle pokynů jeho odpovědných zaměstnanců. Jména a kontaktní údaje těchto zaměstnanců запиše objednatel do deníku montážních prací při předání pracoviště,
 9. zajistit koordinaci prací a součinnost s dodavatelem služeb v oblasti ZTI a s dodavatelem služeb v oblasti elektro v budově ústředí ČNB. Názvy a kontaktní údaje dodavatelů služeb předá objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy,
 10. realizovat dílo v souladu s montážními postupy, technologickými předpisy a technickými listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením,
 11. provést úspěšně všechny požadované zkoušky a revize dle platné legislativy a doložit je zkušebním protokolem, který bude odsouhlasen a podepsán alespoň jednou z pověřených osob dle čl. XI této smlouvy za každou smluvní stranu,
 12. provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady a oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám,
 13. vést deník montážních prací, do kterého bude zapisovat po dnech prováděné práce, potřebné technologické odstávky, potřebu víceprací nebo méněprací a vyjádření zaměstnance objednatele k takovým vícepracím nebo méněpracím, popř. další důležité informace a okolnosti související s realizací plnění. Deník montážních prací bude uložen u určeného pracovníka objednatele,
 14. každodenně hlásit dohodnutým způsobem určené osobě objednatele zahájení a ukončení prací,
 15. veškeré práce provádět pouze odborně způsobilými pracovníky,
 16. zajistit dodržování bezpečnostních požadavků objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 11 této smlouvy,

17. dodržovat předpisy požární ochrany (dále jen „PO“). Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dbát o ochranu zdraví osob na pracovišti a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení (dále jen „BOZP“), zejména ustanovení zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP při pracovně právních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP při práci), ve znění pozdějších předpisů, a ostatních předpisů souvisejících s BOZP,
18. zajistit dodržování dalších požadavků na BOZP podle přílohy č. 12 této smlouvy,
19. v případě porušení předpisů BOZP nebo PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem okamžitě přerušit provádění prací na výzvu objednatele a provést okamžitou nápravu,
20. v průběhu provádění díla vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je znečistil v souvislosti s poskytováním plnění. Po dokončení díla je zhotovitel povinen na svoje náklady vyklidit pracoviště tak, aby v prostorech dotčených prováděním díla nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty,
21. provést finální čistý úklid celého pracoviště a prostor dotčených činností zhotovitele před předáním posledního dílčího plnění,
22. veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy jako původce tohoto odpadu na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel naloží s veškerým nashromážděným odpadem jako původce odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o odpadech“), kdy je zejména povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s tímto zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech,
23. provádět všechny činnosti v budově objednatele tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele.

Článek V

Součinnost a závazky objednatele

1. Objednatel předá protokolárně pracoviště ve lhůtě stanovené v této smlouvě pověřené osobě zhotovitele.
2. Při předání pracoviště objednatel určí místa napojení na elektrickou energii, prostory pro uskladnění materiálu a stanoví transportní cesty.
3. Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toalety, umyvadla) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho poddodavatelů). Hygienické zařízení bude určeno v protokolu o předání pracoviště.
4. Před započatím prací určený pracovník objednatele provede seznámení pracovníků určených zhotovitelem s místními podmínkami PO a BOZP.
5. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup do objektu za podmínek stanovených v příloze č. 11 této smlouvy.

6. Objednatel poskytne v rámci BOZP součinnost uvedenou v příloze č. 12 této smlouvy.

Článek VI

Ověřovací provoz

1. Za účelem ověření provozuschopnosti dílčích plnění, resp. díla, bude v souladu s touto smlouvou po provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací zahájen dvoutýdenní ověřovací provoz každého dílčího plnění. Ověřovací provoz předpokládá chod díla v automatickém režimu při dodržení požadovaných parametrů teploty v jednotlivých boxech uvedených v příloze č. 3 Technické zadání – soupis boxů a jejich stávajících a požadovaných parametrů. Zhotovitel je oprávněn na základě vyhodnocení fyzikálních veličin pouze upravovat nastavení provozních parametrů, přičemž nesmí dojít k omezení nebo zastavení chlazení.
2. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zajistit účast odborných pracovníků v místě plnění při zhotovitelem prováděném ověřovacím provozu, a to na dobu nezbytně nutnou.
3. Ověřovací provoz může být zahájen, bude-li dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, budou-li provedeny veškeré zkoušky a revize požadované příslušnými předpisy a provedeno zaškolení pracovníků objednatele. Ověřovací provoz v rámci více dílčích plnění může probíhat současně.
4. O zahájení ověřovacího provozu bude sepsán objednatelem protokol podepsaný alespoň jednou z pověřených osob dle čl. XI za každou smluvní stranu. Jeden protokol může být vystaven pro více dílčích plnění.
5. Ověřovací provoz je považován za úspěšný, pokud v průběhu ověřovacího provozu nedošlo k žádnému výpadku zařízení nebo narušení provozu objednatele v důsledku vady nebo chybné funkce zařízení instalovaných zhotovitelem a dílo splňuje všechny požadované parametry (mimo jiné popsané v odst. 1 tohoto článku), zkoušky a měření, jak je uvedeno v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. Pokud nebude ověřovací provoz úspěšný, rozhodne objednatel, zda se bude opakovat v celém rozsahu. Opakováním ověřovacího provozu se neprodlužuje žádná ze lhůt stanovených v čl. II pro předání jednotlivých dílčích plnění.

Článek VII

Záruka, odstraňování záručních, mimozáručních a pozáručních vad

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Po dobu provádění záručních oprav dochází k zastavení běhu záruční doby. O tento čas se záruka prodlužuje.
2. Případné záruční, mimozáruční nebo pozáruční vady ohlásí určení pracovníci objednatele zhotoviteli na telefonním čísle: 724 10 20 40 a následně potvrdí e-mailem na adresu intergast@intergast.cz.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční nebo mimozáruční nebo pozáruční vady díla podstatně omezující provoz díla **nejpozději do 24 hodin** od ohlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. S odstraňováním ostatních vad díla započne zhotovitel nejpozději v **následující pracovní den** od jejich nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady podstatně omezující provoz díla nejpozději **do 3 pracovních dnů** od jejich

nahlášení a ostatní vady díla **nejpozději do 10 pracovních dnů** od jejich nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Objednatel stanoví v ohlášení, zda se jedná o vadu podstatně omezující provoz díla, nebo o ostatní vadu.

4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro nástup na odstranění vady nebo s odstraněním vady dle odst. 3 tohoto článku delším než 7 pracovních dnů má objednatel právo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že u záruční vady budou všechny náklady zhotoviteli přeučtovány. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem. Zhotovitel je v prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady až do doby jejího odstranění třetí osobou.
5. Zhotovitel se dále zavazuje při opravách používat pouze originální nové (nepoužité a nerepasované) díly, komponenty, zařízení apod.
6. Pokud se v době záruky vyskytnou tři poruchy stejného charakteru na jednom zařízení a následkem poruchy nebudou splněny požadavky na chlazení, zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně vyměnit zařízení za nové, minimálně splňující požadavky dle přílohy č. 2 až 4 a 9 této smlouvy. Po dobu výměny zařízení je zhotovitel povinen na své náklady provést veškeré úkony k tomu, aby zajistil požadovanou teplotu v chladicím boxu. Veškeré úkony s tím spojené je povinen zhotovitel projednat a mít schválené předem s objednatelem. Na každé podle tohoto odstavce nově dodané zařízení poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců od jeho převzetí.
7. Pokud se v době záruky vyskytnou tři poruchy stejného charakteru na různých zařízeních a následkem poruchy nebudou splněny požadavky na chlazení, je zhotovitel povinen provést systémové opatření na všech jednotkách. Pokud bude příčinou poruch stejný komponent zařízení (řídící deska, jistič, ventilátor, výměník apod.), je povinen zhotovitel na své náklady neprodleně tento komponent u všech jednotek vyměnit, aby předešel dalším poruchám. Veškeré úkony s tím spojené je povinen zhotovitel projednat a mít předem schválené objednatelem. Na každý podle tohoto odstavce nově dodaný komponent zhotovitel poskytne záruku v délce 36 měsíců od jeho převzetí.

Článek VIII **Nebezpečí škody**

Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí dílčího plnění.

Článek IX **Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené dle čl. II odst. 4 až 7 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené dle čl. II odst. 2 nebo odst. 3, včetně lhůt dle odsouhlaseného harmonogramu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro oznámení termínu profylaktické prohlídky stanovené dle čl. II odst. 11 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele v termínu oznámeném nebo určeném dle této smlouvy pro provedení profilaktické prohlídky je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. Dojde-li při provádění díla k porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP a PO, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě k nastoupení na odstraňování vady podstatně omezující provoz díla stanovené podle čl. VII odst. 3 nebo dohodnuté smluvními stranami je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každých 24 hodin prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě k nastoupení na odstraňování ostatních vad (vad nikoliv podstatně omezující provoz) stanovené podle čl. VII odst. 3 nebo dohodnuté smluvními stranami je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady podstatně omezující provoz díla stanovené podle čl. VII odst. 3 nebo dohodnuté smluvními stranami je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění ostatních vad (vad nikoliv podstatně omezujících provoz) stanovené podle čl. VII odst. 3 nebo dohodnuté smluvními stranami je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
10. V případě prodlení zhotovitele s doložením pojištění ve lhůtě dle čl. X odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
11. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
12. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
13. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v její plné výši.

Článek X

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 1 000 000 Kč a jeho spoluúčast nepřevyšuje 10 %.
2. Zhotovitel prohlašuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a ke dni podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat. Zhotovitel se zavazuje vždy na výzvu objednatele prokázat skutečnost uvedenou v předchozí větě, a to do pěti pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele.

Článek XI

Pověřené osoby

1. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

a) za objednatele:

Ing. Ladislav Eliáš, tel.: 224 413 570, e-mail: ladislav.elias@cnb.cz,

Ing. Michal Marhoul, tel.: 224 414 341, e-mail: michal.marhoul@cnb.cz,

Martin Hora, tel.: 224 412 447, e-mail: martin.hora@cnb.cz

- osoba zodpovědná za oblast bezpečnosti práce a požární ochrany:

Ing. Jakub Million, tel.: 224 414 281, e-mail: jakub.million@cnb.cz,

b) za zhotovitele:

Tomáš Pištora, tel.: 725 703 103, e-mail: pistora@intergast.cz.

2. V případě jakékoliv změny v údajích uvedených v předchozím odstavci, je smluvní strana povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem pověřeným osobám druhé smluvní strany, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení.

Článek XII

Mlčenlivost

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek XIII

Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou v poskytování pozáručních oprav a profylaktických prohlídek a kontrol těsnosti, přičemž smlouvu lze ukončit výpovědí. Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou 6 měsíců s tím, že zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu tak, aby skončila nejdříve v den, ke kterému uplyne 36 měsíců poskytnuté záruky dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Výpovědní doba počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. V případě, že některá ze smluvních stran poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje:

a) ze strany zhotovitele:

- první neúspěšné opakování ověřovacího provozu,

- prodlení ve lhůtě určené v odsouhlaseném harmonogramu o více než 15 kalendářních dnů,
- prodlení s předložením harmonogramu ve lhůtě dle čl. II odst. 2,
- prodlení s plnění dle čl. II odst. 3,
- prodlení s převzetím pracoviště dle v čl. II odst. 4,
- prodlení ve lhůtě pro nastoupení k odstranění nebo pro odstranění záručních, mimozáručních nebo pozáručních vad díla o více než 21 kalendářních dnů,
- prodlení ve lhůtě pro provedení profylaktické prohlídky o více než 15 kalendářních dnů;

b) ze strany objednatele:

- prodlení s úhradou jakéhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu zhotovitele ve lhůtě delší než 30 dnů.

5. Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají, že objednatel je oprávněn zrušit tuto smlouvu zaplacením odstupného ve výši 5 000 Kč na účet zhotovitele, pokud zhotovitel ve výslovném písemném vyjádření ke stavu stávajících rozvodů chladiwa a kabeláže podle čl. I odst. 2 uvede, že uvedené prvky jsou pro nově navrženou technologii nezpůsobilé nebo jinak způsobilost uvedených prvků pro nově navrženou technologii podmíní či zpochybní. Zrušení smlouvy je účinné zaplacením sjednaného odstupného na bankovní účet zhotovitele, č. ú.: 115-7694180297/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Zaplacením odstupného zanikají všechna práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající ze zrušené smlouvy s výjimkou závazku mlčenlivosti zhotovitele.
6. Objednatel může dále odstoupit od smlouvy kdykoliv po zahájení insolvenčního řízení nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace

Článek XIV

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

3. Závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Technické zadání – popis stávajícího stavu
- Příloha č. 2: Technické zadání – požadovaný stav
- Příloha č. 3: Technické zadání – soupis boxů a jejich stávajících a požadovaných parametrů
- Příloha č. 4: Soupis dalších chladicích zařízení
- Příloha č. 5: Výkresová dokumentace – první suterén (1S) (volně připojená příloha)
- Příloha č. 6: Výkresová dokumentace – přízemí (PP) (volně připojená příloha)
- Příloha č. 7: Specifikace ceny díla, cenová tabulka
- Příloha č. 8: Harmonogram prací (volně připojená příloha)
- Příloha č. 9: Specifikace zařízení nebo technické listy chladicích zařízení a boxů (volně připojená příloha)
- Příloha č. 10: Profylaktické prohlídky
- Příloha č. 11: Bezpečnostní požadavky ČNB
- Příloha č. 12: Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V Praze dne: 17.6. 2020

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

V Praze dne: 25.6. 2020

Za zhotovitele:

InterGast
IČ: 62917153 DIČ: CZ62917153
Na Vír
Tomáš Pištora PSČ 1
na základě plné moci

Příloha č. 1**Technické zadání - popis stávajícího stavu**

Všechny chladírenské a mrazírenské boxy (dále jen „CHL1 až CHL12“; viz přílohy č. 3 a 4) jsou umístěny v prostorách gastroprovozu v prvním suterénu plodinové burzy. Jedná se o výrobky společnosti Bratři Horákové s.r.o. Boxy byly instalovány a do provozu uvedeny v roce 1999. Byly vybaveny technologií chlazení Zannotti. Použité chladivo bylo R22. V rámci oprav technologie byla u některých boxů provedena záměna chladiva R22 za nové vyhovující platné legislativě. Kondenzační část technologie boxů CHL1 až CHL10 je umístěna v technickém prostoru výfukového kanálu ve druhém suterénu (2S606). Kondenzační části pro boxy CHL11 a CHL12 jsou umístěny na střeše boxu. Chladivové potrubí a kabelové propojení výparníků s kondenzační částí je vedeno pro CHL1 až CHL7 ve stavebních kanálech v podlaze a pro CHL8 až CHL10 v podhledech prvního suterénu. Převýšení všech chladivových tras je max. 7 m. Předpokládá se zachování stávajícího chladivového potrubí a kabelového propojení pro nově instalovanou technologii v chladírenských a mrazírenských boxech. Dimenze chladivového potrubí nejsou známy a musí být prověřeny zhotovitelem. Napájení a jištění technologie boxů CHL1 až CHL10 je v rozvaděči 01Rvzt11 umístěném v prvním suterénu (1S618). Napájení a jištění technologie boxu CHL12 je z rozvaděče 01RG umístěném v chodbě 1S833. Všechny kondenzační jednotky mají na silovém přívodu osazený servisní vypínač. Boxy jsou vybavené osvětlením a uzamykatelnými dveřmi. Každý z boxů je vybavený vlastním termostatem umístěným v blízkosti vstupních dveří. Část termostatů je původní, u části proběhla obnova a byly instalovány termostaty Dixell.

Mrazírenské boxy mají nahřívání zárubně, aby bylo zabráněno přimrzání dveří.

Rozměry vstupního otvoru dveří mrazírenských boxů š/v 800/2000 mm.

Rozměry vstupního otvoru dveří chladírenských boxů š/v 800/2000 mm.

Veškeré technické parametry boxů jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy „Technické zadání – soupis boxů a jejich stávajících a požadovaných parametrů“, která tvoří nedílnou přílohu tohoto textového technického zadání.

Další chladicí a mrazicí zařízení

V gastroprovozu ČNB jsou instalována další zařízení vybavená chlazením pro uchovávání potravin.

Jedná se o různé typy příručních chladniček a mrazáků rozmístěné v prostorách gastroprovozu v 1. suterénu (kuchyně) a přízemí (kantýna), u kterých dnes není teplota monitorována.

Příloha č. 2

Technické zadání – požadovaný stav

a) obecné požadavky

Boxy CHL1 a CHL12 budou kompletně demontovány včetně technologie.

Box CHL2, vestavěný mezi CHL1 a CHL3, který nemá vlastní stěny, bude demontován částečně. Předmětem demontáže jsou strop, přední stěna s dveřmi a vykrývací výplň, zadní stěna s dveřmi a část boční stěny přilehlé k CHL1. Podlaha zůstane zachována.

Boxy CHL3 až CHL5 a CHL 7 až CHL10 zůstanou zachovány a bude demontována pouze chladírenská technologie. Stávající termostaty Dixell s napojením na monitorovací systém mohou zůstat zachovány.

Veškerý demontovaný materiál (panely, technologie a atd.) bude zhotovitelem převzat k ekologické likvidaci včetně všech náplní (chladiva, oleje, atd.). Napájecí kabeláž (včetně kabeláže osvětlení u měněných boxů), propojovací kabeláž a chladivové potrubí mezi výparníkem a kondenzátorem a případně regulátory zůstanou zachovány.

Zhotovitel prověří celistvost propojovací kabeláže, funkčnost termostatů. Těsnost stávajícího rozvodu ověří tlakovou zkouškou a v případě potřeby provede proplach potrubí. Po prověření budou kabeláž, potrubí chladiva a případně též termostaty (dle nabídky zhotovitele) použity pro napojení nově instalované technologie. Na stávající znovu použité termostaty a rozvody bude pohlíženo jako na způsobilé a použitelné i pro nově navrženou technologii; závady celku se proto budou považovat za závady způsobené novou technologií dodanou zhotovitelem, neprokáže-li zhotovitel opak.

Jištění technologie boxů CHL1 až CHL10 je v rozvaděči 01Rvzt11 (1S618). CHL12 je jištěný v rozvaděči 01RG umístěném v chodbě 1S833.

Chladivo použité v nové technologii musí splňovat požadavky platných právních předpisů. Musí být v současné době použitelné bez omezení a jeho užívání dle platných právních předpisů musí být možné minimálně 15 let od uvedení do provozu chladicích zařízení.

Svody kondenzátu budou v zachovávaných boxech demontovány až k průchodu stěnou a po instalaci nové technologie budou nově napojeny. V případě boxů, u kterých proběhne výměna kompletní, budou rozvody demontovány v nezbytném rozsahu v okolí boxu a při instalaci

nového boxu bude instalováno nové potrubí napojené na stávající svody kondenzátu.

Panel ovládání boxů bude umístěn ve stejném místě jako stávající ovládání, tj. v blízkosti vstupních dveří.

Ve všech boxech bude použito stávající vybavení (regálové systémy).

b) nové boxy CHL1, CHL2 a CHL12

Mrazírenské boxy budou sestaveny ze sendvičových panelů tl. min. 120 mm, $k_{\max}=0,17$ W/m²K.

Chladírenský box bude sestavený ze sendvičových panelů tl. min. 75 mm, $k_{\max}=0,27$ W/m²K.

Systém spojování panelů pero drážka, podlaha bude opatřena protiskluzovým povrchem (Al plech) pro standardní zatížení s pohybem vozíků s gumovými koly.

Konstrukce boxů bude s důsledně přerušenými tepelnými mosty.

Dveře budou otočné uzamykatelné z vnější strany s bezpečnostní funkcí zevnitř.

Bude zajištěno připojení monitorovacího systému.

Mrazírenské boxy CHL1 a CHL12

Vnitřní rozměry nových boxů zůstanou zachovány dle původních (viz příloha č. 3 smlouvy „Technické zadání – soupis boxů a jejich stávajících a požadovaných parametrů“).

Proběhne kompletní výměna boxu včetně izolační podlahy opatřené protiskluzovým povrchem (viz výše). Dveře budou mít ochranu proti přimrznutí (nahřívání zárubeň). Boxy budou vybaveny přetlakovými ventily a osvětlením

Systém chlazení zůstane zachován stejný jako u stávajících boxů. U CHL1 bude oddělený kondenzátor s využitím stávajícího potrubí. CHL12 bude mít kondenzační část jednotky na střeše boxu. Kondenzát z výparníku bude sveden mimo boxy do původního místa napojení na kanalizaci.

Chladírenský box CHL2

Demontované části boxu budou nahrazeny novými. Tj. stávající podlaha bude doplněna o strop, přední stěnu s uzamykatelnými dveřmi a vykrývací výplní, zadní stěnu s dveřmi a část boční stěny přilehlé k CHL1.

Do boxu bude instalováno nové osvětlení a přetlakový ventil.

c) stávající boxy CHL3 až CHL5 a CHL7 až CHL10

U stávajících boxů zůstane zachované stávající osvětlení. Nová technologie chlazení bude napojená na stávající vývody el., rozvody chladiva, propojovací kabeláž, odvod kondenzátu. Bude zajištěno připojení monitorovacího systému.

d) monitorovací systém

Součástí dodávky je instalace systému monitorování chladicích zařízení, jmenovitě obnovovaných boxů CHL1 až CHL5, CHL7 až CHL10 a CHL12 (10 kpl), stávajícího boxu CHL6 (1 kpl) a dalších chladicích zařízení v gastroprovozu CHL13 až CHL29 (18 kpl).

Celkem se jedná dle výše uvedeného o:

- 2x nový mrazírenský box CHL1 a CHL12, 1x nový chladírenský box CHL2,
- 7x chladírenský box stávající vybavený novou technologií CHL3 až CHL5 a CHL7 až CHL10 (lze využít stávající termostaty Dixell),
- 1x chladírenský box CHL6 (vejce) po celkové obnově vybavený termostatem Dixell, který bude užit v rámci systému monitorování,
- 18x jiná technologie CHL13 až CHL30 (chladničky, mrazáky a otevřená vitrina), umístěná v prostorách gastroprovozu (viz přílohy č. 4, 5 a 6).

Další chladicí zařízení musejí být v rámci dodávky doplněna o technologie pro sledování teploty uvnitř chladicího zařízení (teploměr) s výstupem (kabelový či bezdrátový) pro monitorovací systém. Součástí díla je i kalibrace dodaných teploměrů.

Dodávka a montáž je včetně instalace propojovací kabeláže (prosmyčkování; kabelová komunikace přes RS484 pomocí Modbus) včetně integrace přijímače pro bezdrátová čidla mezi centrální jednotkou monitorovacího systému a jednotlivými regulátory.

Monitorovací systém musí být kompatibilní se stávajícím systémem ovladačů (technologie pro sledování teplot) Dixell, který je použitý u boxu CHL6 a který není předmětem obnovy, ale bude napojen do monitorovacího systému (referenční systém Xweb výrobce Dixell nebo jiný srovnatelný plně kompatibilní s již instalovaným zařízením).

Monitorovací systém musí mít kapacitu připojení monitorovaných zařízení vyšší než 30 a možnost doplnění o další monitorovaná zařízení.

Centrální monitorovací jednotka v provedení na stěnu bude umístěna v kanceláři skladníka (1S604A). Systém musí být připojitelný na ethernetovou síť a přístupný z této sítě ze vzdáleného PC prostřednictvím webového prohlížeče. Systém musí být vybaven alespoň jedním releovým výstupem s funkcí alarmu.

Technické zadání – soupis dalších chladicích zařízení

pozice	popis ostatní chladírenské technologie s monitorováním vnitřní teploty	umístění	výrobce chlazení	regulátor	kommunikace
	kuchyně - 1. suterén				
CHL13	mrazák (truhla)	15610	výrobce neuveden	Dixel	kabel
CHL14	mrazák (truhla)	15610	výrobce neuveden	Dixel	kabel
CHL15	mrazák (truhla)	15603	Elektrolux	Dixel	kabel
CHL16	mrazák jednodveřový	15603	Save	Carel	kabel
CHL17	lednice jednodveřová	15603	Zapas	Zapas	kabel
CHL18	lednice jednodveřová	15603	Liebherr	Liebherr	kabel
CHL19	lednice jednodveřová	15631	Nordline	Dixel	kabel
CHL20	lednice jednodveřová	15622	Liebherr	Liebherr	kabel
CHL21	lednice jednodveřová	15622	Liebherr	Liebherr	kabel
CHL22	lednice jednodveřová	15623	Zapas	Zapas	kabel
	kantýna - přízemí				
CHL23	lednice jednodveřová	PP623	Liebherr	Liebherr	kabel
CHL24	chladicí stůl, 2x šuplík	PP623	JIPA	2x Dixel	kabel
CHL25	lednice, skleněné dveře	PP811	Westfrost	Westfrost	bezdrátová
CHL26	lednice, skleněné dveře	PP811	Westfrost	Westfrost	bezdrátová
CHL27	lednice pod pult	PP620	NORDline	Dixel	bezdrátová
CHL28	lednice pod pult	PP620	NORDline	Dixel	bezdrátová
CHL29	pultový mrazák	PP620	výrobce neuveden	bez údajů	bezdrátová
CHL30	Otevřená vitrina	PP620	výrobce neuveden	Carel	bezdrátová

Specifikace ceny díla, cenová tabulka

Obnova chladiřských boxů v gastroprovozu

Položka	Popis činnosti	Počet	MJ	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
	Skupina 1 - Dodávka a montáž díla				
	První dílčí plnění CHL1, CHL2 a CHL12 - čl. I odst. 3 písm a) návrhu smlouvy				619 250,00 Kč
1	Demontáž boxů CHL1, CHL2 a CHL12 včetně technologie chlazení dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky)	1	kpl	52 500,00	52 500,00 Kč
2	Dodávka nových boxů CHL1(mrazířenský), CHL2(chladiřenský) a CHL12(mrazířenský) včetně technologie chlazení, regulace a sledování teploty	1	kpl	480 500,00	480 500,00 Kč
3	Montáž boxů CHL1, CHL2 a CHL12 včetně připojení na silové rozvody, světelné rozvody, svody kondenzátu a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu	1	kpl	56 250,00	56 250,00 Kč
4	Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry boxů CHL1, CHL2 a CHL12	1	kpl	11 250,00	11 250,00 Kč
5	Ostatní součástí prvního plnění jinde neuvedené	1	kpl	18 750,00	18 750,00 Kč
	Druhé dílčí plnění CHL3 - čl. I odst. 3 písm b) návrhu smlouvy				75 625,00 Kč
6	Demontáž veškeré stávající technologie chlazení boxu CHL3 dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky)	1	kpl	2 500,00	2 500,00 Kč
7	Dodávka chladičské technologie pro stávající box CHL3 včetně doplnění technologie sledování teplot a případného doplnění technologie regulace teplot	1	kpl	60 000,00	60 000,00 Kč

8	Montáž chladicí technologie pro stávající box CHL3, vč. připojení na silové rozvody, svody kondenzátu, repase dveří a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu	1	kpl	6 250,00	6 250,00 Kč
9	Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry technologie chlazení boxů CHL3	1	kpl	1 875,00	1 875,00 Kč
10	Ostatní součásti druhého dílčího plnění jinde neuvedené	1	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč
Třetí dílčí plnění CHL4 - čl. I odst. 3 písm b) návrhu smlouvy					63 000,00 Kč
11	Demontáž veškeré stávající technologie chlazení boxu CHL4 dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky)	1	kpl	2 500,00	2 500,00 Kč
12	Dodávka chladicí technologie pro stávající box CHL4 včetně doplnění technologie sledování teplot a případného doplnění technologie regulace teplot	1	kpl	47 375,00	47 375,00 Kč
13	Montáž chladicí technologie pro stávající box CHL4 vč. připojení na silové rozvody, svody kondenzátu, repase dveří a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu	1	kpl	6 250,00	6 250,00 Kč
14	Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry technologie chlazení boxů CHL4	1	kpl	1 875,00	1 875,00 Kč
	Ostatní součásti třetího dílčího plnění jinde neuvedené	1	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč
Čtvrté dílčí plnění CHL5 - čl. I odst. 3 písm b) návrhu smlouvy					63 000,00 Kč
15	Demontáž veškeré stávající technologie chlazení boxu CHL5 dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky)	1	kpl	2 500,00	2 500,00 Kč
16	Dodávka chladicí technologie pro stávající box CHL5 včetně doplnění technologie sledování teplot a případného doplnění technologie regulace teplot	1	kpl	47 375,00	47 375,00 Kč *
17	Montáž chladicí technologie pro stávající box CHL5 vč. připojení na silové rozvody, svody kondenzátu, repase dveří a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu	1	kpl	6 250,00	6 250,00 Kč

18	Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry technologie chlazení boxů CHL5	1	kpl	1 875,00	1 875,00 Kč
19	Ostatní součásti čtvrtého dílčího plnění jinde neuvedené	1	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč
Páté dílčí plnění CHL7 - čl. 1 odst. 3 písm b) smlouvy					63 000,00 Kč
20	Demontáž veškeré stávající technologie chlazení boxu CHL7 dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky)	1	kpl	2 500,00	2 500,00 Kč
21	Dodávka chladicí technologie pro stávající box CHL7 včetně doplnění technologie sledování teplot a případného doplnění technologie regulace teplot	1	kpl	47 375,00	47 375,00 Kč
22	Montáž chladicí technologie pro stávající box CHL7 vč. připojení na silové rozvody, svody kondenzátu, repase dveří a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu	1	kpl	6 250,00	6 250,00 Kč
23	Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry technologie chlazení boxů CHL7	1	kpl	1 875,00	1 875,00 Kč
24	Ostatní součásti pátého dílčího plnění jinde neuvedené	1	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč
Šesté dílčí plnění CHL8 - čl. 1 odst. 3 písm b) smlouvy					67 125,00 Kč
26	Demontáž veškeré stávající technologie chlazení boxu CHL8 dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky)	1	kpl	2 500,00	2 500,00 Kč
27	Dodávka chladicí technologie pro stávající box CHL8 včetně doplnění technologie sledování teplot a případného doplnění technologie regulace teplot	1	kpl	51 500,00	51 500,00 Kč
28	Montáž chladicí technologie pro stávající box CHL8 vč. připojení na silové rozvody, svody kondenzátu, repase dveří a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu	1	kpl	6 250,00	6 250,00 Kč
29	Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry technologie chlazení boxů CHL8	1	kpl	1 875,00	1 875,00 Kč
30	Ostatní součásti šestého dílčího plnění jinde neuvedené	1	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč

Sedmé dílčí plnění CHL9 - čl. 1 odst. 3 písm b) návrhu smlouvy					63 000,00 Kč
31	Demontáž veškeré stávající technologie chlazení boxu CHL9 dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky)	1	kpl	2 500,00	2 500,00 Kč
32	Dodávka chladicí technologie pro stávající box CHL9 včetně doplnění technologie sledování teplot a případného doplnění technologie regulace teplot	1	kpl	47 375,00	47 375,00 Kč
33	Montáž chladicí technologie pro stávající box CHL9 vč. připojení na silové rozvody, svody kondenzátu, repase dveří a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu	1	kpl	6 250,00	6 250,00 Kč
34	Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry technologie chlazení boxů CHL9	1	kpl	1 875,00	1 875,00 Kč
35	Ostatní součásti sedmého dílčího plnění jinde neuvedené	1	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč
					63 000,00 Kč
Osmé dílčí plnění CHL10 - čl. 1 odst. 3 písm b) návrhu smlouvy					63 000,00 Kč
36	Demontáž veškeré stávající technologie chlazení boxu CHL10 dle technického zadání příloha č.1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky)	1	kpl	2 500,00	2 500,00 Kč
37	Dodávka chladicí technologie pro stávající box CHL10 včetně doplnění technologie sledování teplot a případného doplnění technologie regulace teplot	1	kpl	47 375,00	47 375,00 Kč
38	Montáž chladicí technologie pro stávající box CHL10 vč. připojení na silové rozvody, svody kondenzátu, repase dveří a ostatní nezbytné úkony nutné pro uvedení do provozu	1	kpl	6 250,00	6 250,00 Kč
39	Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry technologie chlazení boxů CHL10	1	kpl	1 875,00	1 875,00 Kč
40	Ostatní součásti osmého dílčího plnění jinde neuvedené	1	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč
					158 750,00 Kč
Deváté dílčí plnění CHL6 a další chladicí zařízení - čl. 1 odst. 3 písm c) návrhu smlouvy					158 750,00 Kč
41	Dodávka a montáž teplotních čidel s výstupem pro vzdálené sledování pro další chladicí zařízení (chladničky, mrazáky) v gastroprovozu (komunikace RS484 pomocí Modbus pro xx kpl a bezdrátová komunikace pro xx kpl)	1	kpl	8 125,00	8 125,00 Kč

42	Dodávka a montáž systému pro vzdálený monitoring boxů a ostatních chladících zařízení včetně prokabelování resp. instalace bezdrátových modulů pro vybraná zařízení, zapojení a uvedení do provozu, včetně přípravy rozhraní pro připojení do sítě ethernet	1	kpl	51 875,00	51 875,00 Kč
43	Stavební přípomoc, prostupy stěnami a stropy, montážní vstupy do podhledů, uvedení do původního stavu	1	kpl	37 500,00	37 500,00 Kč
44	Odvoz odpadů, úklid a zajištění ekologické likvidace stávajících technologií, náplní a ostatních odpadů vzniklých při demontáži a montáži v rámci celého díla.	1	kpl	18 750,00	18 750,00 Kč
45	Zkoušky, revize, předávací dokumentace v rámci celého díla	1	kpl	6 250,00	6 250,00 Kč
46	Dokumentace skutečného provedení celého díla	1	kpl	15 000,00	15 000,00 Kč
47	Zaškolení obsluhy v rámci celého díla	1	kpl	2 500,00	2 500,00 Kč
48	Ostatní součásti devátého plnění jinde neuvedené a ostatní náklady jinde neuvedené a nutné pro úspěšnou realizaci díla jako celku	1	kpl	18 750,00	18 750,00 Kč
Skupina 1 celkem - Investiční náklady celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 1 až 48)					1 235 750,00 Kč

	Skupina 2 - Profylaktické prohlídky a kontroly těsnosti	počet za 12 měsíců	MJ	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za 36 měsíců v Kč bez DPH
49	Profylaktická prohlídka CHL1 až CHL5, CHL7 až CHL10 a CHL12 se základní údržbou dle požadavků výrobce vč. nákladů na drobný spotřební materiál, maziva a pod. a vč. nákladů na výjezd zhotovitele (1 kpl = 10xCHL)	1	kpl	7 500,00	22 500,00 Kč
50	Kontrola těsnosti chladičových okruhů CHL1 až CHL5, CHL7 až CHL10 a CHL12 dle platné legislativy (1kpl=počet všech zařízení vyžadujících kontrolu těsnosti za 1 rok dle platné legislativy), vč. nákladů na výjezd zhotovitele	1	kpl	7 500,00	22 500,00 Kč
	Skupina 2 celkem - Profylaktické prohlídky a kontroly těsnosti (po dobu 36 měsíců) celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 49 a 50)				45 000,00 Kč

	Skupina 3 - Mimozáruční a pozáruční opravy (modelové příklady za účelem porovnání nabídek)	MJ	Jednotková cena v Kč bez DPH
51	Hodinová sazba za mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod	hod	625,00
52	Hodinová sazba za mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 6:00 hod následujícího dne a dnech pracovního klidu (po celý den)	hod	875,00
53	Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod. Výjezd obsahuje veškeré náklady tzn. náklady na dopravu a čas strávený na cestě.	výjezd	750,00
54	Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 6:00 hod následujícího dne a ve dnech pracovního klidu (po celý den). Výjezd obsahuje veškeré náklady tzn. náklady na dopravu a čas strávený na cestě.	výjezd	750,00

Profylaktické prohlídky

Doporučená četnost prohlídky – 1x za rok

Cena prohlídky - 7.500,- Kč

Provedené činnosti v rámci profylaktické prohlídky u chladících a mrazících zařízení

Zařízení

- vizuální kontrola zařízení (hluk, koroze, vibrace)
- kontrola dveří (panty, zámky, těsnění)
- kontrola osvětlení
- vyčištění a dezinfekce odvodu kondenzátu
- kontrola a seřízení řídicích prvků

Výparník

- vizuální kontrola zařízení (hluk, koroze, vibrace)
- kontrola a čištění teplosměnných ploch výparníku
- kontrola funkce ventilátorů
- kontrola funkce topných tyčí
- kontrola úniku chladiva
- montážní práce potřebné k zajištění přístupu k výparníku

Agregát

- vizuální kontrola zařízení (hluk, koroze, vibrace)
- kontrola a čištění teplosměnných ploch kondenzátoru
- kontrola funkce ventilátorů
- kontrola úniku chladiva (detektor)
- kontrolní měření teplot
- montážní práce potřebné k zajištění přístupu ke kondenzátoru

Příloha č. 11

Bezpečnostní požadavky ČNB

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Zhotovitel předloží seznam ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy systému kontrol vstupů ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ze strany ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
5. Zhotovitel uvede předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty bude zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Za vystavení nové vstupní karty nebude nutné platit v případech, kdy:
 - dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,
 - dojde ke změně příjmení pracovníka,
 - byla karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.

6. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven základním počtem vstupních karet pro jednotlivé pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.
8. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
9. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
10. ČNB si vyhrazuje právo nevydat vstupní karty pracovníkům zhotovitele bez udání důvodu.
11. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.
12. ČNB si vyhrazuje právo vyřadit i schválené pracovníky zhotovitele ze seznamu bez udání důvodů. Schválení pracovníci musí dodržovat směrnice ČNB a pokyny ostrahy pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.
13. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se při každém vstupu do objektu ČNB bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.
14. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
15. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
16. Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určené návštěvní místnosti.
17. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB a zdržovat se v nich pouze ve firemním pracovním oděvu s viditelným nesnímatelným označením logem zhotovitele. Pracovní oděv musí být doplněn viditelně nošenou vstupní kartou vydanou ČNB každému pracovníkovi zhotovitele podle schváleného seznamu.
18. Zhotovitel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany zvýšenou pozornost:
 - dodržování právních předpisů o požární ochraně,
 - předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),
 - průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.

19. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.
20. Povinnost mlčenlivosti podle bodu 19. výše není časově omezena.
21. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem ČNB.
22. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
23. Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorách objektů ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení nebo ředitel příslušné pobočky ČNB.
24. Ve všech prostorách objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou dozorujícího zaměstnance ČNB, a to vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací.
25. Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
26. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započatím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
27. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.

Příloha č. 12

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1. Zhotovitel na pracovišti zajišťuje péči o BOZP komplexně a samostatně.
2. Zhotovitel a objednatel se zavazují vzájemně písemně informovat o všech rizicích v oblasti BOZP, podle požadavků právních předpisů o BOZP.
3. Pro zabezpečení BOZP objednatel a zhotovitel stanovuje osobu odborně způsobilou v prevenci rizik, pro jednání v oblasti BOZP, kterou je za objednatele zaměstnanec ČNB Ing. Jakub Milion, tel.: 224 414 281, e-mail: jakub.milion@cnb.cz, a za zhotovitele Karel Volf, tel.: 724 775 998, email: volf@intergast.cz, pokud nebude na emailovou adresu kontaktní osoby druhé smluvní strany zaslána změna v odborně způsobilé osobě v prevenci rizik, dle tohoto odstavce, kam bude rovněž zaslána případná změna v telefonním čísle kontaktní osoby, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Revize elektrického vedení ve zdech včetně zásuvek, vypínačů, elektrických rozvaděčů všech elektrických zařízení, které jsou v majetku ČNB, a revize hromosvodů zajišťuje a hradí objednatel.
5. Revize, údržbu a opravy všech ostatních elektrických zařízení, které zhotovitel na pracoviště dopraví či je na pracoviště dopravit nechá, zajišťuje a hradí v plném rozsahu zhotovitel. Má-li být zařízení na pracovišti umístěno dlouhodobě, zajistí zhotovitel jeho revizi nejpozději do 14 dnů od jeho umístění do prostor pracoviště; tyto revize poskytne zhotovitel objednateli do 14 dnů od jejich provedení. V případě prodloužení zhotovitel ve lhůtě pro provedení revize zařízení nebo předání revizí, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 300 Kč za každý den prodloužení.
6. Zhotovitel je povinen s objednatelem předem projednat požadavek na úpravu elektrické instalace spravované objednatelem. Veškeré takto vzniklé náklady jsou hrazeny zhotovitelem.
7. Zhotovitel nesmí zasahovat do provozu vzduchotechnických a chladicí zařízení, které nejsou předmětem díla, ani omezovat jejich provoz.
8. V případě revizí, údržby a oprav prováděných objednatelem je zhotovitel povinen zpřístupnit místo jejich výkonu příslušným servisním firmám, po předchozí domluvě a dbát bezpečnostních pokynů a nařízení objednatele a těchto servisních firem.
9. Vlastní dokumentaci BOZP, spolu s kopiemi zápisů o provedené kontrole a uložených opatřeních kontrolními orgány na úseku BOZP, jsou si smluvní strany povinny na požádání poskytnout.
10. Zaměstnanci objednatele pověřeni zajišťováním a organizací BOZP mají právo kontroly prostorů užívaných zhotovitelem pouze za přítomnosti zhotovitele a po vzájemné dohodě.



ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
47