

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo: Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ 48136450

zastoupení: Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Jakub Janák, ředitel odboru technického

(dále jen „objednatel“)

a

PEKO-GDS s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl: C, vložka 137428

sídlo: Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4

IČO: 28379861

DIČ: CZ 28379861

zastoupení: p. Tomáš Petrik, jednatel

č. účtu: 43-2006250237/0100

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I

Předmět a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební úpravy počítárny mincí včetně demontáže stávajícího nákladního výtahu A2N a následné dodávky a instalace nového evakuačního výtahu v souvislosti s výměnou technologického vybavení budovy pobočky ČNB, Rooseveltova 20, Brno podle projektové dokumentace pro ohlášení stavby zpracované firmou A. T. A. STUDIO, která tvoří volně připojenou přílohu č. 3 této smlouvy, a cenové tabulky – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“).

Součástí díla je dále:

2. vypracování prováděcí dokumentace v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. pro výtah včetně šachetních dveří, v zastoupení objednatele projednání této dokumentace s krajskou hygienickou stanicí a hasičským záchranným sborem a získání jejich souhlasného vyjádření k této dokumentaci (souhlasné vyjádření k umístění výtahu odborem památkové péče a stavebním úřadem je již přílohou této smlouvy);
3. vypracování doplnku dokumentace požárně bezpečnostního řešení v souladu s platnými právními předpisy se zpracováním vyprojektovaného výtahu;

4. vypracování podrobného projektu organizace výstavby, jehož součástí bude podrobný harmonogram (dále též „HMG“) průběhu realizace díla v členění na týdny. V HMG bude zřetelně vyznačena požadovaná součinnost servisních organizací objednatele (zejména při zásazích do slaboproudé instalace, silnoproudé instalace, rozvodů tepla, rozvodů chladu, zdravotně technických instalací, vzduchotechniky a měření a regulace). Zhotovitel je povinen na každém kontrolním dni vyhodnotit, zda je HMG plněn, nebo zda dochází k prodlevě v plnění;
5. vypracování výrobní dokumentace a její předložení ke schválení objednateli, a to
 - pro dodávky uvedené v technické zprávě oddílu dokumentace D.1.1 – odstavec 4.15 - výplně otvorů - dvoukřídlé asymetrické dveře s nadsvětlíkem mezi m.č. 210 a 201 a dále jednokřídlé dveře s požární odolností mezi m. č. 201 manipulační chodbou před výtahem;
 - pro dodávky uvedené tamtéž v odstavci – 4.18 – truhlářské výrobky - náhrada pracovní a obkladové desky přesouvané kuchyně a nově dodávaná sestava šuplíkových skříněk do niky na chodbě m.č. 201;
 - k provedení kabiny dodávaného výtahu;
6. provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, a platných ČSN a EN, provedení měření osvětlenosti včetně dalších měření potřebných pro kolaudaci díla (např. měření množství vzduchu na výústkách VZT);
7. vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, platných ČSN a EN a dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie), není-li dále uvedeno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

Jedná se zejména o:

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u výrobků uvedených na trh po 1. 7. 2013);
- technické a bezpečnostní listy použitých materiálů;
- revizní zprávy;
- knihu zdvihacího zařízení, knihu odborných prohlídek, knihu dozorce výtahu a pasportu zdvihacího zařízení;
- doklad o provedení montážní zkoušky a výchozí revize dle vyhl. č. 19/1979 Sb. a dále doklad o provedení kontroly provozuschopnosti PBZ-evakuační výtah;
- doklady o provedení inspekční prohlídky TI;
- protokol o měření rovnoměrnosti a intenzity osvětlení;
- doklady k protipožárním konstrukcím a uzávěrům, včetně vydání knihy požárního uzávěru (*pokud budou instalovány protipožární ucpávky*);
- návody k obsluze a údržbě instalovaných výrobků;
- protokoly o provedených zkouškách VZT a klimatizace a jejich zaregulování;
- protokoly o provedených tlakových zkouškách;
- prohlášení zhotovitele o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel;
- originál stavebního deníku;
- ostatní doklady požadované ve vyjádření dotčených organizací;

8. vypracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle požadavků stavebního úřadu, která bude obsahovat zapracování změn oproti dokumentaci pro ohlášení stavby, v listinné formě pro potřeby kolaudačního řízení;
9. vypracování a předání kompletní dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v elektronické podobě na flash disku (AutoCAD max. verze 2010, formát *.dwg, pdf, Word, Excel max. verze 2010) a 2x v listinné podobě;
10. zajištění kolaudačního souhlasu a předání originálu objednateli, zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a předání jejich originálů. Veškeré správní poplatky související s jejich vydáním jsou zahrnuty v ceně díla;
11. provedení úspěšného ověřovacího provozu výtahu. Úspěšným provedením ověřovacího provozu se rozumí bezporuchový provoz výtahu v běžném provozu po dobu 5 pracovních dnů, a to za podmínek stanovených dle čl. II odst. 1 písm. f) této smlouvy. Úspěšný ověřovací provoz výtahu bude ukončen na základě protokolu o úspěšném ukončení ověřovacího provozu podepsaného kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu;
12. proškolení zaměstnanců objednatele v maximálním počtu 5 osob k obsluze výtahu, včetně vyprošťování osob, a k systému měření a regulace;
13. Zhotovitel se dále zavazuje provádět po dobu záruky dle podmínek stanovených ve smlouvě pravidelnou údržbu, odborné prohlídky a odborné zkoušky výtahu v rozsahu a četnosti dle platných ČNS a EN a předpisů a provádět mimozáruční opravy.
14. Místem plnění je objekt ČNB na adrese: Rooseveltova 20, 601 10 Brno.

Článek II Lhůty plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) nejpozději **do 10 pracovních dnů** od uzavření smlouvy vypracovat a zaslat elektronicky pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla podle čl. I odst. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit nejpozději **do 10 pracovních dnů**. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli **do 5 pracovních dnů** od doručení připomínek objednatele. Odsouhlasený harmonogram se stává volně připojenou přílohou č. 4 smlouvy;
 - b) zahájit stavební práce převzetím staveniště, a to **nejdříve dnem 1. 8. 2022, zhotovitel si v předstihu zajistí dodávky materiálů a výrobků s dlouhou dodací lhůtou**;
 - c) **nejpozději do okamžiku předání díla** předložit objednateli veškeré (finální znění) dokumenty a doklady dle čl. I odst. 2 – 9, před předložením finálního znění výrobní dokumentace dle čl. I odst. 5 se pro připomínkování a schválení výrobní dokumentace uplatní postup jako v případě čl. II odst. 1 písm. a) věty druhé a třetí;
 - d) předat objednateli dokončené dílo (bez kolaudačního souhlasu) **nejpozději do 7. 10. 2022**;
 - e) podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu **nejpozději v den předání díla objednateli**;

- f) úspěšně ukončit ověřovací provoz výtahu a předat dokončený výtah objednateli do 1 týdne od jeho zahájení. V případě, že dojde k přerušení ověřovacího provozu na dobu delší než 6 hodin v pracovní době (pracovní dny od 6:00 do 16:00 hod.), bude konečný termín posunut o dobu, po kterou došlo k přerušení, minimálně však o jeden pracovní den. V případě, že k obnovení provozu výtahu dojde do 6 hodin, nepovažuje se toto přerušení ověřovacího provozu za poruchu. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, při jakémkoliv poruše výtahu nebo zjevném nedodržení deklarovaných vlastností výtahu bude ověřovací provoz opakován v celém rozsahu, lhůta stanovená pro ukončení ověřovacího provozu a předání díla tím není dotčena;
 - g) předat objednateli doklad o podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavebním úřadě nejpozději **do 3 pracovních dnů** od podání na stavební úřad;
 - h) odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla **do 15 pracovních dnů** od předání díla;
 - i) předat originál kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí objednateli nejpozději **do 3 kalendářních dnů** od jeho doručení včetně jednoho listinného vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. I odst. 8 smlouvy orazítkované stavebním úřadem.
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli **nejpozději 10 pracovních dní** před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické a bezpečnostní listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením a zavazuje se realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty. Zhotovitel nemůže zahájit práce v profesích silnoproud, slaboproud, VZT a klimatizace bez odsouhlaseného vzorkování a výrobní dokumentace, předem odsouhlasené objednatelem. Objednatel se vyjádří k předloženému vzorkování a výrobní dokumentaci **do 10 pracovních dnů**. S touto podmínkou musí zhotovitel počítat při přípravě harmonogramu provádění díla.
3. Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužit lhůtu(y) uvedenou(é) v tomto článku, a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůt(y) dle tohoto článku a musí obsahovat i návrh jejich prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Úprava lhůt(y) bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

Článek III

Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem **5 798 427,20 Kč bez DPH**, přičemž cena za proškolení zaměstnanců objednatele dle čl. I odst. 12 činí **11 000 Kč bez DPH**.

2. Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové tabulce – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah dodávek a prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude zhotovitelem zpracován změnový list, při kterém se bude vycházet z položek v cenové nabídce zhotovitele. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny dle Cenové soustavy ÚRS, vydané ÚRS Praha a.s. (dále jen „ÚRS“) v cenové úrovni prvního pololetí roku uzavření této smlouvy. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami dle ÚRS ani položkami z cenové nabídky zhotovitele, provede zhotovitel individuální kalkulaci, při které bude vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu nebo výrobku si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou, a určit zhotoviteli, kde materiál nebo výrobek odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
5. Cena za dílo bude uhrazena následovně:
 - a) zhotovitel je oprávněn vystavit první zálohovou fakturu ve výši 10 % ceny díla po předložení odsouhlasené dokumentace dle čl. I odst. 2, 3 objednateli;
 - b) zhotovitel je oprávněn vystavit druhou zálohovou fakturu ve výši 5 % ceny díla po předložení dokumentace dle čl. I odst. 4, 5 na základě předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran;
 - c) zhotovitel je oprávněn vystavit třetí zálohovou fakturu ve výši 20 % ceny díla po dokončení demontáží stávajícího výtahu a dodání pohonu a kabiny výtahu do objektu ČNB Brno;
 - d) daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V daňovém dokladu na cenu plnění budou vyúčtovány poskytnuté zálohy a bude odečteno zádržné ve výši 10 % z ceny tohoto plnění. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny;
 - e) doklad k úhradě zádržného ve výši 7 % z ceny plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla;
 - f) doklad k úhradě zádržného ve výši 3 % z ceny plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den doručení kolaudačního souhlasu objednateli a předání oboustranně podepsaného protokolu o úspěšném dokončení ověřovacího provozu výtahu.
6. Ceny za provádění pravidelné údržby, odborných prohlídek a odborné zkoušky výtahu dle čl. I odst. 13 této smlouvy jsou stanoveny jako paušální a jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. Ceny zahrnují náklady na výjezd, veškerá maziva a čisticí prostředky a drobný materiál.

7. Cena za provedení mimozáruční opravy bude stanovena jako součet ceny prací, ceny za výjezd a popř. ceny náhradních dílů. Cena prací se stanoví jako součin skutečně odpracovaného času a příslušné hodinové sazby. Hodinové sazby a ceny za výjezd jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
8. Případné potřebné náhradní díly na mimozáruční opravy zajistí zhotovitel, a to maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Součástí dodávky materiálů a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.).
9. Na plnění dle této smlouvy je uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede, a to z ceny plnění bez ohledu na zádržné.
10. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
11. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
12. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zapláceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

13. Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
14. Smluvní strany se ve smyslu § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.
15. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu hodinových sazeb (za mimozáruční opravy) a paušálních cen za pravidelné činnosti dle čl. I odst. 13 (odborné prohlídky, odborné zkoušky) v návaznosti na vývoj Indexu cen průmyslových výrobců, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index CM 331 Opravy a údržba kovodělných výrobků, strojů a zařízení, sloupec Průměr od počátku roku, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhláší Český statistický úřad. Úpravu cen je zhotovitel oprávněn navrhnout nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek IV **Podmínky plnění**

1. Při provádění díla je zhotovitel povinen:
 - a) zajistit dodržení podmínek obsažených v závazných stanoviscích dotčených orgánů a organizací, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy, a v souladu s provedením ohlášeného stavebního záměru, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Náklady související s jejich dodržením jsou součástí ceny díla,
 - b) postupovat v souladu s platnými právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice a včetně obecně závazných předpisů týkajících se požárních, bezpečnostních a hygienických požadavků na stavby,
 - c) postupovat v souladu s příslušnými ČSN a dalšími normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), o kterých tímto prohlašuje, že je s jejich obsahem seznámen,
 - d) vést stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů,
 - e) postupovat v souladu s touto smlouvou včetně všech jejích příloh s důrazem na bezpečnostní požadavky objednatele,
 - f) provádět práce na díle podle odsouhlaseného harmonogramu,
 - g) činit neprodleně veškeré potřebné úkony pro splnění požadavků stavebního úřadu a dotčených organizací pro vydání kolaudačního souhlasu,
 - h) dodržovat veškeré předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany. Zhotovitel nesmí zahájit práce se zvýšeným požárním nebezpečím bez předchozího písemného povolení objednatele,
 - i) přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, kvalitu prováděných prací a zavazuje se dodržovat platné právní předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a předpisy na ochranu životního prostředí,

- j) v případě porušení předpisů BOZP a PO, nedodržení podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností,
- k) dodat objednateli v rámci provádění díla pouze taková zařízení, výrobky a další movité věci, které mají zajištěn servis v České republice, popř. na území státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace a předat k nim objednateli potřebnou dokumentaci.

2. V místě plnění se zhotovitel zavazuje:

- a) převzít staveniště před zahájením prací a po ukončení provádění díla staveniště předat formou vyhotovení zápisu o předání a převzetí staveniště podepsaného pověřenými osobami za objednatele a zhotovitele,
- b) před zahájením prací provést řádnou ochranu konstrukcí, zařízení a vnitřního vybavení staveniště, popř. transportních cest před možným poškozením,
- c) dodržovat příslušné technologické a montážní předpisy vydané výrobcem,
- d) provést účinná opatření proti prašnosti. Zhotovitel je povinen zabránit průniku prachu do budovy ČNB, zejména do peněžního provozu, a v rámci peněžního provozu především do prostor počítařny bankovek – místnost číslo 202, 203 (podrobněji viz níže), a to jak v průběhu prací, tak během transportu materiálů a zařízení. Rovněž je povinen provést účinná opatření na zabránění vniknutí prachu do systému VZT.

Proti vniknutí prachu musí být v první řadě zajištěny dvoukřídlé dveře v prosklené stěně z chodby 201 do počítařny bankovek 202 a všechny ostatní průchody instalací do tohoto prostoru, včetně části v nadpodhledu.

- e) V průběhu realizace bude objednatel provádět 1x za 14 dní pravidelnou servisní činnost na vybavení umístěném v místnosti číslo 202. Pro tyto účely je zhotovitel povinen umožnit průchod do těchto prostor přes staveniště a zároveň provést dočasnou demontáž protiprašných ochranných opatření pro průchod a opětovnou montáž protiprašných ochranných opatření,
- f) veškeré práce provádět pouze odborně způsobilými pracovníky, na vyzvání předložit jejich proškolení nebo odbornost pro jimi vykonávanou činnost dle platných právních předpisů,
- g) nepřerušovat započaté provádění plnění bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení,
- h) zajistit průběžný a závěrečný řádný úklid a vyčištění staveniště, transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených stavební činností, dle standardů ČNB, tzn. odpovídající stavu před znečištěním,
- i) nevylévat zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů do kanalizace objednatele a zabezpečit jejich likvidaci mimo objekty objednatele v souladu s platnými právními předpisy,
- j) ukládat suť a odpadový materiál do prachotěsně uzavřených plastových pytlů a zajistit jejich denní odvoz po trasách určených objednatelem,
- k) určit pověřenou osobu zhotovitele (stavbyvedoucího, mistra), která bude trvale přítomna na pracovišti po dobu provádění prací, tato osoba musí být znalá probíhajících

prací a smlouvy a může být zastoupena pouze na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele,

- l) zajistit osmihodinový dohled po provedení požárně nebezpečných prací (sváření, řezání, rozbrušování aj.), a to na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje umístit na staveništi na svoje náklady potřebné množství hasiva, před započítáním požárně nebezpečných prací je zhotovitel povinen požádat objednatele o vydání příkazu k provádění požárně nebezpečné činnosti,
 - m) pro svoje zaměstnance staveniště vybavit lékárníčkou první pomoci,
 - n) že pracovníci budou při plnění úkonů dodržovat pokyny bankovní policie, režim vstupu do provozních prostor objednatele a další bezpečnostní požadavky objednatele uvedené v příloze č. 1,
 - o) po celou dobu plnění nesmí být činností zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů ohrožena provozuschopnost náhradních zdrojů elektrické energie (UPS a dieselaagregátu), požární bezpečnost objektů a provozuschopnost provozů objednatele.
3. Pracovní doba pro realizaci stavby je vymezena v pracovní dny v čase 8:00 – 19:00 hodin. Pokud bude zhotovitel plánovat práce mimo tuto vymezenou pracovní dobu nebo o víkendu, požádá vždy minimálně 1 týden předem o souhlas objednatele. V žádosti bude specifikováno, zda se jedná o časový úsek 8:00 - 16:00 hod. nebo 16:00 – 22:00 hod. V případě, že ohlášené práce v daném čase ze strany zhotovitele neproběhnou, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli úhradu souvisejících nákladů v plné výši.
4. V pracovní dny v čase realizace stavby uvedeném v odst. 3 tohoto článku je platné omezení pohybu zhotovitele po zásobovacích a přístupových trasách, v prostoru předaného staveniště, dotačních boxů (108 a 109), případně povinnost zhotovitele na výzvu ČNB setrvat mimo budovu ČNB. Zhotovitel je povinen tyto prostory opustit v časech potřebných pro zachování řádného plnění provozu objektu. Toto omezení je 2x denně vždy na dobu 30 minut v časech od 11:00 hodin do 11:30 hodin a od 14:15 hodin do 14:45 hodin. Zhotovitel je dále mimo vymezené období povinen na výzvu objednatele strpět omezení pohybu a opustit výše uvedené prostory, případně opustit budovu ČNB po dobu nezbytně nutnou z důvodu řešení aktuálních potřeb peněžního oběhu.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit koordinaci a součinnost se společností, která pro objednatele zajišťuje servis a úpravu technicko-bezpečnostního systému (kamerový systém, systém kontroly vstupu, poplachový zabezpečovací a tísňový systém), který bude v době stavebních prací upravován. Zhotovitel je povinen strpět jejich přítomnost a práce na stavbě a zavazuje se koordinovat s touto společností především dobu, způsob instalace kabeláže pro technicko-bezpečnostní systém a v případě potřeby poskytnout v tomto smyslu stavební součinnost.
6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo (zejména konstrukční detaily apod.) ve standardu budovy, jejích stávajících konstrukcí, resp. přilehlých prostor staveniště, nebude-li stanoveno v příloze č. 3 jinak.
7. Zhotovitel se zavazuje vždy nejpozději 1 pracovní den před demontáží stávajícího zařízení ověřit u objednatele, zda si zařízení nebo jeho část nepřije ponechat.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího a v případě jeho nepřítomnosti vyvolané závažnými důvody jeho zástupce na pravidelných kontrolních dnech stavby, které budou zpravidla jednou týdně v prostorách objednatele vždy v konkrétním termínu dohodnutém s objednatelem. Zhotovitel je povinen s ohledem na postup prací zajistit účast

- i dalších osob a členů týmu zhotovitele podílejících se na plnění díla, a to po dohodě s objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje pořídit z každého kontrolního dne písemný zápis a doručit ho prostřednictvím e-mailu na adresu určené pověřené osoby objednatele ke kontrole nejpozději následující pracovní den.
 10. Bourací práce a demontáže se zhotovitel zavazuje provádět způsobem, který zamezí pádu těžších kusů bouraného materiálu nebo demontované konstrukce na podlahu.
 11. Zhotovitel se zavazuje umožnit účast pověřené osoby objednatele na všech zkouškách, měřeních a revizích prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. Den, hodinu a místo konání jakékoli zkoušky, měření či revize je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem. Zajistit provádění zkoušek, měření a revizi autorizovanou osobou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou ve smyslu příslušných platných právních předpisů.
 12. Veškeré zkoušky, měření a revize se zhotovitel zavazuje organizovat tak, aby nedošlo k omezení běžného provozu v budově objednatele.
 13. Zhotovitel se zavazuje kontrolovat veškeré prostory a konstrukce, které se v průběhu provádění díla stanou nepřístupné, zejména z hlediska správného provedení všech zakrývaných konstrukcí, zařízení, rozvodů a čistoty zakrývaného prostoru. Zhotovitel je povinen přizvat nejpozději 1 pracovní den předem oprávněnou osobu objednatele ke kontrole zakrývaných částí díla a provést její zakrytí až po písemném souhlasu zapsaném ve stavebním deníku.
 14. Zhotovitel je původcem odpadu a je povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem.
 15. V případě, že v důsledku provádění plnění zhotovitelem dojde k poškození majetku objednatele nebo k negativnímu ovlivnění provozu objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou nápravu. Pokud zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeučtovat zhotoviteli.
 16. V případě, že zhotovitel neprovede řádně opatření proti prašnosti dle odstavce 2 písm. d) tohoto článku a v důsledku toho dojde při provádění díla k průniku prachu do zařízení souvisejících se zpracováním bankovek, a tím k přerušení provozu zpracování bankovek, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu tím vznikne.
 17. V případě využití výtahů je zhotovitel povinen provést jejich řádnou ochranu proti mechanickému poškození interiéru jejich obedněním.

Článek V

Vzorky a technologické postupy

1. Zhotovitel vytvoří seznam vzorků materiálů a výrobků určených k zabudování do stavby. Seznam předloží ke schválení a doplnění objednateli v souladu s harmonogramem dle čl. II odst. 1 písm. a), objednatel se k předloženému seznamu vyjádří do 3 pracovních dnů. Vzorkování předloží zhotovitel objednateli formou technických listů, montážních listů, katalogových listů, případně předložením fyzického vzorku, nebo vytvořením výrobní dokumentace s popisem v dostatečném předstihu před objednáním.
2. Vzorky budou prezentovány vhodnou formou dohodnutou oběma smluvními stranami.

3. Objednatel předložený vzorek odsouhlasí, nebo vzorek odmítne s odůvodněním zapsaným ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn odmítnout vzorky pouze tehdy, pokud jejich parametry či vlastnosti nejsou v souladu s plněním této smlouvy a jejími přílohami nebo by použití vzorku mělo negativní vliv na výsledný vzhled interiérů objednatele.
4. V případě odmítnutí vzorku objednatelem je zhotovitel povinen předložit nový vzorek daného materiálu, výrobku nebo zařízení odpovídajícího této smlouvě, a to i opakovaně. Odmítnutí vzorku nemá vliv na termíny plnění.

Článek VI

Součinnost objednatele

1. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště za podmínek stanovených v příloze č. 1.
2. Před započítím prací dle této smlouvy určený pracovník ČNB provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.
3. Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho poddodavatelů).
4. Objednatel souhlasí s uložením potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.
6. Pro skladování materiálů v uzavřených obalech, určených k novému zabudování bude zhotoviteli poskytnut prostor místnosti č. 203 v úrovni plánované rekonstrukce. Prostor dotačního boxu (108) je možné využít pro parkování vozidel zhotovitele výhradně v období plánované pracovní činnosti na staveništi. Dotační box (109) je určen jako komunikační cesta pro přístup osob na staveniště a pro transport materiálu na a ze staveniště. Oba dotační boxy (108 a 109) nelze využívat ke skladování stavebního materiálu a jiných předmětů a musí zůstat průjezdné pro potřeby vjezdu vozidel CIT (bezpečnostní agentury) a dotačních vozidel ČNB. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele uvolnit dotační boxy (108 a 109) pro potřeby vjezdu vozidel CIT a vozidel ČNB.
7. Objednatel zmocní zhotovitele k zajištění kolaudačního souhlasu.

Článek VII

Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší dvě pověřené osoby objednatele a jedna z pověřených osob zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. Lhůta pro jejich odstranění je stanovena v čl. II. odst. 1 písm. h) této smlouvy.
2. Pověřenými osobami smluvních stran k předání a převzetí díla jsou osoby uvedené v čl. XIII této smlouvy.

Článek VIII

Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IX

Záruka, odstranění záručních a mimozáručních vad

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.
2. Smlouva se v rozsahu poskytování mimozáručních oprav uzavírá na dobu neurčitou. Na mimozáruční opravy výtahu poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců ode dne předání opravy objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
3. Případné záruční a mimozáruční opravy vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na číslo mobilního telefonu: 608706294 s následným potvrzením na e-mailovou adresu: peko.cz@seznam.cz.
4. Záruční a mimozáruční vady na výtahu a vady bránící řádnému užívání díla započne zhotovitel odstraňovat nejpozději následující pracovní den od jejich nahlášení, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran dohodnuto jinak. Ostatní vady na stavebních částech díla započne zhotovitel odstraňovat nejpozději **do 3 pracovních dnů** od telefonického nahlášení pověřenou osobou objednatele, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez zbytečného přerušení až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.
5. Zhotovitel odstraní záruční a mimozáruční vadu ve lhůtě dohodnuté pověřenými osobami smluvních stran. V případě, že pověřené osoby smluvních stran lhůtu nedohodnou, platí lhůta pro odstranění vady **5 pracovních dnů** ode dne nahlášení vady. V případě nedodržení těchto lhůt má objednatel právo sám zajistit odstranění závady a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

Článek X

Podmínky provádění údržby, odborných zkoušek a prohlídek

1. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem konkrétní datum a čas konání údržby, odborné prohlídky nebo odborné zkoušky.
2. Provádění pravidelné údržby, odborných prohlídek a odborných zkoušek výtahu bude probíhat zpravidla v pracovních dnech v pracovní době objednatele v době 15:00 – 18:00 hod., nebude-li dohodnuto stranami jinak.

Článek XI

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení s předáním díla dle čl. II odst. 1 písm. d) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. e) je objednatel oprávněn požadovat pokutu 1 000 Kč za každý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 1 písm. f) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené pro odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla uvedených v předávacím protokolu dle čl. II odst. 1 písm. h) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
5. V případě nedodržení podmínek uvedených v čl. IV odst. 1 písm. j) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ.
6. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 9 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.
7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování vad podle čl. IX odst. 4 nebo v případě neodůvodněného přerušení odstraňování vady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den prodlení v zahájení opravy nebo neodůvodněného přerušení odstraňování vady.
8. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady dle čl. IX odst. 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
9. V případě porušení povinností stanovených v příloze č. 1 odst. 9, 11, 15, 23, 29, 34, 35, nebo 40 ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení.
10. V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
11. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
12. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek XII

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) s maximální spoluúčastí 10 %.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XIII

Pověřené osoby smluvních stran

1. Pověřenými osobami jsou:

a) **za objednatele:**



b) za zhotovitele:

2. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 1 je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany bez nutnosti uzavření dodatku.

Článek XIV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že dokumentace vytvořené podle této smlouvy nebo některé, resp. jejich části, návrhy nebo koncepty, mohou být považovány za autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní a časově neomezené právo užít autorské dílo (dále též „licence“), zejména, avšak nikoliv výlučně, ke způsobům užití stanoveným v této smlouvě.
2. Zhotovitel souhlasí s rozpracováním autorského díla či zapracováním částí autorského díla a to i prostřednictvím třetí osoby.
3. Objednatel je rovněž oprávněn autorské dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku: zveřejnit (sdělit veřejnosti), a to i dálkově a hromadně účinným způsobem;
 - rozšiřovat nebo pořizovat rozmnoženiny pro svou potřebu, a to v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky;
 - sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravovat, zpracovávat či jinak měnit, spojovat s jiným (autorským) dílem/prvky či zařazovat do (autorského) díla souborného, byť nepodléhajícího ochraně podle AutZ;
 - objednatel může jakékoli oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a to i bezúplatně;
 - dokončit nehotové autorské dílo.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv autorských, do něj zahrnutých, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání autorského díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního vlastnictví do autorského díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by objednatel nemohl předmět plnění dle této smlouvy nebo jakoukoli jeho část užívat řádně nerušeně.
5. Objednatel není povinen licenci využít.
6. Převzetím předmětného autorského díla se objednatel současně stane vlastníkem médií, na kterých je autorské dílo zachyceno.
7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

Článek XV Uveřejnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XVI

Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Za porušení podstatné smluvní povinnosti se považuje zejména:
 - a) ze strany zhotovitele prodlení ve lhůtě pro předání plnění podle čl. II odst. 1 písm. d) o více než 15 kalendářních dnů;
 - b) ze strany objednatele neposkytnutí součinnosti podle čl. VI smlouvy, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele odstoupit od této smlouvy.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.
3. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
5. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
6. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.

4. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
5. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
6. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.
7. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
8. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku se vylučuje.
10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou stejnopisech a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy:

- č. 1 – Bezpečnostní podmínky objednatele
- č. 2 – Cenová tabulka – výkaz výměr
- č. 3 – Dokumentace pro ohlášení stavby (volně připojená příloha)
- č. 4 – Harmonogram (volně připojená příloha)
- č. 5 – Závazná stanoviska dotčených orgánů a organizací (volně připojená příloha)
- č. 6 – Akceptace ohlášení stavby s následnou kolaudací (volně připojená příloha)

V Praze dne: 17.5. 2022

Za objednatele: /

Ing. Zdeněk Vírns
ředitel sekce správní

Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického

V Praze dne: 6.5. 2022

Za zhotovitele:

Tomáš Petrik
jednatel

Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat pouze ti jeho pracovníci nebo pracovníci poddodavatelů (dále jen „pracovníci zhotovitele“), kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti a aktuální výpis s rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB písemnou formou (e-mail: +rmbpbrno@cnb.cz) minimálně jeden (1) den před požadovanou účinností a to nejpozději do 16:00 hod. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení. Jestliže bude zhotovitel zařazovat na seznam pracovníky, kteří jsou cizími státními příslušníky, ručí zhotovitel za to, že tyto pracovníci setrvávají na území ČR na základě platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., „o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.
5. Zhotovitel určí předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty může být zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli

- vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, kdy:
- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,
 - dojde-li ke změně příjmení pracovníka,
 - byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.
6. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro určené pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenositelná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
 7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.
 8. Vydaná vstupní karta musí být nošena v budově ČNB viditelně na přední části oděvu, vyjma prostoru staveniště, kde tato povinnost odpadá. Vstupní karta slouží jako identifikátor konkrétní osoby a je nepřenositelná. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB na telefon 731 597 091 s nepřetržitou službou. Pracovník zhotovitele je odpovědný za případné zneužití karty při ztrátě nebo odcizení, pokud tuto skutečnost řádným způsobem neohlásí.
 9. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
 10. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu, kterým nebyla vydána vstupní karta dle bodu 6 – 8, budou po příchodu do objektu ČNB, bankovními policisty na vstupu, vybaveni identifikační visačkou ČNB.
 11. Identifikační visačka ČNB opravňuje pracovníka zhotovitele ke vstupu a pohybu výhradně v prostoru staveniště v objektu ČNB. Vstup a pohyb v ostatních prostorech objektu ČNB včetně prostoru pracoviště je možný pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Pracovník zhotovitele je povinen vydanou identifikační visačku ČNB vrátit při svém posledním odchodu ze staveniště v objektu ČNB zpět bankovním policistům na vstupu, kteří vedou evidenci vydaných identifikačních visaček pro daný den.
 12. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána identifikační visačka ČNB, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo jejího poškození, které brání řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB na telefon 731 597 091 nepřetržitá služba. Pracovník zhotovitele je odpovědný za případné zneužití visačky při ztrátě nebo odcizení, pokud tuto skutečnost řádným způsobem neohlásí.
 1. Pokud zhotovitel nedodal předem výpis s rejstříku trestů pracovníků vstupujících do prostor staveniště, musí tak učinit přímo tito pracovníci před prvním vstupem na staveniště. Výpis s rejstříku trestů nebude objednatel vyžadovat od osob zhotovitele, pokud se budou zdržovat jen v prostoru dotačních boxů.
 13. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu nebo identifikační visačku ČNB pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.

14. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.
15. Pracovníci zhotovitele, včetně příslušníků vlastní ostrahy staveniště, nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
16. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
17. Vstup soukromých návštěv pracovníků zhotovitele do vnitřních prostor objektů ČNB, včetně předaného staveniště, je zakázán.
18. Vjezd vozidel zhotovitele nebo jeho dodavatelů do dotačních boxů nebo garáže může být umožněn pouze za účelem vykládky nebo nakládky materiálu. Požadavek na vjezd vozidla musí být zadán určeným zaměstnancem sekce správní v souladu s platnou metodikou ČNB, a to na základě písemného požadavku pověřené osoby zhotovitele (e-mail, sms). Požadavek bude obsahovat tyto povinné položky: registrační značku vozidla, jméno a příjmení řidiče, typ vozidla a kontaktní osobu za zhotovitele nebo za ČNB. Řidič i případná posádka vozidla musí splnit standardní podmínky pro vstup do objektu ČNB (podrobí se bezpečnostní kontrole, předloží doklad totožnosti, obdrží vstupní kartu/visačku a budou mít doprovod zaměstnancem ČNB).
19. ČNB si vyhrazuje právo nevpuštít do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
20. ČNB nezodpovídá za zajištění ani za ostrahu dočasného záboru pro potřeby stavby Sukova případně Rooseveltova. Dále pak ČNB neodpovídá za ztráty nebo odcizení materiálu nebo věcí pracovníků zhotovitele v prostoru staveniště ani v prostoru pracoviště.
21. Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele, kteří nebudou vybaveni vlastní vstupní kartou, budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni vždy na vyzvání dozorující osoby objednavatele nebo bankovního policisty daný prostor banky opustit a setrvat na určeném místě nebo mimo prostory ČNB.
22. Zhotovitel musí akceptovat dočasné nebo dlouhodobé uzavření dveří a jiných mechanických předělů (mříže, turnikety) na transportních trasách nebo v jiném prostoru mimo staveniště v objektu ČNB. Vstup resp. průchod takto uzavřeným místem je možný pouze po telefonickém vyžádání asistence bankovní policie a za jejího dohledu.
23. Práce v prostoru pracoviště (tzn. mimo prostor staveniště) bude prováděna dle minimálně týden předem oznámeného a potvrzeného harmonogramu prací, případné změny je zhotovitel oznámit minimálně 24 hodin před započítáním činnosti v prostoru daného pracoviště. Pohyb pracovníků zhotovitele mezi prostorem staveniště a prostorem pracoviště, případně vstupem do budovy ČNB musí být realizován v souladu s těmito bezpečnostními požadavky objednatele.
24. Zhotovitel nebude plánovat provádění prací vyžadujících doprovod zaměstnancem ČNB pro více než dva prostory pracoviště zároveň během jednoho pracovního dne (24 hodin).
25. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 24 hodin předem požadavek na zajištění transportní trasy pro materiál, který nebude možno dopravit do prostoru staveniště nebo prostoru pracoviště standardní přístupovou trasou (bez doprovodu zaměstnancem ČNB nebo nutnosti zpřístupnit jinak uzavřené prostory) dle právě probíhající etapy dílčího plnění.
26. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním

rozhlasem ČNB.

27. Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to telefonicky na tel. 731 597 091, v budově na linku 8739. Pověření pracovníci zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpprah@cnb.cz.
28. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB a zdržovat se v nich pouze ve firemním pracovním oděvu s viditelným nesnímatelným označením logem zhotovitele.
29. Zhotovitel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany zvýšenou pozornost:
 - dodržování právních předpisů o požární ochraně,
 - předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),
 - zhotovitel zajistí, že práce se zvýšeným požárním nebezpečím budou prováděny vždy jen osobou s příslušnou odbornou kvalifikací,
 - průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.
 - před započítáním prací se zvýšeným požárním nebezpečím vždy tuto skutečnost ohlásí na ŘM TBS Brno tel. 731 597 091 a vyčká souhlasu operátora ŘM TBS. Ukončení prací ohlásí stejným způsobem.
30. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
31. Bez písemného povolení ČNB (ředitel odboru bankovní bezpečnost a krizového řízení) je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch a fotografování v prostoru staveniště v souvislosti s dokumentací průběhu stavby.
32. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
33. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započítáním výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
34. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.
35. Pokud bude zhotovitel uzamykat některé dveře v rámci prostoru staveniště, je povinen předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné situace (ověření poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které

bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout.

36. Záložní klíče budou uloženy v řídicí místnosti technicko–bezpečnostních systémů ČNB Brno a objednatel je může použít pouze v mimořádných a odůvodněných případech (EPS – požár, jiná havárie apod.). O případném použití záložních klíčů musí být bez zbytečného odkladu informován pověřený pracovník zhotovitele.
37. Pověřený pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) je povinen telefonicky informovat operátora řídicí místnosti technicko–bezpečnostních systémů ČNB Brno o zahájení a ukončení prací v daný den, a to na tel. 731 597 091, nebo lince 8739.
38. Zhotovitel je povinen sdělit objednavateli a bankovní policii kontaktní odpovědnou osobu za zhotovitele včetně telefonního čísla případně e-mailu. Změnu kontaktní osoby je povinen zhotovitel oznámit s předstihem.

CENOVÁ TABULKA - REKAPITULACE

Stavba: Stavební úpravy počítařny mincí ČNB - pobočka Brno

Místo: Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno

Datum: 30.3.2022

Objednavatel: Česká Národní Banka

Projektant: Ing. Arch. Michal Vondra

Zhotovitel: PEKO-GDS s.r.o., Na Veselí 825/3, 140 00 Praha · Zpracovatel: Tomáš Petrik

HSV	294 138,50 Kč
PSV	1 516 610,70 Kč
ZTI	36 255,00 Kč
Ústřední vytápění	63 040,00 Kč
Tlakový vzduch - potrubí	70 180,00 Kč
Elektroinstalace - silnoprúd	695 939,00 Kč
Elektroinstalace - slaboprúd	117 330,00 Kč
VZT	91 150,00 Kč
Chlazení	169 580,00 Kč
Měření a regulace	208 604,00 Kč
Osobo-nákladní výtah	2 060 600,00 Kč
VRN	475 000,00 Kč

Celkem bez DPH	5 798 427,20 Kč
----------------	-----------------

DPH	21%	1 217 669,71 Kč
-----	-----	-----------------

Celkem vč. DPH	7 016 096,91 Kč
-----------------------	------------------------

CENOVÁ TABULKA - VRN

Stavba: Stavební úpravy počítařny mincí ČNB - pobočka Brno

Místo: Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno

Datum: 30.03.2022

Objednavatel: Česká Národní Banka

Projektant: Ing.arch. Michal Vondra

Zhotovitel: PEKO-GDS s.r.o., Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4

Zpracovatel: Tomáš Petrik

		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				475 000,00
		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				105 000,00
	1 VRN	010001001	Projektové práce - vypracování výrobní dokumentace včetně zajištění vzorkování materiálu v počtu opakování potřebném pro odsouhlasení objednatelem	...	1,000	25 000,00	25 000,00
	2 VRN	010001002	Projektové práce - vypracování podrobného projektu organizace výstavby, včetně harmonogramu prací	...	1,000	15 000,00	15 000,00
	3 VRN	010001003	Projektové práce - kompletní dokumentace skutečného provedení	...	1,000	65 000,00	65 000,00
		VRN2	Příprava staveniště				60 000,00
	4 VRN	020001000	Příprava staveniště dle popisu v TZ stavební části (ochrana veškerých stávajících zámečnických konstrukcí ve 2.NP oplepením PVC, ochrana dopravních cest, ochrana výtahu obkladem z OSB desek, opakovaná demontáž a montáž prachotěsného zákrytu z PVC mezi 203 a 202)	...	1,000	60 000,00	60 000,00
		VRN3	Zařízení staveniště				100 000,00
	5 VRN	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	100 000,00	100 000,00
		VRN4	Inženýrská činnost				20 000,00
	6 VRN	040001000	Inženýrská činnost - zajištění vydání kolaudačního souhlasu stavby včetně výtahu - vč. souhlasu DOSS s užíváním dokončené stavby, včetně předání originálů těchto dokladů,	...	1,000	20 000,00	20 000,00
		VRN5	Finanční náklady				25 000,00
	7 VRN	050001000	Finanční náklady	...	1,000	25 000,00	25 000,00
		VRN6	Územní vlivy				40 000,00
	8 VRN	060001000	Územní vlivy	...	1,000	40 000,00	40 000,00
		VRN7	Provozní vlivy				40 000,00
	9 VRN	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	40 000,00	40 000,00
		VRN9	Ostatní náklady				85 000,00
	10 VRN	090001001	Ostatní náklady - každodenní pravidelný úklid staveniště, čistý úklid po dokončení prací	...	1,000	35 000,00	35 000,00
	11 VRN	090001002	Ostatní náklady - provedení všech zkoušek, autorizovaných měření, zkoušek a revizí v počtu opakování nutném pro úspěšné provedení ... (např. měření osvětlenosti)", které nejsou oceněny v rámci jednotlivých profesí	...	1,000	30 000,00	30 000,00
	12 VRN	090001003	Ostatní náklady - zajištění zaškolení obsluhy	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	13 VRN	090001004	Ostatní náklady - náklady jinde neuvedené nutné pro úspěšné dokončení, zprovoznění a předání díla.	...	1,000	15 000,00	15 000,00

CENOVÁ TABULKA - Stavební část

Stavba: Stavební úpravy počítárny mincí ČNB - pobočka Brno

Místo: Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno

Datum: 30.03.2022

Objednavatel: Česká Národní Banka

Projektant: Ing.arch. Michal Vondra

Zhotovitel: PEKO-GDS s.r.o., Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4

Zpracovatel: Tomáš Petrik

O	ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
			HSV	Práce a dodávky HSV				294 138,50
			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				76 500,00
	1	HSV	612-00001R	Opravy vnitřních štukových omítek po bourání konstrukcí v kvalitě pro malby	m2	10,000	650,00	6 500,00
	2	HSV	612-00002R	Opravy podlah po bourání konstrukcí (doplnění konstrukcí po rušených průvrtech a elektrokrabicích, doplnění skladby podlah v místech bouraných příček)	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				142 638,50
	3	HSV	952-00001R	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m závěrečný úklid před předáním stavby - ostatní ve VRN	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	4	HSV	962-00001R	Odstranění montované příčky vč. posuvných dveří (mč. 213) a její ekologická likvidace	m2	10,700	600,00	6 420,00
	5	HSV	962-00002R	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5,400	150,00	810,00
	6	HSV	962-00003R	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	13,950	350,00	4 882,50
	7	HSV	962-00004R	Vybourání mont. otvoru 600/1000 v příčce z cihel pálených na MVC tl. do 150 mm v m.č.407 s následným zazděním po provedení instalací ZTI a silnoproudu (bourání v místě již jednou prováděného otvoru)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	8	HSV	962-00005R	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,380	2 200,00	9 636,00
	9	HSV	965-00001R	Vybourání el. zásuvkových podlahových krabic	ks	2,000	560,00	1 120,00
	10	HSV	965-00002R	Bourání podlah z dlaždic keramických vč. soklíků v m.č.208, 209, 213 a 221	m2	21,500	220,00	4 730,00
	11	HSV	965-00003R	Odstranění obkladů za demontovanou kuchyňskou linkou v m.č.213	m2	3,000	250,00	750,00
	12	HSV	968-00001R	Demontáž stávajících vertikálních látkových žaluzií vč. pojezdů vm.č.210 a garnýže záclon v m.č.407, ekologická likvidace	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
	13	HSV	968072002R	Demontáž interiérové systémové příčky s posuvnými dveřmi mezi mč. 201 a 213 a její ekologická likvidace	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
	14	HSV	968-00003R	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 a ekologická likvidace	m2	3,600	650,00	2 340,00
	15	HSV	968-00004R	Demontáž celoprosklených dveří s nadsvětlikem z Al profilů mezi mč. 201 a 210 a konstrukce mezi nadsv. a žb. stropem a jejich ekologická likvidace	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
	16	HSV	968-00005R	Demontáž celoprosklených požárních dveří vč. zárubně mezi mč. 201 a manipulačním prostorem před výtahem a jejich ekologická likvidace	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00
	17	HSV	968-00006R	Demontáž dřevěných dvířek 730/3800mm uzávěru niky silnoproudu v m.č.208 a jejich ekologická likvidace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	18	HSV	977-00001R	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	1,200	5 000,00	6 000,00
	19	HSV	977-00002R	Odstranění konstrukce stávajících VZT parapetů v m.č.210 a jejich ekologická likvidace	m	8,500	2 500,00	21 250,00
	20	HSV	977-00003R	Odstranění stávajících akustických obkladů stěn FEAL, ekologická likvidace	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
	21	HSV	977-00004R	Odstranění rastrového podhledu 625/625 (výplně vč.rastru a závěsů), ekologická likvidace	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
			997	Přesun sutě				35 000,00
	22	HSV	997-00001R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně, odvoz a uložení na skládku vč. poplatku za skládku	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
			998	Přesun hmot				40 000,00
	23	HSV	998-00001R	Přesun hmot	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
			PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	1 516 610,70
			763	Konstrukce suché výstavby				405 070,70
	24	HSV	763-00001R	D+M SDK opláštění svislého VZT potrubí v rozích m.č. 210 z profilů CW100, opláštění akustickým SDK vč. řešení všech detailů a revizních dvířek dle popisu v TZ	m2	8,170	1 110,00	9 068,70
	25	PSV	763-00002R	D+M SDK příčka tl.125 mezi m.č.210 a 201 s otvorem pro dveře, ze strany m.č.210 opláštění akustickým SDK	m2	7,800	1 300,00	10 140,00
	27	PSV	763-00003R	D+M Provizorní SDK příčka tl.125 v 1.NP po dobu stavby s otvorem pro dveře, následná demontáž a likvidace	m2	2,500	1 800,00	4 500,00
	29	PSV	763-00004R	D+M SDK příčka tl.100 - uzavření niky instalací silnoproudu z m.č.201	m2	1,400	1 200,00	1 680,00
	30	PSV	763-00005R	Otevření a následné uzavření montážních otvorů 600/600 v SDK podhledu pro elektromontáže v m.č.402	ks	2,000	800,00	1 600,00
	31	PSV	763-00006R	D+M SDK akustické absorbéry/obklady stěn, vč. řešení všech detailů a revizních dvířek dle popisu v TZ	m2	103,050	1 800,00	185 490,00

	32	PSV	763-00007R	D+M Rastrový podhled 600/600 s akustickými minerálními výplněmi, vč. řešení všech detailů v m.č.210	m2	82,100	1 920,00	157 632,00
	33	PSV	763-00009R	D+M Rastrový podhled s minerálními výplněmi 600/600 v m.č.201	m2	8,300	1 200,00	9 960,00
	34	PSV	998-00002R	Přesun hmot sádkartonové konstrukce	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
			766	Konstrukce truhlářské				99 020,00
	35	PSV	766-00001R	Demontáž kuchyňské linky ve 213, přemístění a její zpětná montáž ve 407 v rozsahu a specifikaci dle TZ	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
	36	PSV	766-00002R	D+M sestavy uzamykatelných šuplíkových skříněk do chodby 201 v rozsahu a speciofikaci dle TZ	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	37	PSV	766-00003R	D+M provizorních dveří 800/1970 v 1.NP po dobu stavby vč. vystrojení a plechové zárubně do SDK příčky, demontáž a likvidace po ukončení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	38	PSV	766-00004R	D+M dvířek z bílé laminované DTD 730/1200mm na rámu z lišt 60/40, nábytkové panty, pro uzavření niky silnoproudu z chodby 201	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
	39	PSV	766-00005R	Vyvěšení a zpětné nasazení dřevěných křídel dveří pl. do 2 m2 pro provedení nátěrů zárubní	kus	10,000	300,00	3 000,00
	40	PSV	766-00006R	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 vč. odvozu a ekologické likvidace	kus	2,000	650,00	1 300,00
	41	PSV	766-00007R	Demontáž a likvidace stávajících dřevěných svodidel profilu 100/40mm šroubovaných na hmoždinky do zděných konstrukcí vč. špalků na obloukovém nároží chodby	m	4,200	600,00	2 520,00
	42	PSV	766-00008R	Demontáž, délková úprava a zpětná montáž stávajících dřevěných svodidel profilu 100/40mm šroubovaných na hmoždinky do zděných konstrukcí vč. přebroušení a světle šedého nátěru	m	6,700	1 500,00	10 050,00
	43	PSV	766-00009R	Demontáž a zpětná montáž bez úpravy stávajících dřevěných svodidel profilu 100/40mm šroubovaných na hmoždinky do zděných konstrukcí vč. přebroušení a světle šedého nátěru	m	12,500	900,00	11 250,00
	44	PSV	766-00010R	D+M nového segmentového svodila profilu 100/40mm do oblouku chodby, šroubované na hmoždinky do zděných konstrukcí, světle šedý nátěr - místo demontovaných špalků	m	0,600	4 000,00	2 400,00
	45	PSV	766-00011R	Demontáž a likvidace stávajících prahů dveří ocelových zárubní šířky 150mm, délka prahů do 900mm. D+M nových prahů s nátěrem epoxidovým bezbarvým lakem.	kpl	4,000	1 000,00	4 000,00
	46	PSV	998-00003R	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
			767	Konstrukce zámečnické				403 250,00
	47	PSV	767-00001R	Demontáž ochranných svodidel ke zpětnému použití, vč. veškeré manipulace a skladování	m	37,100	500,00	18 550,00
	48	PSV	767-00002R	Dodávka a montáž ochranných svodidel - nové, shodné provedení s demontovaným	m	23,000	3 500,00	80 500,00
	49	PSV	767-00003R	Zpětná montáž demontovaných ochranných svodidel, vč. potřebných úprav	m	20,800	1 100,00	22 880,00
	50	PSV	767-00004R	Zpětná montáž demontovaných ochranných svodidel, bez úprav	m	16,300	900,00	14 670,00
	51	PSV	767-00005R	D+M asymetrických dvoukřídlových celoprosklených dveří s nadsvětlíkem z Al profilů 1200+500/2000+750mm z m.č.210 do 201, vč.rámové zárubně do otvoru 1850/2750 ve specifikaci dle TZ	kpl	1,000	138 250,00	138 250,00
	49	PSV	767-00006R	D+M jednokřídlových dveří 1260/1970mm, ocelové hladké plné, zasklení z 1/3, s požární odolností EI30 DP1-SC z m.č.201 do CHÚC, vč.rámové zárubně do otvoru 1460/2060mm ve specifikaci dle TZ	kpl	1,000	116 800,00	116 800,00
	50	PSV	767-00007R	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	2,000	800,00	1 600,00
	51	PSV	998-00004R	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
			776	Podlahy povlakové				471 695,00
	52	PSV	7762-0001R	D+M povlakové podlahové krytiny zátěžové třídy 43 vč. obvodového soklu ve 2.NP v provedení dle popisu v TZ	m2	156,000	1 275,00	198 900,00
	53	PSV	7762-0002R	D+M úpravy podkladu pro pokládku povlakové podlahové krytiny ve 2.NP v provedení dle popisu v TZ (broušení, adhezni můstek, štěrk.....)	m2	156,000	1 250,00	195 000,00
	54	PSV	7762-0003R	D+M PVC podlahové krytiny vč. úpravy podkladu a obvodového soklu v m.č.407	m2	16,300	2 200,00	35 860,00
	55	PSV	7762-0004R	Realizace napojení nových povlakových krytin na stávající ponechávané ve 2.NP - spáry v prostoru dveří bez lištování	m	5,000	1 500,00	7 500,00
	56	PSV	776201811	Demontáž stávajících lepených povlakových podlah vč. soklíků ve 2.NP a 4.NP (407) vč. ekologické likvidace	m2	149,500	130,00	19 435,00
	57	PSV	998-00005R	Přesun hmot pro podlahy povlakové	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
			783	Nátěry				55 635,00
	58	PSV	783-00001R	Obnova povrchové úpravy ocelové zárubně šířky do 90cm (broušení, nátěr)	kpl	10,000	1 000,00	10 000,00
	59	PSV	783-00002R	Nátěr rámu a vnitřních křídel zámečnických oken 1220/2370mm v m.č.210, demontáž závlači na spodním rámu oken	kpl	6,000	4 100,00	24 600,00
	60	PSV	783-00003R	Nátěr nových a stávajících zámečnických svodidel	m	60,100	350,00	21 035,00
			784	Dokončovací práce - malby a tapety				73 440,00
	61	PSV	784-00001R	Dvojnásobné malby vč. přípravy / vyspravení podkladu, odstín lomená bílá	m2	520,000	72,00	37 440,00
	62	PSV	784-00002R	Polep skel vnitřních křídel zámečnických oken 1220/2370mm v m.č.210 z exteriérové strany průsvitnou neprůhlednou folií	kpl	6,000	6 000,00	36 000,00
			786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				8 500,00
	63	PSV	786-00001R	D+M lamelové žaluzie vertikální textilní s manuálním ovládáním 1 ks v m.č.407 (výška: 2300mm, šířka: 1580mm)	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	64	PSV	998-00006R	Přesun hmot pro čalounické úpravy	kpl	1,000	500,00	500,00

CENOVÁ TABULKA - ZTI

Stavba: Stavební úpravy počítařny mincí ČNB - pobočka Brno

Místo: Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno Datum: 30.03.2022

Objednavatel: Česká Národní Banka Projektant: Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel: PEKO-GDS s.r.o., Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4 Zpracovatel: Tomáš Petrik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Zdravotechnika 36 255,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 205,00

1	K	721-00001	D+M potrubí HT připojovací, v jádru nad podlahou a v drážce ve zdivu DN 50 x 1,8	m	3,500	710,00	2 485,00
2	K	721-00002	D+M potrubí HT - vysazení odbočky 100/50 na připoj.potrubí DN 100 x 1,8	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
3	K	721-00003	Připojení kuchyňského jednoduchého dřezu na odpad vč. dodávky sifonu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
4	K	721-00004	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	3,500	120,00	420,00
5	K	721-00005	Zaslepení a ukončení kanalizace	kus	1,000	800,00	800,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 29 050,00

6	K	722-00001	D+M Potrubí z plastů PN 16, DN 20	m	10,000	650,00	6 500,00
7	K	722-00002	D+M Izolace potrubí Tubex 20 x 10 mm	m	10,000	130,00	1 300,00
8	K	722-00003	D+M vysazení odbočky DN20 na potrubí z plastů DN20	kus	2,000	960,00	1 920,00
9	K	722-00004	D+M uzavíracích KK DN20 na plastovém potrubí za odbočkou	kus	2,000	840,00	1 680,00
10	K	722-00005	D+M nástěnné vodovodní dřezové baterie	kus	1,000	4 600,00	4 600,00
11	K	722-00006	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,000	85,00	850,00
12	K	722-00007	Zaslepení a ukončení rozvodů vody	kus	2,000	600,00	1 200,00
13	K	722-00008	Stavební přípomoc - vysekání drážek ve zdivu pro nové potrubí V a K, uvolnění stáv. potrubí K DN100 v jádru nad podlahou	kpl.	1,000	11 000,00	11 000,00

CENOVÁ TABULKA - Ústřední vytápění

Stavba:		Stavební úpravy počítařny mincí ČNB - pobočka Brno		
Místo:	Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno		Datum:	30.03.2022
Objednavatel:	Česká Národní Banka		Projektant:	Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel:	PEKO-GDS s.r.o., Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4		Zpracovatel:	Tomáš Petrik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

73 - Ústřední vytápění

63 040,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí

14 640,00

1	K	733 001	Vypuštění větve topení, následné napuštění a zkouška těsnosti	kpl.	2,000	4 200,00	8 400,00
2	K	733 002	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	12,000	120,00	1 440,00
3	K	733 003	Odřezání potrubí vč. zazátkování	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
4	K	733 003	Odřezání potrubí bez zazátkování	kus	2,000	1 000,00	2 000,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

18 800,00

5	K	734 001	Demontáž stávajícího připojovacího ventilu s termostatickou hlavici a jeho likvidace	kpl.	5,000	600,00	3 000,00
6	K	734 001	Demontáž stávajícího připojovacího šroubení a jeho likvidace	kpl.	5,000	620,00	3 100,00
7	K	734 001	D+M připojovacího ventilu s termostatickou hlavici vč. případné úpravy potrubí pro těleso Kalor	kpl.	5,000	1 340,00	6 700,00
8	K	734 001	D+M připojovacího šroubení vč. případné úpravy poptrubí pro těleso Kalor	kpl.	5,000	1 200,00	6 000,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

29 600,00

9	K	735 001	Demontáž otopného tělesa článkového Kalor	kpl.	4,000	1 200,00	4 800,00
10	K	735 001	Zpětná montáž otopného tělesa článkového Kalor na původní místo	kpl.	3,000	1 800,00	5 400,00
11	K	735 001	Montáž otopného tělesa článkového Kalor na nové místo vč. osazení nových konzolí	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
12	K	735 001	Odříznutí stávajících konzolí po demontovaném tělesu Kalor	kpl.	1,000	900,00	900,00
13	K	735 002	Nátěr stávajících těles Kalor vč. viditelných částí připojovacích potrubí	kpl.	5,000	1 500,00	7 500,00
14	K	735 003	Stavební přípomoc	kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00

Poznánka: Ve 4.NP m.č.407 se předpokládá provedení nátěru a výměny ventilu s termohlavicí bez nutnosti demontáže tělesa Kalor.

CENOVÁ TABULKA - Tlakový vzduch

Stavba: Stavební úpravy počítařny mincí ČNB - pobočka Brno

Místo:	Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno	Datum:	30.03.2022
Objednavatel:	Česká Národní Banka	Projektant:	Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel:	PEKO-GDS s.r.o., Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4	Zpracovatel:	Tomáš Petrik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
733 - Tlakový vzduch - potrubí							70 180,00
1	K	733 001R	Mtž potrubí Cu Supersan DN 28x1, polotvrdé, lisované 40% tvar, vč. závěsů	m	23,000	260,00	5 980,00
2	K	733 002R	Mtž potrubí uhlíková ocel zinkovaná DN15 x 1,2 polotvrdé, lisované 40% tvar, včetně závěsů a kotev do zdiva	m	4,000	240,00	960,00
3	K	733 002R	Mtž regulátoru tlaku Festo Midi na závěs ke stropní konstrukci, odpad kondenzátu hadičkou do nádoby na podlaze	kus	2,000	1 680,00	3 360,00
4	K	733 003R	<i>dodávka potrubí uhlíková ocel zinkovaná DN15 x 1,2 polotvrdé, lisované 40% tvar, včetně závěsů a kotev do zdiva</i>	m	4,000	480,00	1 920,00
5	K	733 003R	<i>dodávka potrubí Cu Supersan DN28 x 1, polotvrdé, lisované 40% tvar, včetně závěsů</i>	m	23,000	610,00	14 030,00
6	K	733 004R	<i>dodávka kulový kohout DN15 s převlečnou maticí + nipl pro připojení k regulátoru</i>	kus	4,000	560,00	2 240,00
7	K	733 004R	<i>dodávka kulový kohout DN25</i>	kus	1,000	850,00	850,00
8	K	733 004R	<i>dodávka koncovka Festo DN15 pro připojení tlakové hadice 9mm</i>	kus	2,000	620,00	1 240,00
9	K	733 004R	<i>dodávka regulátor tlaku Festo Midi vč. závěsu ke stropu a hadičky s nádobou na odvod kondenzátu</i>	kus	2,000	8 250,00	16 500,00
10	K	733 005R	Požární ucpávka na potrubí DN15 ve vývrtu DN50	kpl.	2,000	3 800,00	7 600,00
11	K	733 005R	Vyčištění potrubí, tlaková zkouška	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00
12	K	733 006R	Stavební přípomoc	kpl.	1,000	12 000,00	12 000,00

CENOVÁ TABULKA - Silnoproud

Stavba: Stavební úpravy počítařny mincí ČNB - pobočka Brno

Místo: Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno

Datum: 30.03.2022

Objednavatel: Česká Národní Banka

Projektant: Ing.arch. Michal Vondra

Zhotovitel: PEKO-GDS s.r.o., Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4

Zpracovatel: Tomáš Petrik

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Silnoproudé instalace

695 939,00

1	Stávající rozvaděč R2-TP demontáž vč. stávajících kabelových rozvodů z R2-TP ve 2.NP a tech.podlaží pod 2.NP	kpl	1,0	20 000,00	20 000,00
	demontáž a ekologická likvidace				
2	Demontáž stávajícího osvětlení ve 2.NP (24ks) vč. stáv. kabelových rozvodů nad podhledem	kpl	1,0	6 800,00	6 800,00
	demontáž a ekologická likvidace				
3	Demontáž stávajícího osvětlení ve 4.NP (2ks), kabely ponechat	kpl	1,0	600,00	600,00
	demontáž a ekologická likvidace				
4	Demontáž stávajících zásuvek 230V/16A Berker vč. strojků (2.NP - 44ks, 4.NP - 8ks)	ks	52,0	121,00	6 292,00
	demontáž a ekologická likvidace				
5	Odpojení zásuvek v bouraných příčkách vč. kabeláže	kpl	1,0	3 000,00	3 000,00
	demontáž a ekologická likvidace				
6	Rozvaděč R2-TP nový dle specifikace v TZ	kpl	1,0	42 800,00	42 800,00
	dodávky a montáž				
7	A - svítidlo LED 2800 lm, 4000 K, 37W, předřadník DALI, IP20, zapuštěné do rastru vč. držáků - m.č.210	ks	35,0	4 800,00	168 000,00
	dodávky a montáž				
8	Řídicí jednotka DALI pod vypínač + senzor DALI, oživení, prog.	ks	3,0	50 000,00	150 000,00
	dodávky a montáž				
9	AA - svítidlo LED 2800 lm, 4000 K, 37W, IP20, zapuštěné do rastru vč. držáků - m.č.201	ks	2,0	4 125,00	8 250,00
	dodávky a montáž				
10	B - svítidlo LED 5000 lm, 4000 K, 45W, IP65, opálový kryt, zapuštěné do SDK podhledu (náhrada stáv. svítidla cca 1200/300mm) - m.č.407	ks	2,0	4 500,00	9 000,00
	dodávky a montáž				
11	N - svítidlo nouzové, 8W, 1hod, IP42	ks	4,0	2 800,00	11 200,00
	dodávky a montáž				
12	Spínač č. 1 - ABB Tango Bílá	ks	2,0	320,00	640,00
	dodávky a montáž				
13	Spínač č. 6 - ABB Tango bílá	ks	2,0	330,00	660,00
	dodávky a montáž				
14	Tlačítkový ovladač 1/0 - ABB Tango Bílá	ks	3,0	380,00	1 140,00
	dodávky a montáž				
15	Krabice přístrojová	ks	75,0	39,00	2 925,00
	dodávky a montáž				
16	Krabice odbočná	ks	11,0	72,00	792,00
	dodávky a montáž				
17	Zásuvka jednoduchá 230V/16A - ABB Tango bílá	ks	60,0	320,00	19 200,00
	dodávky a montáž				
18	Zásuvka jednoduchá 230V/16A - ABB Tango kouřová šedá	ks	8,0	350,00	2 800,00
	dodávky a montáž				
19	Zásuvka průmyslová IP44, zapuštěná, 6 h, ABB 2CMA178699R1000, světle šedá-červená	ks	1,0	800,00	800,00
	dodávky a montáž				
20	Kabel CYKY 5Jx6mm2	bm	10,0	144,00	1 440,00
	dodávky a montáž				
21	Kabel CYKY 5Jx1,5mm2	bm	195,0	67,00	13 065,00

	<i>dodávky a montáž</i>								
22	Kabel CYKY 20x1,5mm2		bm	155,0	50,00			7 750,00	
	<i>dodávky a montáž</i>								
23	Kabel CYKY 30x1,5mm2		bm	10,0	56,00			560,00	
	<i>dodávky a montáž</i>								
24	Kabel CYKY 3Jx1,5mm2		bm	275,0	48,00			13 200,00	
	<i>dodávky a montáž</i>								
25	Kabel CYKY 7Jx1,5mm2		bm	10,0	85,00			850,00	
	<i>dodávky a montáž</i>								
26	Kabel CYKY 3Jx2,5mm2		bm	320,0	65,00			20 800,00	
	<i>dodávky a montáž</i>								
27	Vodič CY zel.-žlutý 6mm2		bm	125,0	39,00			4 875,00	
	<i>dodávky a montáž</i>								
28	Vodič CY zel.-žlutý 10mm2		bm	30,0	52,00			1 560,00	
	<i>dodávky a montáž</i>								
30	Kabel žlab drátěný 60x60		bm	60,0	864,00			51 840,00	
	<i>dodávky a montáž</i>								
31	Ucpávka protipožár, jádrového vrtu DN50 stropem tl. 40 cm - přívod do R2-TP		ks	1,0	4 500,00			4 500,00	
	<i>dodávky a montáž</i>								
32	Ucpávka protipožár, prostup kabelových tras ve zděné přičce tl. 15 cm		m2	0,1	22 000,00			2 200,00	
	<i>dodávky a montáž</i>								
33	Demontáž plechového elektroinstalačního kanálu v m.č.207		m	8,0	600,00			4 800,00	
	<i>demontáž vč. ekologické likvidace s ponecháním stáv. kabelů</i>								
34	Elektroinstalační kanál + kryt plastový 100/50 pro přeložení stávající kabelové trasy v plechových žlebach v m.č.207		m	8,0	1 840,00			14 720,00	
	<i>dodávky a montáž žlabu včetně přeložení stáv. kabelů</i>								
35	Nasvorkování kabelů CYKY 3Jx2,5 na stávající vývody po demontovaných zásuvkách Wago svorkami		ks	44,0	120,00			5 280,00	
	<i>dodávky a montáž</i>								
36	Úpravy stávajících rozvodů vyvolané dispozičními změnami - HZS		h	12,0	800,00			9 600,00	
37	Výchozí revize elektro		kpl	1,0	15 000,00			15 000,00	
38	Stavební přípomoc		kpl	1,0	69 000,00			69 000,00	
39	Měření osvětlenosti v počítařné minci m.č.210 - ocenit v rámci VRN stavby		kpl	0,0	0,00			0,00	

CENOVÁ TABULKA - Slaboproud

Stavba: Stavební úpravy počítařny mincí ČNB - pobočka Brno
SLABOPROUD

Místo: Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno

Datum: 30.03.2022

Objednavatel: Česká Národní Banka

Projektant: Ing.arch. Michal Vondra

Zhotovitel: PEKO-GDS s.r.o., Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4

Zpracovatel: Tomáš Petrik

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Slaboproudé elektroinstalace

117 330,00

slaboproudé instalace - EPS

69 930,00

1	D+M Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8	m	20,0	59,00	1 180,00
2	D+M Trubky elektroinstalační PVC průměr 23mm	m	20,0	65,00	1 300,00
3	Demontáž a opětné osazení hlásičů požáru	ks	8,0	490,00	3 920,00
4	Demontáž a opětné osazení požárního zvonku	ks	1,0	430,00	430,00
5	Úprava stávajících i nových tras, kotvení trubek ke stropní desce a oživení systému	kpl	1,0	25 000,00	25 000,00
6	Demontáž přídržného magnetu demontovaných požárních dveří a jeho přemístění do nové polohy pro dveře nové.	kpl	1,0	4 100,00	4 100,00
7	Úprava vizualizace a přeprogramování ústředny EPS vzhledem k dispozičním změnám	kpl	1,0	22 000,00	22 000,00
8	Výchozí revize elektro	kpl	1,0	5 000,00	5 000,00
9	Po ukončení prací doložit doklad o kontrole provozuschopnosti EPS dle vyhl. 249/2001 Sb.	kpl	1,0	7 000,00	7 000,00

slaboproudé instalace - DATA

47 400,00

10	D+M datový UTP CAT 5e	m	60,0	35,00	2 100,00
11	D+M Trubky elektroinstalační PVC průměr 23mm, kotvení trubek ke zdivu v dutině SDK	m	60,0	55,00	3 300,00
12	Demontáž stávajících datových dvojzásuvek	ks	6,0	450,00	2 700,00
13	Naspojování nových kabelů UTP CAT 5e na stávající vývody zářezovými spojkami CAT5e	ks	12,0	350,00	4 200,00
14	Stavební přípomoc - uložení trasy pod omítku do trubky vč. zednického začistění	m	20,0	750,00	15 000,00
15	D+M nových datových dvojzásuvek RJ45 ABB Tango bílá CAT 5e vč. instalačních krabic do SDK a zapojení kabelů UTP CAT 5e	ks	6,0	1 350,00	8 100,00
16	Oživení systému včetně provedení měření	kpl	1,0	12 000,00	12 000,00

CENOVÁ TABULKA - VZT

Stavba: Stavební úpravy počítařny mincí ČNB - pobočka Brno

Místo:	Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno	Datum:	30.03.2022
Objednavatel:	Česká Národní Banka	Projektant:	Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel:	PEKO-GDS s.r.o., Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4	Zpracovatel:	Tomáš Petrik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

751 - Vzduchotechnika

91 150,00

1	K	751-0001R	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,07 m2 + ekologická likvidace	m	7,000	480,00	3 360,00
2	K	751-0002R	Demontáž stávajících anemostatů do podhledu 625/625 včetně plenum boxů + ekologická likvidace	ks	2,000	650,00	1 300,00
3	K	751-0003R	Demontáž potrubí ohebného ø 250 vč. Izolace pro zpětné použití u demontovaných anemostatů	m	6,000	260,00	1 560,00
4	K	751-0004R	Vyvěšení stávajícího potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 300 mm ke stropní konstrukci	m	6,000	220,00	1 320,00
5	K	751-0005R	Montáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,280 m2	ks	5,000	695,00	3 475,00
6	M	715001	<i>dodávka čtyřhranného potrubí pozink 250/300 dl.1300, ukončeno zaslepením, s bočním vývodem 200/800 dl.cca 150 na straně 300, pro osazení výústky - viz řez na výkresu</i>	kus	2,000	2 800,00	5 600,00
7	M	715002	<i>dodávka výústka komfortní jednořadá vertikální 200/800, RAL9010 včetně regulační klapky R1</i>	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
8	K	751-0005R	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 300 mm	m	9,000	195,00	1 755,00
9	M	715011	<i>dodávka potrubí ohebného ø 250 vč. Izolace</i>	m	3,000	720,00	2 160,00
10	M	715013	<i>dodávka příruby pro napojení ohebného potrubí ø 250 na hranaté potrubí</i>	ks	1,000	1 860,00	1 860,00
11	K	751-0006R	Mtž anemostatu vč. plenum boxu do rastr.podhledu 600/600, kotvení boxu do stropní konstrukce	ks	3,000	2 500,00	7 500,00
12	M	715014	<i>dodávka anemostat pro distribuci chlazeného vzduchu s vířivým výtokem vzduchu s ručně přenastavitelnými lopatkami pro odklon proudu vzduchu, RAL9010, do rastr.podhledu 600/600 vč. přívodního plenum boxu s horizontálním připojením a reg.klapkou.</i>	ks	3,000	6 420,00	19 260,00
13	K	751-0007R	D+M zazátkování Spiro potrubí po demontovaném el. nástěnném ventilátoru v m.č.213	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
14	K	751-0008R	D+M výměna stávající poškozené větrací mřížky/žaluzie 200/100 nad podlahou za novou v příčce m.č.210/207	kpl.	1,000	2 200,00	2 200,00
15	K	751-0009R	Zaregulování VZT, měření průtoků (zpracovat protokol)	kpl.	1,000	12 000,00	12 000,00
16	K	751-0010R	Stavební přípomoc	kpl.	1,000	19 800,00	19 800,00

CENOVÁ TABULKA - Chlazení

Stavba: Stavební úpravy počítařny mincí ČNB - pobočka Brno

Místo: Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno

Datum: 30.03.2022

Objednavatel: Česká Národní Banka

Projektant: Ing.arch. Michal Vondra

Zhotovitel: PEKO-GDS s.r.o., Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4

Zpracovatel: Tomáš Petrik

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Chlazení

169 580,00

1.	Přípravné práce - zjištění uzavíracích a vypouštěcích armatur připojovacích větví rozvodu chladicího média- vypuštění větvě/stoupačky hydraulického rozvodu chladicího média- demontáž a úprava části stávajícího připojovacího potrubí k FCU	kpl	1,0	9 200,00	9 200,00
2.	Demontáže - demontáž krycího panelu kazetové jednotky- demontáže stávající FCU jednotky (místnosti 210 a 211)	kpl	3,0	4 800,00	14 400,00
3.	Dodávka a montáž nových částí potrubího rozvodu - zhotovení přechodů a odboček na stávajícím rozvodu chladicí vody- dodávka a montáž nových částí potrubních rozvodů včetně kotvicího materiálu a izolace	kpl	1,0	29 970,00	29 970,00
4.	Dodávka a montáž regulačních a uzavíracích armatur do DN 25	kpl	3,0	3 600,00	10 800,00
5.	Kompletní hloubkové vyčištění demontovaných FCU jednotek (vyčištění výměníku od prachu, plísni a ostatních nečistot, včetně odvodu kondenzátu a kondenzátního čerpadla), osazení nových filtrů na sání	kpl	3,0	5 000,00	15 000,00
6.	Zpětná montáž původních fancoil jednotek	kpl	3,0	8 800,00	26 400,00
7.	Připojení reinstalovaných fancoil jednotek na odpady kondenzátu	kpl	3,0	1 650,00	4 950,00
8.	Úprave elektroinstalace napájení původních fancoil jednotek na novém umístění, včetně revize elektro, bez úpravy rozvaděče	kpl	1,0	10 000,00	10 000,00
9.	Připojení reinstalovaných fancoil jednotek na ovladače/regulaci	kpl	3,0	2 890,00	8 670,00
10.	Tlaková zkouška, komplexní zkouška	kpl	1,0	4 650,00	4 650,00
11.	Doplnění chladicího média, odvzdušnění	kpl	1,0	15 740,00	15 740,00
12.	Hydraulické vyvážení regulačních armatur a fancoil jednotek	kpl	1,0	8 800,00	8 800,00
13.	Stavební přípomoc	kpl	1,0	11 000,00	11 000,00

CENOVÁ TABULKA - Měření a regulace pro chlazení

Stavba: Stavební úpravy počítařny mincí ČNB - pobočka Brno

Místo: Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno Datum: 30.03.2022

Objednavatel: Česká Národní Banka Projektant: Ing.arch. Michal Vondra
Zhotovitel: PEKO-GDS s.r.o., Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4 Zpracovatel: Tomáš Petrik

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Měření a regulace pro chlazení					208 604,00
PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ					
1.	Univerzální modul, 8 I/O bodů	ks	3,00	14 740,00	44 220,00
2.	Modul rozhraní P-Bus 1.2A, pojistka 10A	ks	3,00	9 000,00	27 000,00
3.	Výměna ovladačích pohonu na chlazení	ks	3,00	12 200,00	36 600,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL					
4.	KABEL CYKY-J 3 x 1.5 /C/	m	75,00	42,00	3 150,00
5.	KABEL CYKY-J 5 x 1.5 /C/	m	75,00	48,00	3 600,00
6.	KABEL J-Y/ST/Y 3 X 2 X 0.8 šedý	m	75,00	42,00	3 150,00
7.	KABEL JYTY-O 2 x 1 /D/	m	75,00	30,00	2 250,00
8.	Krabice odbočná elektroinstalační	ks	3,00	300,00	900,00
9.	Podružný materiál	kpl	1,00	3 980,00	3 980,00
10.	Tuhá elektroinstalační trubka 1520	m	50,00	33,00	1 650,00
11.	Lišta vkladací LV 24x22	m	12,00	42,00	504,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE					
12.	Vybudování kabelových tras (trubky, lišty), položení a svazkování kabelů, zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií, včetně přemístění stávajících periferií	kpl	1,00	31 000,00	31 000,00
SOFTWARE					
13.	Zpracování aplikačního software pro IRC regulaci	ks	12,00	850,00	10 200,00
14.	Zpracování aplikačního software pro centrálu	kpl	12,00	950,00	11 400,00
15.	Úprava vizualizace v řídicím systému MaR, Siemens Desigo CC	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
UVEDENÍ DO PROVOZU					
16.	Koordinace prací se souvisejícími profesemi	hod.	1,00	800,00	800,00
17.	Uvedení do provozu grafické centrály	hod.	2,00	1 000,00	2 000,00
18.	Zaškolení obsluhy (zejména v souvislosti s úpravou vizualizace řídicího systému)	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
19.	Komplexní zkoušky systému MaR	hod.	2,00	900,00	1 800,00
OSTATNÍ					
20.	Zpracování návodů pro obsluhu - součást uvedení do provozu	hod.	2,00	800,00	1 600,00
21.	Revize	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
22.	Doprava a přesun osob a materiálu	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
23.	Přesun materiálu v místě stavby	hod.	2,00	650,00	1 300,00
24.	Stavební přípomoc	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00

CENOVÁ TABULKA - Osobo-nákladní evakuační výtah 2,5 T

Stavba: Stavební úpravy počítařny mincí ČNB - pobočka Brno

Místo: Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno

Datum: 30.03.2022

Objednavatel: Česká Národní Banka

Projektant: Ing.arch. Michal Vondra

Zhotovitel: PEKO-GDS s.r.o., Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4

Zpracovatel: Tomáš Petrik

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Osobo-nákladní evakuační výtah

2 060 600,00

1	Vypracování realizační projektové dokumentace pro obnovu nákladního výtahu včetně požárně bezpečnostního řešení (PBR).	kpl	1,0	50 000,00	50 000,00
2	Zajištění všech souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (HZS, KHS, apod.), stavebního povolení nebo ohlášení stavby, včetně úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.	kpl	1,0	20 000,00	20 000,00
3	Demontáž stávajícího nákladního výtahu včetně šachetních dveří a všech kovových součástí instalovaných v šachtě výtahu včetně pomocných konstrukcí. Demontáž technologie pohonu výtahu včetně el. rozvaděče, veškeré stávající elektroinstalace v šachtě výtahu a ve strojovně výtahu a zajištění ekologické likvidace demontovaných prvků a provozních kapalin.	kpl	1,0	75 000,00	75 000,00
4	Demontáž prvků zabezpečení (kamera, bezpečnostní klíč) a opětovná montáž do nové kabiny výtahu vč. přípravy na instalaci nové čtečky ID karet a instalace nutné datové vlečné kabeláže do šachty pro propojení s bezpečnostními systémy ČNB.	kpl	1,0	15 000,00	15 000,00
5	Zajištění otvorů po vybouraných dveřích proti pádu osob do šachty a pronikání prachu ze šachty do prostoru schodiště a navazujících prostor.	kpl	1,0	8 000,00	8 000,00
6	Lešení v šachtě - dodání, montáž a po dokončení stavebních prací demontáž a likvidace, popřípadě použití lanového navijáku tirak apod.	kpl	1,0	26 000,00	26 000,00
7	Stavební úpravy šachty, odstranění poškozených omítek a stěrky, vyčištění šachty, provedení vodotěsného bezprašného nátěru dna šachty a soklu do výšky 150 mm.	kpl	1,0	18 000,00	18 000,00
8	Injektáž ŽB stěn a podlahy šachty pod úroveň terénu proti pronikání tlakové vody a vlhkosti stěnami do šachty ve všech místech kotvení vodiček a jiných konstrukcí (staré i nové kotvení).	kpl	1,0	55 000,00	55 000,00
9	Začištění všech prostor po demontážích, stavební příprava pro montáž nového Osobo nákladního výtahu. Doplnění soklů a dlažeb u šachetních dveří a stavební začištění a vymalování ostění šachetních dveří.	kpl	1,0	8 000,00	8 000,00
10	Stavební zapravení strojovny výtahu po demontáži výtahového stroje, včetně nátěru podlahy. Nová výmalba prostoru strojovny. Podlahová plocha strojovny 8 m2. Instalace osvětlení do prostoru strojovny splňující normovou hodnotu Lx.	kpl	1,0	18 000,00	18 000,00
11	Hydroizolační stěrka stěn šachty ve všech podzemních podlažích.	m2	170,0	680,00	115 600,00
12	Bezprašný nátěr stěn šachty ve všech nadzemních podlažích.	m2	100,0	500,00	50 000,00
13	Dodávka a montáž nového Osobo nákladního evakuačního trakčního výtahu včetně dveří s hnacím ústrojím v šachtě výtahu, včetně ovládacích, signalizačních, bezpečnostních a komunikačních prvků, splňující technické parametry dle popisu uvedeného v technickém zadání, vč. osvětlení šachty a všech ostatních dodávek nutných pro uvedení do provozu a pro provedení úspěšné inspekční prohlídky TI a nastavení všech provozních parametrů.	kpl	1,0	1 480 000,00	1 480 000,00
14	Zkoušky a revize dle platné legislativy (montážní zkouška, výchozí revize elektro, inspekční prohlídka TI).	kpl	1,0	15 000,00	15 000,00
15	Provedení kontroly provozuschopnosti PBZ – evakuační výtah	ks	5,0	5 000,00	25 000,00
16	Odborný servis po dobu 5 let (1x za 4 měsíce)	ks	15,0	2 000,00	30 000,00
17	Odborná zkouška výtahu (1x za 3 roky)	ks	1,0	4 000,00	4 000,00
18	Zaškolení obsluhy v rozsahu dozorce výtahu (zejména vyproštění osob)	ks	1,0	3 000,00	3 000,00
	Mimozáruční opravy (modelový příklad za dobu 48 měsíců za účelem porovnání nabídek)				
	Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod.	hod	24,0	500,00	12 000,00
	Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne a dnech pracovní volna (po celý den)	hod	24,0	750,00	18 000,00
	Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod.	výjezd	6,0	1 000,00	6 000,00
	Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod následujícího dne a ve dnech pracovního volna (po celý den).	výjezd	6,0	1 500,00	9 000,00